

蓝田县未成年人救助保护中心改
造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 10 月 15 日

工程名称： 蓝田县未成年人救助保护中心改
造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 10 月 15 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝田县未成年人救助保护中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：蓝田县未成年人救助保护中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	蓝田县未成年人救助保护中心改造项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	通用安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝田县未成年人救助保护中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层					
		拆除工程					
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:900*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:门洞 2. 砌体材质:标砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:300*2000m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.6		
3	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除材料名称:乳胶漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	198.76		
4	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:原有楼梯地砖及结合层砂浆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	16.33		
5	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 原吊顶面层及龙骨拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	92.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010103002001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	16.5		
		墙面工程					
7	011404001001	乳胶漆墙面	[项目特征] 部位: 走廊、楼梯、办公室、档案室墙面 1. 基层墙面 2. 6mm厚聚合物抗裂砂浆内嵌埋耐碱涂朔玻纤网格布 3. 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 满刮腻子两遍 5. 乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	198.76		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 部位: 封门 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 120mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.23		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 封门洞部位 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mmDP M10干混抹灰砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
10	010808002001	木质门窗套	[项目特征] 1. 木质门窗套面层 2. 阻燃板基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	4.68		
11	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	9.68		
12	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1250*2000mm 2. 门类型:木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	1		
13	010807005001	窗户铸铁防护网	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1800mm 2. 框、扇材质及规格:铸铁防护网 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	6.48		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011302001001	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主骨38mm副骨50mm 2. 面板材料品种、规格:双层9.5m石膏板面层 3. 油漆、涂料:满刮腻子两遍、乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	92.09		
		其他工程					
15	011501004003	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制书柜 2. 规格、型号:具体做法详见设计图纸图纸 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	34.05		
16	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 材质：玻璃 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	6		
17	01B025	广告背景墙	[项目特征] 1. 广告背景墙、木纹板打底	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B002	电脑	[项目特征] 1. 台式一体机 / 台式整机，CPU 主流中高端处理器；内存≥16GB；固态硬盘≥512G；独立显卡；23.8 英寸高清显示器；正版操作系统；USB、HDMI 等常用接口齐全；满足日常办公、心理测评软件运行； 2. 含主机、显示器、键盘鼠标全套； 3. 设备全新原装正品； 4. 含到货安装调试，整机原厂质保； 5. 含运输、搬运、就位	套	1		
19	01B003	办公桌椅	[项目特征] 1. 办公桌：板式办公桌，含主桌 + 活动侧柜；台面三聚氰胺防火耐磨板材，五金配件优质，侧柜带锁抽屉；尺寸约 1400-1600*600-700mm；颜色为胡桃木色 + 灰色配色； 2. 办公椅：网布透气靠背，五星脚滚轮，可升降旋转，办公久坐使用； 3. 全套含桌子、活动柜、办公椅； 4. 全新成品，现场组装就位； 5. 含运输、安装、调试。	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B004	打印机	[项目特征] 1. 彩色喷墨一体机，支持 A3/A4 幅面；具备打印、复印、扫描功能；支持自动双面打印、输稿器连续复印扫描；支持无线网络打印； 2. 全新原装机器，不含耗材另计 / 含初始原装墨盒； 3. 现场安装调试，网络配置； 4. 原厂质保，上门安装； 5. 含运输搬运就位。	台	1		
21	01B005	饮水机	[项目特征] 1. 立式茶吧机，冷热双出水；抑菌管路，防溢壶停烧；配备 304 不锈钢烧水壶 + 保温壶；智能数显控制面板； 2. 整机全新，立式落地摆放； 3. 通电调试正常； 4. 原厂整机质保； 5. 含运输搬运就位。	台	1		
		三层					
		拆除工程					
22	011710002002	门窗拆除	[项目特征] 1. 整樘门窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011709001002	靠墙扶手拆除	[项目特征] 1. 靠墙扶手拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	28		
24	011709001003	楼梯栏杆拆除	[项目特征] 1. 楼梯栏杆拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	18.3		
25	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 墙面及天棚 2. 铲除材料名称： 乳胶漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	425.95		
26	011705001002	地胶地面拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类： 地胶地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	162.92		
27	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 原吊顶面层及龙骨拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	118.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011701001002	砖砌地台拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 门洞 2. 砌体材质: 标砖 3. 拆除砌体的截面尺寸: 300*2000m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.17		
		地面工程					
29	011103003002	塑胶运动地板地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 地胶地面 [工作内容] 1. 清理基层、涂刷粘结剂 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	68.07		
30	011103003004	塑胶运动地板楼梯	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 地胶楼梯 [工作内容] 1. 清理基层、涂刷粘结剂 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 基层清理:清理地面杂质, 保持干燥 2. 地面防潮、防水处理:进行防潮和防水处理 3. 安装木龙骨:用龙骨做成井字形框架 4. 垫保温层:在龙骨上垫上保温层 5. 钉木地板:钉装木地板并进行找平、刨平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	81.85		
32	011105006001	踢脚线	[项目特征] 部位:过道、心理咨询室、多媒体音乐放松室 1. 材质:木质踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	79.56		
		墙面工程					
33	011404001003	乳胶漆墙面	[项目特征] 部位:走廊、楼梯、宣泄室、心理咨询室墙面 1. 基层墙面 2. 6mm厚聚合物抗裂砂浆内嵌埋耐碱涂朔玻纤网格布 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 满刮腻子两遍 5. 乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	263.03		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 31 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011205004001	墙、柱面软包	[项目特征] 1. 部位：宣泄室、心理咨询室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	111.98		
		门窗工程					
35	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门类型:木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	8		
36	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 门类型:木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1		
37	010810001003	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布窗帘 2. 窗帘轨安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	53.21		
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1800mm 2. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	35.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010808002003	木质门窗套	[项目特征] 1. 木质门窗套面层 2. 阻燃板基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	22.46		
40	010807005002	窗户铸铁防护网	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1800mm 2. 框、扇材质及规格:铸铁防护网 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	38.88		
		天棚工程					
41	011302001002	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主骨38mm副骨50mm 2. 面板材料品种、规格:双层9.5m石膏板面层 3. 油漆、涂料:满刮腻子两遍、乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	90.84		
42	011302001003	软膜吊顶	[项目特征] 1. 烫边软膜 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	28.04		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 31 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011404002001	乳胶漆天棚	[项目特征] 喷刷涂料部位:走廊、楼梯、宣泄室、心理咨询室、多媒体室 1. 基层天棚 2. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 满刮腻子两遍 4. 乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	162.92		
		其他工程					
44	011503004002	木质靠墙扶手	[项目特征] 1. 成品栏杆（板） 种类、规格:橡木扶手 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	28		
45	011503004003	楼梯木质栏杆扶手	[项目特征] 1. 成品栏杆（板） 种类、规格:橡木栏杆、扶手 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	18.3		
46	011501004005	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制书柜 2. 规格、型号:具体做法详见设计图纸图纸 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	23.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 31 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	01B038	电脑	[项目特征] 1. 台式一体机 / 台式整机，CPU 主流中高端处理器；内存≥16GB；固态硬盘≥512G；独立显卡；23.8 英寸高清显示器；正版操作系统；USB、HDMI 等常用接口齐全；满足日常办公、心理测评软件运行； 2. 含主机、显示器、键盘鼠标全套； 3. 设备全新原装正品； 4. 含到货安装调试，整机原厂质保； 5. 含运输、搬运、就位	套	1		
48	01B039	办公桌椅	[项目特征] 1. 办公桌：板式办公桌，含主桌 + 活动侧柜；台面三聚氰胺防火耐磨板材，五金配件优质，侧柜带锁抽屉；尺寸约 1400-1600*600-700mm；颜色为胡桃木色 + 灰色配色； 2. 办公椅：网布透气靠背，五星脚滚轮，可升降旋转，办公久坐使用； 3. 全套含桌子、活动柜、办公椅； 4. 全新成品，现场组装就位； 5. 含运输、安装、调试。	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 31 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	01B040	打印机	[项目特征] 1. 彩色喷墨一体机，支持 A3/A4 幅面；具备打印、复印、扫描功能；支持自动双面打印、输稿器连续复印扫描；支持无线网络打印； 2. 全新原装机器，不含耗材另计 / 含初始原装墨盒； 3. 现场安装调试，网络配置； 4. 原厂质保，上门安装； 5. 含运输搬运就位。	台	1		
50	01B041	饮水机	[项目特征] 1. 立式茶吧机，冷热双出水；抑菌管路，防溢壶停烧；配备 304 不锈钢烧水壶 + 保温壶；智能数显控制面板； 2. 整机全新，立式落地摆放； 3. 通电调试正常； 4. 原厂整机质保； 5. 含运输搬运就位。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 31 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	01B024	笔记本电脑	[项目特征] 1. 商务高性能笔记本电脑；CPU 中高端处理器；内存≥16GB；固态硬盘≥512GB；独立显卡；屏幕≥14 英寸高清显示屏；正版操作系统；接口齐全，支持 HDMI 投屏，满足心理教学、多媒体课件播放、办公使用； 2. 整机含主机、电源适配器；全新原装正品； 3. 到货开箱调试，驱动安装；原厂整机质保； 4. 含运输、搬运就位。	套	1		
52	01B020	投影仪（含幕布）	[项目特征] 1. 商务高清投影机，亮度≥4200ANSI 流明；1080P 全高清分辨率；支持 3D、HDMI 输入、无线投屏；适配心理团体辅导、多媒体教学播放； 2. 配套电动投影幕布，尺寸 100-120 英寸，白塑幕，含安装配件； 3. 含投影机主机、电源线、信号线、幕布及全套安装辅材； 4. 设备安装、调试、对焦，信号调试正常； 5. 全新原装，原厂质保；含运输、搬运、安装就位。	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 31 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	01B021	多媒体音乐放松室桌椅	[项目特征] 1. 桌子尺寸:1.2m*0.4m 2. 椅子尺寸:0.49m*0.56m*0.82m	套	12		
54	01B022	沙发	[项目特征] 1. 办公商务接待沙发组合：包含三人位沙发 1 张、单人位沙发1 张、配套长茶几 1 张；接触面优质耐磨西皮，防污皮质；实木扶手框架，高密度高回弹海绵填充；深色皮质 + 胡桃木色木饰面； 2. 三人位尺寸约 2000-2200mm，单人位尺寸约 800-900mm；茶几板式结构，三聚氰胺防火耐磨台面，带储物格； 3. 整套全新成品； 4. 含场内搬运、摆放就位。	组	1		
		室外工程					
55	041001001001	拆除道路	[项目特征] 1. 面层：18cm厚水泥混凝土 2. 基层：20cm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	86.69		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 31 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	011601002001	透水混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C20无砂打孔混凝土路面 2. 厚度:60mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	86.69		
57	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:150mm 2. 基层材质、规格或配合比:天然级配砂石垫层 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	86.69		
58	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:混凝土路牙石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	18.4		
59	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:龙爪槐 2. 胸径:20cm 3. 冠副:3m 4. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
60	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 混凝土树池 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料安装	m	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 31 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	010103002004	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除建筑垃圾下楼、外运, 运距投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	45.6		
		屋面工程					
62	011707002001	屋面拆除拆除	[项目特征] 1. 20厚水泥砂浆保护层拆除 2. 2道3厚SBS防水层拆除 3. 20厚泥砂浆找平层拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	302		
63	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 20厚防水砂浆抹面、掺防水粉 2. 2道3厚SBS改性沥青防水卷材, 上翻1m 3. 20厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	302		
64	010901001001	彩钢板屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格: 单层彩钢板 2. 基础: 镀锌方钢屋架 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉 (若有) 3. 安瓦、作瓦脊	m2	342		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	010103002005	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除建筑垃圾下楼、外运，运距投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	18.32		
		宣传广告牌					
66	01B026	背景墙	[项目特征] 1. 车贴+9mmpvc粘亚克力 2. 尺寸：3500*2700mm	m2	9.5		
67	01B027	形象墙	[项目特征] 1. 9mmpvc粘亚克力 2. 尺寸：2971*1857mm	m2	5.5		
68	01B028	文化墙	[项目特征] 1. 9mmPVC uv 敷水晶膜	m2	35		
69	01B029	文化墙	[项目特征] 1. 2.8亚克力 UV	m2	120		
70	01B030	制度牌	[项目特征] 1. 9mmPVC uv 敷水晶膜	m2	4		
71	01B031	门牌	[项目特征] 1. 2.8亚克力 UV 2. 280*120mm 3. 16套+8个内插牌	个	16		
72	01B032	亚克力盒子	[项目特征] 1. 2.8透明亚克力 2. 217*309mm	个	6		
		设备					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	01B033	3D心理沙盘(高阶版1500件沙具)	[项目特征] 1. 触摸显示模块 2. 屏幕尺寸:43寸 3. 触 摸 屏:红外式触摸屏 4. 屏幕比例:16:9 5. 触摸无延迟, 响应灵敏 6. 任意物体触摸, 包括手指/笔 7. 点击触摸屏, 控制所有应用程序 8. 轻松实现手写文字, 绘图, 加注等功能, 使用稳定可靠 9. 高稳定性, 触摸无漂移 10. 长时间的使用不会影响触摸准确性 11. 完全封闭, 设置完成无需日常维护 12. 透光率:> 98% , 13. 最小触摸体:>5mm 14. 防划性:采用A级防划屏, 能更好的保护屏幕 15. 响应速度:<8ms 16. 耐久性:>承受超过80,00万次以上的单点触摸 17. 漂移:无漂移, 不随环境产生变化 18. 显示设备:工业级TFT-LED 液晶显示模块 19. 分辨率达:1920*1080; 20. 亮度:450cd/m2 • 比例: 16:9; 21. 点距:0.464mm, •颜色素: 16.7M色; 22. 可视角度:L890/R890/U890/D890	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			； 23. 响应时间:4毫秒 [工作内容] 1. 采购、安装				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
74	01B034	立式心理自助仪	[项目特征] 1. 屏幕尺寸:43 寸 2. 屏幕比例:16:9 3. 触摸屏:支持手指、笔等任意物体触摸,触摸无延迟、响应灵敏;点击屏幕可控全部应用,运行稳定无漂移;长期使用触控精度不变,全封闭式结构,安装后无需日常维护 4. 透光率:>98%;最小触摸体:>5mm; A 级防划屏幕; 响应速度:<8ms; 单点触控寿命: 8000 万次以上; 整机无漂移, 6. 不受环境变化影响 7. 显示设备:工业级 TFT-LED 液晶显示模块 8. 分辨率:1920*1080; 9. 亮度:450cd/m²; 10. 屏幕比例:16:9; 11. 点距:0.464mm; 12. 色彩:16.7M 色; 13. 可视角度:左 89° / 右 89° / 上 89° / 下 89° ; 14. 响应时间:4 毫秒; 15. 画质:DDHD3 数字动态全高清芯片,亮艳色彩背光(XWCG-CCFL)、动态背光、护眼技术,画质优化提升; 16. 机柜外观:1.5MM 厚冷轧钢板一体成型,流线模具工	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			艺；表面杜邦金属烤漆，经过酸洗、底漆、打平、打磨、镀锌多重防腐处理； 17. 配置专用电源模块； 18. 工作功耗:50W~200W 19. 待机功耗:1W~10W [工作内容] 1. 采购、安装				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	01B035	VR心理健康一体机	[项目特征] 1. VR心理设备基于“沉浸式体验+数据驱动干预”的设计理念，将虚拟现实技术与心理学专业方法深度融合，构建了从心理评估到干预训练的全流程解决方案。 2. 一、VR头盔硬件参数 3. 光学技术： 4. ①、视场角≥98度； 5. ②、支持物理瞳距调节； 6. ③、TUV低蓝光认证（可开启）。 7. 计算平台： 8. ①、CPU: 高通骁龙XR2芯片：Kryo 585核心，8核64位； 9. ②、GPU: Adreno 650，主频 587 MHz； 10. ③、运行内存 ≥6G，本地储存 ≥256G； 11. ④、支持WIFI\蓝牙功能，安卓运行系统。 12. 显示功能： 13. ①、屏幕: 5.5 inch x 1 SFR TFT； 14. ②、分辨率: 4K 高清屏幕(3664x1920)，PPI: 773； 15. ③、刷新率: ≥90Hz，已与VR软件匹配； 16. ④、头盔外壳摄像头: 鱼眼摄像头 ≥4个，支持头部6DoF定位。 17. 交互系统： 18. ①、可与VR软	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			件联动的6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达； 19. ②、每个手柄机身按键≥7个，共两套手柄不少于14个交互按键。 20. 景，根据用户的选择，针对心理健康知识如抑郁症、焦虑症、著名心理学家、情境心理剧等进行文字科普。 [工作内容] 1. 采购、安装				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	01B036	心理健康服务机器人	[项目特征] 1. 一、系统参数： 2. 心理健康服务机器人是一款数字化、智能化、个性化的心理综合疏导、服务类设备，拥有身心健康科普、疾病预防、情绪疏导、放松减压等功能，具有安全私密、有用有趣、科学有效的产品 3. 特性。 4. 产品可排解负面情绪，传授调节方法，科普心理健康知识，引导来访者从烦恼困惑中走出来，提供专业便捷的心理健康自助服务，只需联电联网即可24小时待命维护心理健康。 5. 作为心理老师的搭档和助手，简化工作流程，减轻工作负担，让老师从繁杂的工作中抽身出来，专注于非机器所能解决的问题，减轻心理老师所付出的大量时间和精力。 6. 心理疏导内容500套以上，涵盖认识自我、亲子沟通、调节情绪、快乐学习、同伴交往、适应生活、师生关系和ICBT等模块。 7. 来访者与机器人聊天过程中提出困惑问题即可定位需求，匹配对话方案，在聊天的过程中排解负面情绪，传授解决问题的知识与方法并提供专业	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			的心理调节方法和技巧。 8. 多种界面交互形态，比如表情包、配图，单选选择等。 9. 支持同个心理主题多轮次对话，平均每套10个以上的对话轮次，类似心理辅导流程。 10. 抑郁情绪认知行为疗法多轮对话疏导方案6套，平均对话轮次30次以上。 11. 即刻减压内容45套以上，涵盖多种减压放松训练，包括正念呼吸、躯体扫描、想象练习、腹式呼吸等，放松训练。用于心理减压，缓解考前焦虑，调整个人状态。 12. 互动百科内容160个以上，涵盖自我与他人、学习技巧、能力培养、趣味心理、情绪、成长等问题。根据来访者常见的烦恼与困惑进行百科词条选题，结合来访者认知发展水平编创，内容通俗易懂。 13. 俗易懂。 14. 心理测试量表20套以上，涵盖自我、人际、情绪、学业四个板块。帮助来访者认识自己，所用量表均有实证研究和文献支持，数据可靠。心理报告不仅有测评结果描述，还有针对测评结果				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			15. 的建议，以及 16. 对应的解决方法；测试完成后，心理老师在数据后台可查看对应的测评报告。 17. 成长微课内容30节以上，涵盖沟通方法、成长课堂、自我管理、科学学习等课程。普及情绪调节和自我管理等方法。 18. 危机预警功能，聊天中评估来访者的心理危机水平，发现预警高风险个体，第一时间通知管理员，报告来访者面临的风险问题类型，以便及时危机干预；管理端可查看用户预警对话记录。 19. 支持人脸识别登录，身份识别。支持语音唤醒，可定制唤醒词。 20. 机器人可通过语音指令操作，实现行走，打开页面等功能。 21. 支持统计本单位所有用户使用数据，形成数据报表。支持单位与人员管理。 二、设备参数： 22. 机器人尺寸不小于1000*360*380mm，内嵌10英寸Android系统电容触摸屏，包含超声波测距、激光测距、红外距离探测、红外接收等多种传感器。 23. 内置5000mAh锂电池，满电待机				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			时长不小于40小时，支持自动回充。 [工作内容] 1. 采购、安装				
77	01B037	宣泄设备	[项目特征] 1. 具体包含器材详见设计图纸 [工作内容] 1. 1采购、安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	01B001	心理测评程序	[项目特征] 1. 软件类型: 未成年人救助保护中心专用心理测评程序，本地部署，利用机构现有计算机终端，无需新增硬件；操作系统兼容 Windows 系统； 2. 测评对象: 流浪、困境、监护缺失等未成年人，适配 6-18 周岁儿童青少年群体，符合救助保护机构心理评估相关规范要求北京市民政...； 3. 核心功能: 支持单人测评模式；量表管理、测评任务管理；自动计分分析，生成个体心理测评报告；心理电子档案建立存储；心理危机分级预警；测评结果查询、统计、批量导出（Word/PDF）；支持测评数据本地存储，保障未成年人信息保密安全常德市政府...； 4. 量表资源: 配置儿童、青少年专用标准化心理量表，覆盖情绪状态、抑郁焦虑、行为问题、人格特质、社会适应、自我意识、家庭环境等维度，量表具备国内常模； 5. 工作内容: 软件授权授权、现场安装、环境调试、管理员账号配置；对机构工作人员开展系统操作培训，讲解量表使用、报告	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通用安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:小圆灯 2. 规格:Φ360mm [工作内容] 1. 安装	套	76		
2	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:方形灯 2. 规格:1400*500mm [工作内容] 1. 安装	套	9		
3	030413002001	软膜灯箱灯带	[项目特征] 1. 名称:LED 漫反射透镜灯条; 2. 规格:DC24V, , 4000K; 3. 安装位置:软膜灯箱箱体内部固定; [工作内容] 1. 安装	m	186		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	175		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:吊顶内 2. 型号:BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	545.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通用安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 通用安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：通用安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 通用安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。