

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至700章造价合计的3‰）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至700章造价合计的1‰）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至700章造价合计的1.5%）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方(含错车道)	m3	3042.41		
-b	挖石方(含错车道)	m3	4563.61		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方(本桩利用)	m3	685.11		
-b	利用土方(远运利用)	m3	2141.69		
-c	利用石方(远运利用)	m3	4240.21		
-d	借土填方	m3	315.46		
-h	挡墙背回填(砂砾)	m3	64.31		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C25混凝土边沟	m3	396		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	214.35		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	16cm厚石灰稳定碎石基层（含错车道）	m2	11123		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面层				
-a	18cm厚C30水泥混凝土面层（含错车道）	m3	1804.14		
312-2	钢筋				
-b	光圆钢筋（HPB300）	kg	406.32		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土（含错车道）	m3	257.58		
313-3	C25现浇混凝土加固路肩	m3	247.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	42.7		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-2.0m钢筋混凝土盖板涵	m	12.2		
-b	1-3.0m钢筋混凝土盖板涵	m	12.2		
-c	1-4.0m钢筋混凝土盖板涵	m	6.1		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏 (Gr-C-4E)	m	1824		
-b	波形梁钢护栏端头(AT1-2)	个	15		
-c	波形梁钢护栏端头(AT2)	个	15		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	单柱式交通标志(=700)	个	2		
-b	单柱式交通标志(O=600)	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					