

工程项目清单费用汇总表

工程名称:留坝中学实验楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-土建工程	
2	留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-给排水工程	
3	留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-通风工程	
4	留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-电气工程	
5	留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-土建工程	
6	留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-给排水工程	
7	留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-通风工程	
8	留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-电气工程	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1
号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 8	门窗工程					
1	010802001001	成品铝合金门	1. 成品铝合金门	m2	45.36		
2	010807001001	断桥铝合金推拉窗	1. 窗类型：断桥铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度：中空玻璃 3. 含窗纱	m2	71.12		
	A. 9	屋面及防水工程					
3	010903002001	改造区域墙面防水	1、1.5厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型 2、2.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 3、设防高度为2m 3、部位：盥洗间、卫生间	m2	580.96		
4	010903002002	开水间墙身防潮	1、1.5厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型 2、2.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 3、设防高度为2m 4、部位：开水间	m2	133.22		
5	010904002001	改造区域楼地面防水	1、1.5厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型，上翻高度0.3m 2、2.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材，上翻高度0.3m 3、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 4、部位：盥洗间、卫生间	m2	356.16		
6	010904002003	改造区域地面防水	1、1.5厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型，上翻高度0.3m 2、2.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材，上翻高度0.3m 3、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 4、部位：开水间	m2	67.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1
号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010904002002	顶棚防潮	1、1.2厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型 2、部位：卫生间、开水房	m2	191.6		
	A. 11	楼地面装饰工程					
8	011102003001	地29：防滑地砖地面	1、300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：首层卫生间、盥洗间、水房	m2	73.86		
9	011102003002	楼41：防滑地砖楼面	1、300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：其余层卫生间、盥洗间、水房	m2	221.58		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011203003001	内112：面砖内墙	1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*600釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉压挤实 4、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 5、部位：卫生间、盥洗间、水房	m2	1011.52		
11	011207003001	大便器隔断	参陕09J05第33页① 1、防火板隔断 2、180厚1：6水泥焦渣 3、120砖砌底座 4、部位：卫生间	m2	201.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1
号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011207003002	小便器隔断	参陕09J05第23页 ② 1、防火板隔断 2、180厚1：6 水泥焦渣 3、120砖砌底座 4、部位：卫生间	m2	1.44		
	A. 13	天棚工程					
13	011302001001	棚70：哑光白铝扣板	1、铝合金方板600 ×600（575×575 ）与配套专用龙骨 固定 2、与铝合金方板 配套的专用下层副 龙骨联结, 间距≤6 00（750） 3、与安装型式配 套的专用上层主龙 骨, 间距≤1200（1 500）用吊件与钢 筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳 钢丝（或Φ8钢筋 ）吊杆, 双向中距 ≤1200（1500）, 吊杆上部与板底膨 胀螺栓固定 5、部位：卫生间 、开水间	m2	191.6		
	A. 15	其他装饰工程					
14	011505001001	洗手池台面	参陕09J05第54页 ① 1. 花岗岩台面 2. L20*3Z支撑 3. 部位：卫生间	m2	13.84		
15	011505003001	镜面玻璃	参陕09J05第64页 ① 1、成品银镜 2、部位：卫生间	m2	6.72		
	A. 17	拆除工程					
16	011701001001	拆除原卫生间墩台	1. 拆除原卫生间墩 台	m3	15.54		
17	011701001002	拆除内部砖砌隔断	1. 拆除内部砖砌隔 断	m3	10.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011701001003	拆除砖砌拖布池	1. 拆除砖砌拖布池	m3	0.69		
19	011705001001	铲除原地面瓷砖	1. 铲除地面瓷砖 2. 铲除原找平层及防水层 3. 部位：卫生间、盥洗间、水房	m2	295.44		
20	011705001002	铲除原地面瓷砖	1. 拆除原卫生间洗手台台面	m2	8.64		
21	011705002001	铲除原墙面瓷砖	1. 铲除原墙面瓷砖 2. 铲除原找平层及防水层 3. 部位：卫生间、盥洗间、水房	m2	786.4		
22	011708002001	铲除原墙面乳胶漆	1. 部位：卫生间、盥洗间、水房 2. 铲除原墙面乳胶漆	m2	225.12		
23	011708001001	铲除天棚乳胶漆	1. 铲除天棚乳胶漆 2. 部位：卫生间、水房	m2	191.6		
24	011710002001	拆除门窗	1. 拆除窗、门	樘	64		
25	01B001	垃圾外运	1. 垃圾清理、转运 2. 运距5km	m3	51.32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号
卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1
号卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006023	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质:给水	m	9.6		
2	031001006024	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质:给水	m	93.92		
3	031001006025	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质:给水	m	47.92		
4	031001006026	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:dn20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质:给水	m	46.88		
5	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:30mm厚橡塑包裹 2. 安装位置:给水立管 3. 管道外径:dn40	m3	0.1		
6	031001006028	塑料管	1. 材质:UPVC螺旋消音排水管 2. 规格:dn160 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水	m	20		
7	031001006027	塑料管	1. 材质:UPVC螺旋消音排水管 2. 规格:dn110 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水	m	135.6		
8	031001006029	塑料管	1. 材质:UPVC螺旋消音排水管 2. 规格:dn50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水	m	80.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: dn40	个	4		
10	031002001004	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: dn40	个	4		
11	031002001005	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: dn32	个	8		
12	031002001006	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: dn20	个	8		
13	031003006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 脚踏阀	组	44		
14	031003007001	小便器	1. 名称: 挂式小便器 2. 自闭冲洗阀	组	12		
15	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	8		
16	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆	组	24		
17	031003017001	地漏	1. 规格: DN50	个	16		
18	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位: 立段 给水管道钻孔 2. 钻孔直径: DN63 以内	个	16		
19	031301003002	机械钻孔	1. 钻孔部位: 立段 排水管道钻孔 2. 钻孔直径: DN110	个	16		
20	010102003002	挖沟槽土方	1. 土方开挖、回填	m3	6.84		
		拆除部分					
21	031003007002	原小便器拆除	1. 名称: 原小便器 拆除	组	12		
22	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 原洗脸盆 拆除	组	24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号
卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号
卫生间-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 留坝中学实验楼维修改造项目-1
号卫生间-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030412001022	电气配管	1. 材质: SC管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明敷	m	283.2		
2	030412001024	电气配管	1. 材质: PC管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 明敷	m	63.92		
3	030412003001	配线	1. 型号: WDZ-BYJ- 2. 5 2. 材质: 铜芯 3. 配线线制: 管内 穿线	m	820.08		
4	030412003003	配线	1. 型号: WDZ-BYJ- 6 2. 材质: 铜芯 3. 配线线制: 管内 穿线	m	191.72		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED面板灯 2. 规格: 300x300, 220V 1x18W 3. 安装形式: 吊顶 上安装	套	56		
6	030413001002	普通灯具	1. 名称: 灭蝇灯 2. 安装形式: 墙上 挂装, 距地1.8米	套	24		
7	030413012005	开关、按钮	1. 名称: 单联单控 开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装形式: 距地1 .3米安装	套	16		
8	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 双联单控 开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装形式: 距地1 .3米安装	套	8		
9	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 三联单控 开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装形式: 距地1 .3米安装	套	8		
		拆除工程					
10	030412001023	拆除原电气配管	1. 名称: 拆除配管	m	283.2		
11	030412003002	原配线拆除	1. 名称: 原配线拆 除	m	820.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号
卫生间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-1号卫生间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2
号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 8	门窗工程					
1	010807001001	断桥铝合金推拉窗	1. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃 3. 含窗纱	m2	4. 86		
	A. 9	屋面及防水工程					
2	010903002001	改造区域墙面防水	1、1.5厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型 2、2.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 3、设防高度2m 4、部位：卫生间、盥洗间	m2	283. 44		
3	010904002001	改造区域楼地面防水	1、1.5厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型，上翻高度0.3m 2、2.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材，上翻高度0.3m 3、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 4、部位：盥洗间、卫生间	m2	170. 63		
4	010904002002	顶棚防潮	1、1.2厚聚合物乳液防水涂料Ⅱ型 2、部位：卫生间	m2	94. 8		
	A. 11	楼地面装饰工程					
5	011102003001	地29：防滑地砖地面	1、300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：首层卫生间、盥洗间	m2	42. 76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2
号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011102003002	楼41：防滑地砖楼面	1、300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：其余层卫生间、盥洗间	m2	85.52		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011203003001	内112：面砖内墙	1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*600釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉压挤实 4、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 5、部位：卫生间	m2	428.4		
8	011207003003	大便器隔断	参陕09J05第33页① 1、防火板隔断 2、180厚1：6水泥焦渣 3、120砖砌底座 4、部位：卫生间	m2	145.72		
9	011207003005	小便器隔断	参陕09J05第23页② 1、防火板隔断 2、180厚1：6水泥焦渣 3、120砖砌底座 4、部位：卫生间	m2	5.4		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2
号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011302001001	棚70：哑光白铝扣板	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5、部位：卫生间	m2	94.8		
	A. 15	其他装饰工程					
11	011505001001	洗手池台面	参陕09J05第54页 ① 1. 花岗岩台面 2. L20*3Z支撑 3. 部位：卫生间	m2	5.4		
12	011505003001	镜面玻璃	参陕09J05第64页 ① 1、成品银镜 2、部位：卫生间	m2	7.56		
	A. 17	拆除工程					
13	011701001001	拆除原卫生间墩台	1. 拆除原卫生间墩台	m3	5.4		
14	011701001002	拆除内部砖砌隔断	1. 拆除内部砖砌隔断	m3	7.88		
15	011701001003	拆除砖砌小便池	1. 拆除砖砌小便池	m3	1.86		
16	011701001004	拆除砖砌拖布池	1. 拆除砖砌拖布池	m3	0.32		
17	011705001001	铲除原地面瓷砖	1. 铲除地面瓷砖 2. 铲除原找平层及防水层 3. 部位：卫生间、盥洗间	m2	128.28		
18	011705001002	拆除洗手台台面	1. 拆除洗手台台面	m2	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号
卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 留坝中学实验楼维修改造项目-2
号卫生间-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006031	塑料管	1. 材质: PPR管 2. 规格: dn63 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质: 给水	m	13.2		
2	031001006036	塑料管	1. 材质: PPR管 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质: 给水	m	7.68		
3	031001006035	塑料管	1. 材质: PPR管 2. 规格: dn40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质: 给水	m	41.61		
4	031001006032	塑料管	1. 材质: PPR管 2. 规格: dn32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 介质: 给水	m	61.56		
5	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 30mm厚橡塑包裹 2. 安装位置: 给水立管 3. 管道外径: dn63	m3	0.04		
6	031001006028	塑料管	1. 材质: UPVC螺旋消音排水管 2. 规格: dn160 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 污水	m	20		
7	031001006029	塑料管	1. 材质: UPVC螺旋消音排水管 2. 规格: dn110 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 污水	m	135.6		
8	031001006030	塑料管	1. 材质: UPVC螺旋消音排水管 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 污水	m	80.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001003	阀门	1. 类型: 闸 阀 2. 规格: dn63	个	1		
10	031002001008	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: dn63	个	1		
11	031002001009	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: dn50	个	3		
12	031002001007	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: dn40	个	3		
13	031003006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 脚踏阀	组	36		
14	031003007001	小便器	1. 名称: 挂式小便器 2. 自闭冲洗阀	组	18		
15	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	3		
16	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆	组	12		
17	031003017001	地漏	1. 规格: DN50	个	12		
18	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位: 立段给水管道钻孔 2. 钻孔直径: DN63	个	3		
19	031301003002	机械钻孔	1. 钻孔部位: 立段排水管道钻孔 2. 钻孔直径: DN110	个	12		
20	010102003002	挖沟槽土方	1. 土方开挖、回填	m3	4.41		
		拆除部分					
21	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 原洗脸盆拆除	组	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号
卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号
卫生间-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030412001022	电气配管	1. 材质:SC管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷	m	111.78		
2	030412003001	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2.5 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	306.84		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:300x300, 220V 1x18W 3. 安装形式:吊顶上安装	套	18		
4	030413001002	普通灯具	1. 名称:灭蝇灯 2. 安装形式:墙上挂装, 距地1.8米	套	12		
5	030413012005	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:距地1.3米安装	套	6		
6	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:距地1.3米安装	套	6		
		拆除工程					
7	030412001023	拆除原电气配管	1. 名称:拆除配管	m	111.78		
8	030412003002	原配线拆除	1. 名称:原配线拆除	m	306.84		
9	030413001003	原灯具拆除	1. 名称:原灯具拆除	套	12		
10	030413012004	原开关拆除	1. 名称:原开关拆除	套	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号
卫生间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：留坝中学实验楼维修改造项目-2号卫生间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。