

工程项目总造价表

项目名称：西安高新第三中学校舍改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安高新第三中学校舍改造						
1.1	西安高新第三中学部室改造新教室- 土建工程						
1.2	西安高新第三中学部室改造新教室- 电气工程						
1.3	教学楼楼梯地面维修改造						
1.4	教学区及行政楼地面维修改造						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安高新第三中学校舍改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706002002	拆除石膏板墙	[项目特征] 1. 拆除石膏板墙 2. 部位：窗户 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	34.48		
2	011708002001	铲除墙面乳胶漆	[项目特征] 1. 铲除墙面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	51.66		
3	011708002002	铲除天棚乳胶漆	[项目特征] 1. 铲除天棚乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	44.28		
4	011706002001	饰面拆除（室外）	[项目特征] 1. 饰面种类：亚克力板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	51.66		
5	011706002003	饰面拆除（室内）	[项目特征] 1. 拆除原墙面木工板，面刷乳胶漆 2. 拆除亚克力板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	151.2		
6	011701001001	拆除砖墙	[项目特征] 1. 砌体材质：标砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m3	18.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011706003001	拆除吊顶	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：钢龙骨，石膏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	177.12		
8	01B001	拆除电路	[项目特征] 1. 拆除电路 [工作内容] 1. 拆除电路	项	1		
9	01B004	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	27.54		
		新做部分					
10	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门类型：防盗门 2. 框材质、外围尺寸：1000*2400mm 3. 防盗等级：甲级 4. 全封闭单开式钢制防盗门，门扇结构为1.0mm厚的钢板+钢骨架（直径Φ6mm钢筋网，密布，中间有填充物）+1.0厚的钢板，门扇厚度68mm，2.0mm钢框（下框为厚1.2mm不锈钢钢板）。锁具采用FDS-B-I/A18-11型机械防盗锁，在锁具和铰链等关键部位有加强钢板加以保护。 5. 包含五金配件 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚标准砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.14		
12	010401007001	新做讲台	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚标准砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.59		
13	01B002	黑板	[项目特征] 1. 教室专用黑板 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	7.2		
14	011205001003	软木装饰墙面	[项目特征] 1. 15mm厚木工板 2. 10mm厚玻璃棉毡 3. 5mm厚软木 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	17.28		
15	011502001001	不锈钢装饰线	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:7cm宽1.2mm厚不锈钢装饰线 [工作内容] 1. 安装	m	59.6		
16	011104002001	石塑地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:8mm厚石塑地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格:实木踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	77.8		
18	011404001001	乳胶漆墙面（室内）	[项目特征] 1. 一遍底漆，两道面漆 2. 三遍腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	323.4		
19	011404001002	乳胶漆天棚（室内）	[项目特征] 1. 一遍底漆，两道面漆 2. 三遍腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	177.12		
20	011404001003	乳胶漆墙面（室外）	[项目特征] 1. 一遍底漆，两道面漆 2. 三遍腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	51.66		
21	011404001004	乳胶漆天棚（室外）	[项目特征] 1. 一遍底漆，两道面漆 2. 三遍腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	44.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011203003001	瓷砖墙面	[项目特征] 1. 300*600瓷砖（哑光全瓷） 2. 10mm厚水泥砂浆找平层 3. 胶粘剂 4. 界面剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝	m2	77.76		
23	01B008	空气检测费	[项目特征] 1. 针对装修污染源（如甲醛、苯、TVOC等）进行检测，依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等标准，通过采样分析判断污染物浓度是否超标。 [工作内容] 1. 空气检测费	项	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新
教室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新教室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030413001001	护眼灯	[项目特征] 1. 名称、型号:护眼灯 2. 规格:45W [工作内容] 1. 安装	套	18		
2	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 形式:吊扇 2. 规格:Φ600 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	4		
3	040801030001	插座	[项目特征] 1. 材质:五孔插座 2. 规格:220V 10A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	10		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	434.94		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:KBG管 2. 规格:Φ25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	120		
		弱电					
6	030504007001	校园打铃广播音箱	[项目特征] 1. 名称:校园打铃广播音箱 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	2		
7	030413012001	打铃广播音量调整开关	[项目特征] 1. 名称:打铃广播音量调整开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第三中学部室改造新教室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040804004001	校园打铃广播寻址盒	[项目特征] 1. 名称:校园打铃广播寻址盒 [工作内容] 1. 制作、安装、测试	个	2		
9	03B001	校园广播线材	[项目特征] 1. 名称:校园广播线材 [工作内容] 1. 制作、安装、测试	套	2		
10	030504007002	航天广电听力广播音箱	[项目特征] 1. 名称:航天广电听力广播音箱 [工作内容] 1. 单体调试 2. 试运行	套	4		
11	03B002	听力广播线材	[项目特征] 1. 名称:听力广播线材 [工作内容] 1. 制作、安装、测试	套	2		
12	03B003	辅材	辅材（线管、线槽、胀管、自攻丝五金件等） [项目特征] 1. 名称:辅材（线管、线槽、胀管、自攻丝五金件等） [工作内容] 1. 制作、安装、测试	套	2		
13	031202011001	布线安装调试	[项目特征] 1. 名称:布线安装调试工费 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1		
14	030502003001	网线	[项目特征] 1. 名称:超六类网线 [工作内容] 1. 配线	m	100		

措施项目清单计价表

工程名称: 西安高新第三中学部室改造新教室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西安高新第三中学部室改造新
教室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼楼梯地面维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		2-5F教学楼公共区域 楼梯地面改造					
1	011705001006	拆除楼梯地面及基础	[项目特征] 1. 人工拆除地面塑 胶防滑地板 2. 人工拆除10厚瓷 砖面层 3. 拆除空鼓松散粘 接找平层 4. 基层清理 5. 垃圾清理外运（ 运距自行考虑）（ 单列） 6. 部位：公共楼梯 地面，踏步尺寸： 280*140 [工作内容] 1. 拆除瓷砖面层 2. 拆除空鼓松散粘 接找平基层 3. 基层清理，满足 二次施工要求 4. 人工垃圾清运	m2	800		
2	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	16		
3	011101006006	楼梯地面砂浆找平层	[项目特征] 1. 10厚高强度水泥 砂浆整体找平、压 实、抹平养护 2. 高强度水泥砂浆 修补找平松散空鼓 地面 3. 基层均匀润湿、 标记定位 4. 基层空鼓松散地 面检查清理 5. 垃圾清理外运 6. 部位：公共楼梯 ，踏步规格：280* 140 [工作内容] 1. 清理基层 2. 洒水润湿 3. 抹找平层 4. 压实养护	m2	800		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼楼梯地面维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011106007002	楼梯地面面层	[项目特征] 1. 铺贴2mm厚同质透心PVC地板 2. 滚涂PVC地板专用粘接胶 3. 精细打磨、除尘 4. 5mm厚自流平施工找平 5. 基础打磨、涂刷渗透性水泥基界面剂 6. 基层检查清理、裂缝空鼓修补 7. 部位: 部位: 公共楼梯, 踏步规格: 280*140 [工作内容] 1. 基层检查清理 2. 基层打磨 3. 涂刷水泥基渗透性界面剂 4. 自流平施工 5. 打磨除尘 6. 滚涂PVC地板专用粘接胶 7. PVC地板铺贴施工	m2	800		
5	011106003002	楼梯台阶防滑处理	[项目特征] 1. 安装铝合金楼梯专用防滑扣条 2. 基层清理 3. 涂刷粘接胶 4. 部位: 公共楼梯台阶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 打孔涂胶 3. 安装固定	m	1300		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼楼梯地面维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学区及行政楼地面维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1F公共区域走廊地面改造					
1	011102001001	大理石地面整平	[项目特征] 1. 拆除原有松动且完整的大理石地面，规格600*600*20 2. . 基层砂浆找平，原有大理石利旧重新铺贴，确保地面平整，规格600*600*20 3. 垃圾清理外运（运距自行考虑） [工作内容] 1. 拆除 2. 找平 3. 铺贴 4. 垃圾清运	m2	50		
		2-5F教学楼公共区域走廊地面改造					
2	011705001001	拆除楼地面及基础	[项目特征] 1. 人工拆除地面塑胶防滑地板 2. 拆除10厚瓷砖面层 3. 拆除40厚水泥砂浆层 4. 基层清理 5. 垃圾清理外运（运距自行考虑）（单列） 6. 部位：公共走廊地面 [工作内容] 1. 拆除面层及基层 2. 基层清理，满足二次施工要求 3. 垃圾人工清运	m2	4182.5		
3	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	83.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学区及行政楼地面维修改造 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	011101006001	地面砂浆找平层	[项目特征] 1. 50厚1:3水泥砂浆垫层拌合找平,坡向排水孔,一次抹平压实抹平收面养护 2. 基层检查清理、均匀润湿、弹线定位 3. 部位:公共走廊地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 洒水润湿 3. 抹找平层 4. 压实养护	m ²	4182.5		
5	010902006001	排水处理	[项目特征] 1. 走廊150厚外墙底部开排水孔,斜向安装Φ50UPVC水舌,出墙25cm 2. 内墙水口底部不高于走廊成活面 3. 标记定位 4. 部位:回字形走廊护墙 [工作内容] 1. 标记定位 2. 钻孔 3. 安装	个	100		
6	011105001001	踢脚线处理	[项目特征] 1. 涂料品种:2mm聚脲聚氨酯防水涂料 2. 界面剂涂刷 3. 阴角收口抹平 4. 瓷砖缝瓷砖胶填缝找平 5. 部位:回字形公共走廊护墙内侧 [工作内容] 1. 基层检查 2. 瓷砖缝找平 3. 阴角收口抹平 4. 界面剂涂刷 5. 批刮聚脲聚氨酯防水涂料底层 6. 涂刷聚脲聚氨酯防水涂料面层	m	1000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学区及行政楼地面维修改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011103001001	走廊地面面层	[项目特征] 1. 喷涂银河星空装饰纹理层 2. 多次多遍分层刮涂2mm聚脲聚氨酯防水涂料地坪（找平层、界面剂、饰面层、耐磨层） 3. 滚涂防水界面剂 4. 精细打磨、除尘 5. 5mm自流平施工找平 6. 基础打磨、涂刷渗透性水泥基界面剂 7. 基层检查清理、裂缝空鼓修补 8. 部位：公共走廊地面 [工作内容] 1. 基层检查清理 2. 基层打磨 3. 涂刷水泥基渗透性界面剂 4. 自流平施工 5. 打磨除尘 6. 配料按工艺施工聚脲聚氨酯防水涂料地坪 7. 喷涂银河星空纹理层	m2	4182.5		
		1-6F行政楼公共区域地面改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学区及行政楼地面维修改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011705001004	拆除楼地面及基础	[项目特征] 1. 人工拆除地面塑胶防滑地板 2. 拆除10厚瓷砖面层 3. 拆除空鼓松散粘接找平层 4. 基层清理 5. 垃圾清理外运（运距自行考虑）（单列） 6. 部位：公共走廊地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 基础清理，满足二次施工要求 4. 人工垃圾清运	m2	700		
9	01B002	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	14		
10	011101006004	地面砂浆找平层	[项目特征] 1. 10厚高强度水泥砂浆整体找平、压实、抹平养护 2. 高强度水泥砂浆修补找平松散空鼓地面 3. 基层均匀润湿、标记定位 4. 基层空鼓松散地面检查清理 5. 垃圾清理外运 6. 部位：公共走廊地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 松散基层清理 3. 松散空鼓基层修补 4. 高强度砂浆整体找平 5. 压实养护	m2	700		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学区及行政楼地面维修改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011103001002	走廊地面面层	[项目特征] 1. 铺贴焊接2mm厚同质透心PVC地板 2. 滚涂PVC地板专用粘接胶 3. 精细打磨、除尘 4. 5mm自流平施工找平 5. 基础打磨、涂刷渗透性水泥基界面剂 6. 基层检查清理、裂缝空鼓修补 7. 部位：公共走廊地面 [工作内容] 1. 基层检查清理 2. 基层打磨 3. 涂刷水泥基渗透性界面剂 4. 自流平施工 5. 打磨除尘 6. 滚涂防水界面剂 7. 配料施工	m2	700		
		1-6F行政楼公共区域楼梯地面改造					
12	011705001005	拆除楼梯地面及基础	[项目特征] 1. 人工拆除地面塑胶防滑地板 2. 拆除10厚瓷砖面层 3. 拆除空鼓松散粘接找平层 4. 基层清理 5. 垃圾清理外运（运距自行考虑）（单列） 6. 部位：公共楼梯地面，踏步尺寸：280*140 [工作内容] 1. 拆除瓷砖面层 2. 拆除空鼓松散基层 3. 基础清理，满足二次施工要求 4. 人工垃圾清运	m2	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学区及行政楼地面维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B003	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	2.4		
14	011101006005	楼梯地面砂浆找平层	[项目特征] 1. 10厚高强度水泥砂浆整体找平、压实、抹平养护 2. 高强度水泥砂浆修补找平松散空鼓地面 3. 基层均匀润湿、标记定位 4. 基层空鼓松散地面检查清理 5. 垃圾清理外运 6. 部位：公共楼梯，踏步规格：280*140 [工作内容] 1. 清理基层 2. 松散基层清理 3. 松散空鼓基层修补 4. 高强度砂浆整体找平 5. 压实养护	m2	120		

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011106007001	楼梯地面面层	[项目特征] 1. 铺贴焊接2mm厚同质透心PVC地板 2. 滚涂PVC地板专用粘接胶 3. 精细打磨、除尘 4. 5mm厚自流平施工找平 5. 基础打磨、涂刷渗透性水泥基界面剂 6. 基层检查清理、裂缝空鼓修补 7. 部位：公共楼梯，踏步规格：280*140 [工作内容] 1. 基层检查清理 2. 基层打磨 3. 涂刷水泥基渗透性界面剂 4. 自流平施工 5. 打磨除尘 6. 滚涂防水界面剂 7. 配料施工	m2	120		
16	011106003001	楼梯台阶防滑处理	[项目特征] 1. 安装铝合金楼梯专用防滑扣条 2. 涂刷粘接胶 3. 基层清理 4. 部位：公共楼梯 [工作内容] 1. 基层清理 2. 打孔涂胶 3. 安装固定	m	200		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：教学区及行政楼地面维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 教学区及行政楼地面维修改造 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。