

2026年南郑区濂水镇七里村设施
蔬菜大棚基地及配套设施项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 09 月 12 日

工程名称：2026年南郑区濂水镇七里村设施
蔬菜大棚基地及配套设施项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年09月12日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区濂水镇七里村设施蔬菜大棚基地及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区濂水镇七里村设施蔬菜大棚基地及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年南郑区濂水镇七里村设施蔬菜大棚基地及配套设施项目						
1.1	蔬菜大棚						
1.2	给排水工程						
1.3	室外工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		蔬菜大棚					
1	010607002001	钢支撑、钢拉条（拱杆）	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格：外拱杆： $\phi 32 \times 1.8$ 热镀锌管 内拱杆： $\phi 25 \times 1.5$ 热镀锌管 3. 连接方式：焊接	t	85.882		
2	010607002002	钢支撑、钢拉条（斜撑杆）	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格： $\phi 25 \times 1.5$ 热镀锌管 3. 连接方式：焊接	t	2.296		
3	010607003001	钢檩条（纵拉杆）	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格： $\phi 25 \times 1.5$ 热镀锌管 3. 连接方式：焊接	t	22.59		
4	010607003002	钢檩条（卷膜杆）	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格： $\phi 25 \times 1.5$ 热镀锌管 3. 连接方式：焊接	t	9.036		
5	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格： $\phi 25 \times 1.5$ 热镀锌管 3. 连接方式：焊接	t	3.305		
6	01B001	大棚专用门	1. 洞口尺寸:2000 $\times 2000$ mm 2. 门上横担： $\phi 25 \times 1.5$	樘	260		
7	010901006001	大棚12丝P0膜	1. 拱架上覆盖12丝P0膜 2. 部位：外拱架 3. 暂定综合单价3元/m，结算据实	m2	36948.02		
8	010901006004	6针黑色遮阳网	1. 6针黑色遮阳网 2. 部位：外拱架	m2	36948.02		
9	010901006003	大棚10丝P0膜	1. 拱架上覆盖10丝P0膜 2. 部位：内拱架 3. 暂定综合单价2元/m，结算据实	m2	32077.23		
10	01B002	压膜绳	1. 规格：加厚大棚专用压膜绳 2. 压膜绳安装含配套L500钢丝地锚 3. 压膜绳每间隔3m设置	m	23008.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	01B003	大棚卡槽及卡簧	1. 卡槽及卡簧 2. 含螺丝及连接件	m	20796		
12	01B004	卷膜器 (含支架及摇摆杆)	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌圆钢管 2. $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 3. 构件名称:手动卷膜装置 4. 暂定综合单价45元/套, 结算据实	套	260		
		水肥一体化设备防雨棚					
13	040901009001	预埋铁件	1. 详见立柱预埋件大样图	t	0.014		
14	010604001001	钢梁	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 热镀锌矩管100*120*4 3. 连接方式: 焊接	t	0.197		
15	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 热镀锌方管100*4 3. 连接方式: 焊接	t	0.208		
16	010607003003	钢檩条	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 热镀锌矩管80*40*2.5 3. 连接方式: 焊接	t	0.104		
17	010501002001	楼地面垫层	1. 200mm厚C25混凝土垫层	m3	2.69		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：蔬菜大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯塑料PE管 2. 规格: DN125 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外安装 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	104		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯塑料PE管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外安装 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	75		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯塑料PE管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外安装 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚乙烯塑料PE管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室外安装 5. 介质：给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	223		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚乙烯塑料PE管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室外安装 5. 介质：给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	197		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚乙烯塑料PE管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室外安装（大棚入户管） 5. 介质：给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	226		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯塑料PE管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外安装 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	520		
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯塑料PE管 2. 规格: De20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外安装 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	7710		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 DN125 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 DN125 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	03B001	喷灌系统过滤调压单元	[项目特征] 1. 类型: 包含DN32球阀 叠片过滤器 DN32, 网式过滤器 DN32配套管件及连接管 2. 暂定综合单价300元/套 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	项	65		
12	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型: 十字雾化喷头 2. 暂定综合单价1.5元/套 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2635		
13	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 机械挖填管沟土石方 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	427.68		
14	03B002	水肥一体化设备	水肥一体化设备 暂定综合单价4000元/套	套	1		
15	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	65		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 人工开挖，两侧沟壁及沟底应随挖随拍实定型 3. 部位：土水沟	m3	295.2		
2	010102003002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 部位：U型渠道	m3	142.5		
3	010102003003	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 部位：阀门井	m3	14.28		
4	011601002001	碎石道路面层	1. 150mm厚碎石面层（粒径13-24） 2. 素土夯实，压实度不小于94%	m2	1950		
5	01B001	钢丝围网	1. 规格：1.8m高钢丝围网 2. 包含基础工程 3. 暂定综合单价60元/m，结算据实	m	322		
6	01B002	成品50U型渠	1. 尺寸规格：成品50U型渠 2. 含C20压顶及安装 3. 暂定综合单价100元/m，结算据实	m	475		
7	041001001002	拆除路面	1. 拆除路面混凝土面层 2. 厚度180mm 3. 机械破碎、挖除、装车	m2	12		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 180mm厚C25商品混凝土	m2	12		
9	040501001001	混凝土管	1. DN500钢砼涵管 2. 闭水试验	m	12		
10	040504001001	砌筑井	1. 600*600*600mm砖砌给水阀门井 2. MU10页岩实心砖 3. M7.5水泥砂浆砌筑	座	17		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。