工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040203007002	拆除原有混凝土路面	【项目特征】 1、机械拆除原有混凝土路面 2、面层18cm混凝土面板，基层16cm碎石垫层	m2	3451.7		
2	AB00001	切缝	1.拆除混凝土路面切缝 2、缝深18cm	m	3160		
3	040103003003	石渣外运	【项目特征】 1、挖掘机挖渣 2、配自卸汽车运渣5km	m3	621.31		
4	040203007003	道路硬化	【项目特征】 1、180mm厚C25混凝土地面（分层捣制密实） 2、160mm厚天然级配砂石基层 3、回填土夯实，夯实度不小于0.94	m2	3451.7		
5	04B001	聚乙烯胶泥缩缝	【项目特征】 1、聚乙烯胶泥	m	142.4		
6	040101002001	挖沟槽土方	【项目特征】 1、挖掘机挖沟槽土方 2、土质类别：一、二类土 3、挖掘机挖土不装车	m3	2540.5		
7	040101002002	挖沟槽土方	【项目特征】 1、挖掘机挖沟槽土方 2、土质类别：一、二类土 3、挖掘机挖土装车	m3	1296.33		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	【项目特征】 1、土方回填	m3	2475.02		
9	040103001003	沟槽、基坑回填方	【项目特征】 1、天然级配砂夹石回填	m3	231.4		
10	040103003002	余方弃置	【项目特征】 1、自卸汽车运土 2、运距：5KM	m3	1296.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水管网					
11	04B003	PE波纹管清掏	1.DN200 2.暂定综合单价30元/m	m	255		
12	04B004	PE波纹管清掏	1.DN300 2.暂定综合单价35元/m	m	1095		
13	04B005	PE波纹管清掏	1.DN600 2.暂定综合单价45元/m	m	64		
14	040501005003	PE双壁波纹管	【项目特征】 1、PE双壁波纹管安装 2、管径：DN400 3、连接方式：胶圈连接	m	129		
15	040501005004	PE双壁波纹管	【项目特征】 1、PE双壁波纹管安装 2、管径：DN600 3、连接方式：胶圈连接	m	5		
16	040504010001	雨水口	【项目特征】 1、砖砌雨水口 2、100mm厚C20混凝土底板 3、50mm厚C20细石混凝土垫层 4、240mm厚M10水泥砂浆砌筑 5、内侧M10水泥砂浆抹面 6、球墨铸铁井盖安装	座	55		
17	010502031001	砖砌雨水检查井	【项目特征】 1、150mm厚C25混凝土底板 2、240mm砖砌井壁 5、20mm厚防水砂浆抹面 6、预制混凝土井筒 7、重型球墨铸铁井盖井座安装 8、放坠网安装	座	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	050201012002	排水渠（明渠）	【项目特征】 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25混凝土 3、双层双向钢筋C8-200	m	35		
		污水管网					
19	040501005009	PVC-U管	【项目特征】 1、PVC-U塑料管安装 2、管径：De160 3、连接方式：胶粘连接	m	890		
20	040501005010	PVC-U管	【项目特征】 1、PVC-U塑料管安装 2、管径：De200 3、连接方式：胶粘连接	m	880		
21	040501005006	PE双壁波纹管	【项目特征】 1、PE双壁波纹管安装 2、管径：DN300 3、连接方式：胶圈连接	m	1100		
22	040501005007	PE双壁波纹管	【项目特征】 1、PE双壁波纹管安装 2、管径：DN400 3、连接方式：胶圈连接	m	90		
23	040501005008	PE双壁波纹管	【项目特征】 1、PE双壁波纹管安装 2、管径：DN500 3、连接方式：胶圈连接	m	66		
24	010502031003	预制钢筋混凝土污水检查井	【项目特征】 1、预制钢筋混凝土检查井安装 2、预制混凝土井筒 3、重型球墨铸铁井盖井座安装 4、放坠网安装 5、具体详见图集	座	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502031005	方形砖砌污水检查井600*600mm	【项目特征】 1、100mm厚C15混凝土垫层 2、砖砌井壁 7、重型球墨铸铁井盖井座安装 8、放坠网安装	座	213		
26	010502031006	成品玻璃钢化粪池	【项目特征】 1、有效容积20m3 2、成品玻璃钢化粪池安装	座	4		
27	010502031007	成品玻璃钢化粪池	【项目特征】 1、有效容积30m3 2、成品玻璃钢化粪池安装	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				80000
1.1	暂列金额	项			80000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					80000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：汉中市西乡县柳树集镇安置区污水处理扩容项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。