# 采购清单

| 采购单位 | 镇坪县城关镇人民政府（本级） | 备案函号 | ZCSP-镇坪县-2026-00385 |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 坪宝村三组水毁路修复项目 | | |
| 政府预算资金 | ￥ 0.00 | 财政专户管理资金 | ￥ 0.00 |
| 单位资金 | ￥ 599,737.62 | 保障性资金 | ￥ 0.00 |

| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他建筑工程 | 坪宝村三组水毁路修复项目 | 599,737.62 | 1 | 项 | 599,737.62 | 新建C15细石混凝土砌W40砌石格墙1670m³，格墙长36m、高10至12m，完成挖土石方1036m³；修复路面210m²，铺筑200mm砂砾垫层和200mm水泥混凝土面板;砌筑路肩排水沟36m，安装波形梁钢护栏36m。 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |