# 5.4 投标报价汇总表

合同段：2026年农村公益事业重点村建设项目-镇川镇元庄村

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 路　　基 | |
| 2 | 300 | 路　　面 | |
| 3 | 400 | 桥梁、涵洞 | |
| 4 | 600 | 太阳能路灯安装 | |
| 5 | 第100章至第700章合计 | | |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 8 | 其他项 | | |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） | | |
| 10 | 投标报价 | | |

## 5.1 工程量清单表

# 工程量清单表

| 第200章　　路　　基 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 207-1 | 维修U3型渠道（含割草清淤、拆除旧渠道、更换新渠道、建筑垃圾外运） | m | 280.000 | | |
| 207-2 | 新建U2型渠 | m | 1650.000 | | |
| 207-3 | 新建U3型渠 | m | 25.000 | | |
| 207-4 | 新建现浇混凝土矩形渠道 内净截面尺寸80cm*50cm | m | 40.000 | | |
| 209-1 | 砌体挡土墙 | | | | |
| -a | 浆砌石挡墙 | m3 | 45.500 | | |
| | | | | | |
| 第200章　合计　　人民币　　0.00　　元 | | | | | |

## 5.1 工程量清单表

# 工程量清单表

| 第300章　　路　　面 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 312-1 | 道路加宽 混凝土面板 | | | | |
| -a | 水泥混凝土面板厚180mm | m2 | 240.000 | | |
| 312-1 | 道路加宽 路基砂砾石层160mm | | | | |
| -b | 级配砂砾石路基层160mm （含路基挖填平整弃方） | m2 | 240.000 | | |
| 313-1 | 培土路肩 | m | 100.000 | | |
| | | | | | |
| 第300章　合计　　人民币　　0.00　　元 | | | | | |

## 5.1 工程量清单表

# 工程量清单表

| 第400章　　桥梁、涵洞 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 420-2 | 钢筋混凝土人行便桥　（桥宽1.2m、 桥长10.4米、钢管护栏） | m | 10.400 | | |
| 420-3 | 钢筋混凝土盖板明涵　（涵洞内孔径尺寸1.6m*2m，涵洞长4m） | m | 4.000 | | |
| | | | | | |
| 第400章　合计　　人民币　　0.00　　元 | | | | | |

## 5.1 工程量清单表

# 工程量清单表

| 第600章　　太阳能路灯安装 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602-1 | 太阳能路灯安装 | 盏 | 54.000 | | |
| | | | | | |
| 第600章　合计　　人民币　　0.00　　元 | | | | | |