

县城中心镇九峰镇尚九路道路改
造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

工程名称： 县城中心镇九峰镇尚九路道路改造
造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：县城中心镇九峰镇尚九路道路改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	县城中心镇九峰镇尚九路道路改造项目						
1.1	市政工程-土建						
1.2	市政工程-安装						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-土建

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D.2	道路工程					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 路基及以下雨、污水沟槽土方 5. 弃土：不装车，就地堆放	m3	7275		
2	040203006001	沥青混凝土	1. 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C) 2. 乳化沥青粘层(P C-3) 0.3kg/m2 3. 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 4. 乳化沥青透层(P C-2) 1.0kg/m2 5. 30cm水泥稳定碎石(水泥含量5%重量比) 6. 20cm水泥稳定土(水泥含量5%重量比)	m2	7200		
3	040204001001	人行道块料铺设	1. 6cm混凝土路面砖 2. 2cmM10水泥砂浆 3. 5cmC20细粒水泥混凝土 4. 15cm厚水泥稳定土(水泥含量5%重量比)	m2	2276.78		
4	040204004001	安砌侧石	1. 丁式路缘石 2. 2cm M10水泥砂浆 3. C20现浇水泥混凝土挡块	m	1140		
5	040204004002	安砌侧石	1. 乙式路缘石(79cm*15cm*35cm) 2. 2cm M10水泥砂浆 3. C20现浇水泥混凝土挡块	m	1140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-土建

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040204004003	安砌平石	1. 平石 2. 2cm M10水泥砂浆 3. C20现浇水泥混凝土挡块	m	1140		
7	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：200mm	m2	2250		
8	041001001002	拆除路面	1. 材质：沥青 2. 厚度：100mm	m2	2000		
9	040201005001	掺无机结合料	1. 掺料品种、规格：石灰 2. 掺量：8%	m3	3629.12		
10	04B002	人行道与现状衔接	1. 2cmM10水泥砂浆顺坡过渡, 做成缓斜面 2. 5cmC20细石混凝土	m2	2400		
11	041001008001	拆除混凝土结构	1. 部位：道路现状两侧需拆除混凝土构筑物（如：混凝土坡道、混凝土台阶、混凝土花台等） 2. 拆除 3. 备注：因现状情况复杂，故工程量为暂定工程量，结算时以实际为准	m3	100		
12	041001007001	拆除砖石结构	1. 部位：道路现状两侧需拆除砖石构筑物（如：砖砌台阶、砖砌围墙等） 2. 拆除 3. 备注：因现状情况复杂，故工程量为暂定工程量，结算时以实际为准	m3	100		
13	04B001	垃圾外运	1. 名称：垃圾清理 2. 集中外运，运距自定 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等	m3	850		
		雨水井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-土建

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 矩形直线钢筋混凝土雨水检查井 1200mm*1100mm 2. C20 S4混凝土井壁 3. C20 S4混凝土井底板 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖，1：2防水砂浆抹面，厚20 5. C10混凝土垫层 6. C30混凝土井圈 7. C25混凝土盖板 8. 钢筋B12~14 9. 重型球墨铸铁井盖	座	11		
		污水井					
15	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 矩形直线钢筋混凝土污水检查井 1200mm*1100mm 2. C20 S4混凝土井壁 3. C20 S4混凝土井底板 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖，1：2防水砂浆抹面，厚20 5. C10混凝土垫层 6. C30混凝土井圈 7. C25混凝土盖板 8. 钢筋B12~14 9. 重型球墨铸铁井盖	座	37		
		雨水管道					
16	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：素土 2. 压实系数：大于等于0.9 3. 范围：管顶高500mm且1倍管径两侧，管顶500mm且1倍管径以上部分 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	590.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-土建

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:素土 2. 压实系数:大于等于0.95 3. 范围:管道两侧 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m3	295.2		
18	040501020001	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土	m	364.08		
19	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:10km以内 3. 运输机械:自卸汽车	m3	270.6		
		污水管道					
20	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:素土 2. 压实系数:大于等于0.9 3. 范围:管顶高500mm且1倍管径两侧, 管顶500mm且1倍管径以上部分 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m3	67.08		
21	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:素土 2. 压实系数:大于等于0.95 3. 范围:管道两侧 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m3	33.54		
22	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:10km以内 3. 运输机械:自卸汽车	m3	44.72		
23	040103002002	一般回填方	1. 密实度:≥95% 2. 材料品种、规格:中粗砂	m3	33.54		
		路面标线					
24	040205007001	标线	1. 类型:路面标线	m2	28.36		
25	040205008001	标记	1. 类型:导向箭头	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段： 市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程-土建

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水					
1	040501001003	混凝土管	[项目特征] 1. 名称:雨水管 2. 材质:承插式钢筋混凝土排水管 II 级) 3. 管道规格、等级 :D300 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接 2. 管道检验及试验 3. 防腐 4. 变形缝处理	m	183		
2	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1. 名称:雨水管 2. 材质:承插式钢筋混凝土排水管 II 级 3. 管道规格、等级 :D600 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	395.46		
3	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格:偏沟式双篦雨水口	座	24		
		污水					
4	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 名称:污水管 2. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 3. 管道规格、等级 :dn315 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	95.19		
		主管道					
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别 :综合土 2. 挖土深度 :3m以内	m3	4303.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103001001	沟槽回填方	1. 原土回填 2. 回填材料及密实度符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。	m3			
7	040103001002	沟槽回填方	1. 配合成6%的石灰土进行回填压实, 石灰土的含水量, 宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水率±2%范围内 2. 回填材料及密实度符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。	m3			
8	040103003001	余方弃置	1. 开挖后土方 2. 外运距离3km	m3	834		
9	040501005003	塑料管	1. 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400 管道 2. 承插式橡胶圈接口 3. 铺设深度 : 采用120 ° 中、粗砂基础, 基础下设300mm厚土垫层, 压实系数不小于0.95, 详细做法见《湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口》（04S531-1）第16页。	m	1304		
10	040504002001	沉泥井	1. Φ 1000 2. 做法详见20S515 313页	座			
11	040504002002	检查井	1. Φ 800 2. 做法详见20S521 12页	座			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程-安装

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。