城固县上元观镇咎庄安置点基础设施建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况：

城固县上元观镇咎庄安置点基础设施建设项目，该项目在原有旧路的基础上进行改建，硬化安置区道路4.04公里，宽3-4米，厚18公分；新建D60排水渠2670米，D80排水渠1047米。

二、编制范围：

此次招标范围为城固县上元观镇咎庄安置点基础设施建设项目，主要建设内容为土方开挖、借土回填、混凝土道路面层基层铺设、两型排水渠，培土路肩等内容，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1、《交通运输部公告【2017】51号颁布的《公路工程标准施工招标文件（2018版）》;

2、交通运输部公告【2018】86号颁布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）;

3、交通运输部公告【2018】86号颁布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）;

4、交通运输部公告【2018】86号颁布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018);

5、陕交发【2008】117号颁布的《陕西省交通厅关于执行交通部公路工程概算预算定额及编制办法的通知》;

6、财政部、税务总局、海关总署公告【2019】39号关于《深化增值税改革有关政策的公告》;

7、陕西省交通运输厅文件关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》的通知（陕交发【2019】93号），公路工程生产工人人工费标准为105.89元/工日；

8、陕建发【2019】45号文件的通知。

9、“城固县上元观镇咎庄安置点基础设施建设项目施工图设计（第一册 共一册）”工程施工图纸，设计单位：中晏建设集团有限公司，设计时间2026年8月；

10、主要材料价格依据《2026年7期汉中建设工程造价信息》，并结合当地材料市场情况综合考虑运至施工现场运距计算；

四、其他说明：

1、本工程综合税率按9.0%计取；

五、工期： 90 **日历天。**

六、质量：合格。

泾清项目管理有限公司

2026年10月29日

工程量清单汇总表

合同段： 城固县上元观镇咎庄安置点基础设施建设项目

货币单位：人民币元

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	0
2	200	路基工程	0
3	300	路面工程	0
4	400	桥涵工程	/
5	500	隧道工程	/
6	600	安全设施及预埋管线工程	/
7	700	绿化	/
8	第100章至第700章清单合计8=（1+2+3+4+5+6+7）		0
9	暂列金9=8*0%		/
10	投标报价10=（8+9）		0

工程量清单表

合同段： 城固县上元观镇眷庄安置点基础设施建设项目

第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（200章至700章造价合计的0.3%）	总额	1.00	0.00	0
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（200章至700章造价合计的0.1%）	总额	1.00	0.00	0
102	工程管理				
102-3	安全生产费（200章至700章造价合计的1.5%）	总额	1.00	0.00	0
清单第100章 合计					0

工程量清单表

合同段： 城固县上元观镇眷庄安置点基础设施建设项目

第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1194.00		0
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方（石渣）	m3	1431.00		0
-b	路基碾压	m2	16456.00		0
207	排水工程				
207-2	排水渠				
-c	现浇C25混凝土矩形渠（0.6m×0.6m）	m	2670.00		0
-d	现浇C25混凝土矩形渠（0.8m×0.8m）	m	1047.00		0
第200章合计					0

工程量清单表

合同段： 城固县上元观镇眷庄安置点基础设施建设项目

第300章 路　面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	石渣垫层				
-a	15cm厚石渣垫层	m2	16456.00		0
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚水泥混凝土路面（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	14032.00		0
312-2	钢筋				
-b	水泥混凝土路面钢筋	t	1.165		0
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	727.20		0
第300章合计					**0**