

工程名称： 动力零星维修工程项目供应商遴
选

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 111977.37

（大写）： 壹拾壹万壹仟玖佰柒拾柒元叁角柒分

编 制 人： （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人： （一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:动力零星维修工程项目供应商遴选

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:综合 2. 开挖深度:2m以内	m3	1	55.80	55.80
2	010102009001	回填方	1. 材料品种:原土 回填 2. 密实度:满足规范要求	m3	1	29.24	29.24
3	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:实心 砖	m3	1	178.80	178.80
4	010401007001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、 强度等级:实心砖砌 体	m3	1	1026.39	1026.39
5	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:零星 混凝土构件	m3	1	491.95	491.95
6	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称:零星 混凝土构件 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1	783.78	783.78
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路 面 2. 厚度:20cm	m2	1	41.13	41.13
8	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度:20cm	m2	1	117.99	117.99
9	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、 规格:石膏板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 腻子及乳胶漆	m2	1	186.70	186.70
合 计							2911.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建部分

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.9354	155	155	144.99	144.99
2	综合一类工	工日	1.5597	155	155	241.75	241.75
3	综合二类工	工日	2.7405	190	190	520.7	520.7
4	综合二类工	工日	0.0956	185	185	17.69	17.69
5	综合三类工	工日	0.2634	215	215	56.63	56.63
6	人工费调整	元	0.0002	1	1		
	小计					981.76	981.76
二	材料类别						
1	六角空心钢(综合)	kg	0.0392	3.65	3.65	0.14	0.14
2	塑料薄膜	m2	9.5519	1.96	1.96	18.72	18.72
3	砂纸	张	0.101	1.18	1.18	0.12	0.12
4	低合金钢焊条E43(综合)	kg	0.0224	11.5	11.5	0.26	0.26
5	铁件(综合)	kg	0.465	4.82	4.82	2.24	2.24
6	合金钢钻头一字型	个	0.0245	6	6	0.15	0.15
7	混凝土实心砖240×115×53	千块	0.5541	480	480	265.97	265.97
8	纸面石膏板	m2	1.05	18.1	18.1	19.01	19.01
9	轻钢龙骨不上人型(平面)450×450	m2	1.05	26.82	26.82	28.16	28.16
10	腻子粉(成品)	kg	1.9845	1.17	1.17	2.32	2.32
11	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	0.1162	14.48	14.48	1.68	1.68
12	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	10.47	10.47	2.91	2.91
13	脱模剂	kg	0.0114	3.66	3.66	0.04	0.04
14	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.0045	12.65	12.65	0.06	0.06
15	吊杆	kg	0.2616	4.25	4.25	1.11	1.11
16	水	m3	0.9127	5.63	5.63	5.14	5.14
17	电	kW·h	0.1926	0.71	0.71	0.14	0.14
18	钢模板	kg	0.1739	4.98	4.98	0.87	0.87
19	其他材料费(占材料费)	元	1.5262	1	1	1.53	1.53
20	材料费调整	元	-0.0001	1	1		
21	预拌混凝土C20	m3	1.01	353.98	353.98	357.52	357.52
22	预拌混凝土C30	m3	0.202	371.68	371.68	75.08	75.08
23	干混砌筑砂浆DM M10	m3	0.2142	477.88	477.88	102.36	102.36
	小计					885.53	885.53
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.0268	215	215	5.76	5.76
2	电	kW·h	37.6571	0.71	0.71	26.74	26.74

单位工程人材机汇总表

工程名称: 土建部分

专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-1*35mm ² 2. 电压（kV）:0.6/1kv [工作内容] 1. 原电缆拆除 2. 新电缆敷设 3. 电缆防护	m	1	60.48	60.48
2	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-1*50mm ² 2. 电压（kV）:0.6/1kv [工作内容] 1. 原电缆拆除 2. 新电缆敷设 3. 电缆防护	m	1	77.13	77.13
3	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-1*70mm ² 2. 电压（kV）:0.6/1kv [工作内容] 1. 原电缆拆除 2. 新电缆敷设 3. 电缆防护	m	1	102.39	102.39
4	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-1*95mm ² 2. 电压（kV）:0.6/1kv [工作内容] 1. 原电缆拆除 2. 新电缆敷设 3. 电缆防护	m	1	139.21	139.21
5	030601001001	温度仪表	[项目特征] 1. 型号:WSS双金属温度计 [工作内容] 1. 更换温度计 2. 单体校验调整	套	1	163.84	163.84
6	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 型号:Y100普通弹簧管压力表 [工作内容] 1. 更换压力表 2. 单体校验调整	套	1	193.64	193.64

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 14 页

工程名称: 安装部分

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 型号: 1.5P 2. 安装形式: 挂式 [工作内容] 1. 原空调拆除 2. 新空调安装	台	1	2034.15	2034.15
8	030701004002	空调器	[项目特征] 1. 型号: 3P 2. 安装形式: 挂式 [工作内容] 1. 原空调拆除 2. 新空调安装	台	1	4034.54	4034.54
9	030701004003	空调器	[项目特征] 1. 型号: 5P 2. 安装形式: 立式 [工作内容] 1. 原空调拆除 2. 新空调安装	台	1	8935.97	8935.97
10	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格: DN15 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	76.65	76.65
11	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格: DN20 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	80.70	80.70
12	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格: DN25 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	102.91	102.91
13	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格: DN32 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	114.86	114.86

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:DN40 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	120.66	120.66
15	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	137.43	137.43
16	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:DN65 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	153.74	153.74
17	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:DN80 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	166.03	166.03
18	031001001009	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:DN100 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	205.42	205.42
19	031001001010	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:DN125 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	253.53	253.53
20	031001001011	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:DN150 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	306.26	306.26

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 规格:DN32 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	80.87	80.87
22	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 规格:DN40 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	93.21	93.21
23	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	113.99	113.99
24	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 规格:DN65 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	134.00	134.00
25	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 规格:DN80 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	150.27	150.27
26	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 规格:DN100 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	188.24	188.24
27	031001006001	UPVC排水管	[项目特征] 1. 规格:De50 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	79.45	79.45

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001006002	UPVC排水管	[项目特征] 1. 规格:De75 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	113.23	113.23
29	031001006003	UPVC排水管	[项目特征] 1. 规格:De110 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	135.12	135.12
30	031001006004	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De20 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	54.12	54.12
31	031001006005	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De25 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	61.80	61.80
32	031001006006	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De32 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	71.35	71.35
33	031001006007	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De40 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	82.01	82.01
34	031001006008	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De50 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	98.62	98.62

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	031001006009	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De63 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	115.73	115.73
36	031001006010	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De75 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	131.77	131.77
37	031001006011	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De90 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	144.83	144.83
38	031001006012	PPR给水管	[项目特征] 1. 规格:De110 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	191.30	191.30
39	031001006013	UPVC排水管	[项目特征] 1. 规格:De160 [工作内容] 1. 原管道拆除 2. 新管道、管件、管卡制作、安装	m	1	210.90	210.90
40	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:活塞阀/柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN50 PN25 3. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	1168.60	1168.60

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:活塞阀/柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN65 PN25 3. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	1648.01	1648.01
42	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:活塞阀/柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN80 PN25 3. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	2030.55	2030.55
43	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:活塞阀/柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN100 PN25 3. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	2926.18	2926.18
44	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:活塞阀/柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN125 PN25 3. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	3962.01	3962.01

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:活塞阀/柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN150 PN25 3. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	5648.67	5648.67
46	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN25 PN16 3. 连接形式:螺纹 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	221.49	221.49
47	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN32 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	263.76	263.76
48	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN40 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	305.17	305.17
49	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	392.66	392.66

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN65 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	470.88	470.88
51	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN20 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	372.40	372.40
52	031002001013	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN25 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	392.17	392.17
53	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN32 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	517.79	517.79
54	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN40 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	566.24	566.24

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN50 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	609.14	609.14
56	031002001022	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN65 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	1076.97	1076.97
57	031002001023	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN80 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	1322.53	1322.53
58	031002001024	阀门	[项目特征] 1. 类型:疏水阀 2. 规格、压力等级:DN100 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	2217.20	2217.20
59	031002001025	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN20 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	132.99	132.99

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	031002001026	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN25 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	154.49	154.49
61	031002001027	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN32 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	186.94	186.94
62	031002001028	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN40 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	225.54	225.54
63	031002001029	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN50 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	281.94	281.94
64	031002001030	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN65 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	358.53	358.53

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	031002001031	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN80 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	530.39	530.39
66	031002001032	阀门	[项目特征] 1. 类型:单向阀 2. 规格、压力等级:DN100 PN16 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	731.52	731.52
67	031002001033	阀门	[项目特征] 1. 类型:管道过滤阀 2. 规格、压力等级:DN50法兰式Y型 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	451.33	451.33
68	031002001034	阀门	[项目特征] 1. 类型:管道过滤阀 2. 规格、压力等级:DN80法兰式Y型 [工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装 3. 试压检查 4. 配合调试	个	1	724.38	724.38
69	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 [工作内容] 1. 原保温层拆除 2. 新保温层安装	m3	1	2524.31	2524.31

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种： 铝皮+岩棉 [工作内容] 1. 原保温层拆除 2. 新保温层安装	m ³	1	5837.68	5837.68
71	03B001	暖气片更换（10片/组）	[工作内容] 1. 原暖气片拆除 2. 新暖气片安装 3. 除锈、刷油	组	1	841.00	841.00
72	03B002	住宅家庭内部管道维修（抢修）	给、排水，采暖管道3米以内维修项目，含管道主材、辅材，不含阀门等设备	项	1	2600.74	2600.74
73	03B003	教学楼、公寓楼单元房内部管道维修（抢修）	给、排水，采暖管道3米以内维修项目，含管道主材、辅材，不含阀门等设备	项	1	3499.99	3499.99
74	03B004	教学楼开水箱清洗	[工作内容] 1. 水箱冲洗消毒	台	1	163.50	163.50
75	03B005	更换承重井盖（含防护网）	[工作内容] 1. 拆除原破损井盖 2. 垃圾清运 3. 更换新井盖 4. 破损周边地面恢复	座	1	1308.00	1308.00
76	03B006	更换普通井盖（含防护网）	[工作内容] 1. 拆除原破损井盖 2. 垃圾清运 3. 更换新井盖 4. 破损周边地面恢复	座	1	981.00	981.00
77	03B007	更换阀门（管材≤DN50，不含阀门主材）	[工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装	个	1	180.75	180.75
78	03B008	更换阀门（管材≤DN150，不含阀门主材）	[工作内容] 1. 原阀门拆除 2. 新阀门安装	个	1	517.00	517.00
79	03B009	水泵更换密封（≤5.9KW）	[工作内容] 1. 更换密封	台	1	1362.50	1362.50
80	03B010	水泵更换密封（≥6KW、≤11KW）	[工作内容] 1. 更换密封	台	1	1962.00	1962.00
81	03B011	水泵更换密封（≥12KW、≤18KW）	[工作内容] 1. 更换密封	台	1	2289.00	2289.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

专业：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	人工费调整	元	0.0088	1	1	0.01	0.01
2	检修维护工人工费	元	1	130	130	130	130
3	综合二类工	工日	45.4615	186	186	8455.84	8455.84
	小计					8585.85	8585.85
二	材料类别						
1	材料费调整	元	-0.018	1	1	-0.02	-0.02
2	硬脂酸	kg	0.0032	3.81	3.81	0.01	0.01
3	棉布400g/m2	kg	0.0032	6.02	6.02	0.02	0.02
4	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0069	6.85	6.85	0.05	0.05
5	塑料带20mm×40m	卷	0.0101	5.89	5.89	0.06	0.06
6	热缩端帽不带气门	个	0.0224	3.65	3.65	0.08	0.08
7	汽油95#	kg	0.0104	9.12	9.12	0.09	0.09
8	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0351	5.08	5.08	0.18	0.18
9	砂纸	张	0.1679	1.18	1.18	0.2	0.2
10	黄铜线(综合)	kg	0.0032	69.5	69.5	0.22	0.22
11	橡胶软管DN20	m	0.0224	10.11	10.11	0.23	0.23
12	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0292	8.7	8.7	0.25	0.25
13	细白布宽900	m	0.06	4.46	4.46	0.27	0.27
14	焊接钢管DN20	m	0.0493	5.73	5.73	0.28	0.28
15	钢丝绳 φ 14. 1~15	kg	0.0326	8.5	8.5	0.28	0.28
16	铁砂布(综合)	张	0.2317	1.61	1.61	0.37	0.37
17	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.1243	3.81	3.81	0.47	0.47
18	螺纹阀门DN20	个	0.0141	39.82	39.82	0.56	0.56
19	无缝钢管D22×2	m	0.1936	4.04	4.04	0.78	0.78
20	粘接剂	kg	0.073	12.39	12.39	0.9	0.9
21	丙酮	kg	0.1101	8.68	8.68	0.96	0.96
22	镀锌铁丝 φ 2. 8~4. 0	kg	0.1508	6.42	6.42	0.97	0.97
23	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.3735	2.93	2.93	1.09	1.09
24	黑玛钢管箍DN25	个	1.0908	1.33	1.33	1.45	1.45
25	碎布	kg	0.5672	2.83	2.83	1.61	1.61
26	黑玛钢管箍DN32	个	1.0908	2.21	2.21	2.41	2.41
27	压力表表弯DN15	个	0.3893	7.08	7.08	2.76	2.76
28	水	m3	0.5809	5.63	5.63	3.27	3.27
29	黑玛钢管箍DN40	个	1.0908	3.01	3.01	3.28	3.28
30	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.3225	10.22	10.22	3.3	3.3
31	输水软管 φ 25	m	0.3826	9.83	9.83	3.76	3.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

专业：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

二	材料类别						
32	黑玛钢管箍DN50	个	1.0908	3.76	3.76	4.1	4.1
33	机油(综合)	kg	0.5186	10.44	10.44	5.41	5.41
34	黑玛钢管箍DN65	个	1.0908	4.96	4.96	5.41	5.41
35	黑玛钢六角内接头DN50	个	0.8726	7.19	7.19	6.27	6.27
36	其他材料费(占材料费)	元	9.0465	1	1	9.05	9.05
37	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	3.402	2.76	2.76	9.39	9.39
38	白铅油	kg	1.648	7.29	7.29	12.01	12.01
39	螺纹阀门DN15	个	0.3826	32.74	32.74	12.53	12.53
40	聚四氟乙烯生料带宽20	m	33.0812	0.4	0.4	13.23	13.23
41	棉纱头	kg	1.575	9.34	9.34	14.71	14.71
42	黑玛钢活接头DN50	个	1.0908	14.38	14.38	15.69	15.69
43	铝箔胶带45mm卷	卷	4.0425	4.51	4.51	18.23	18.23
44	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.3892	48.67	48.67	18.94	18.94
45	氧气	m3	3.8653	5.06	5.06	19.56	19.56
46	位号牌	个	2	10	10	20	20
47	六角螺栓带螺母、垫圈M12×14~75	套	17.7984	1.19	1.19	21.18	21.18
48	镀锌铁丝 φ2.5~1.4	kg	3.192	6.72	6.72	21.45	21.45
49	热轧中厚钢板 δ12~20	kg	5.6558	3.81	3.81	21.55	21.55
50	乙炔气	kg	1.4831	14.78	14.78	21.92	21.92
51	镀锌自攻螺钉ST4~6×20~35	10个	45.8942	0.53	0.53	24.32	24.32
52	橡胶板(综合)	kg	3.3963	8.7	8.7	29.55	29.55
53	贴缝胶带9m	卷	3.4125	9.82	9.82	33.51	33.51
54	割管刀片	片	1.68	21.8	21.8	36.62	36.62
55	低碳钢焊条J427(综合)	kg	3.7772	11.06	11.06	41.78	41.78
56	六角螺栓(综合)	kg	7.3259	8.08	8.08	59.19	59.19
57	六角螺栓带螺母、垫圈M20×85~100	套	17.7984	4.51	4.51	80.27	80.27
58	六角螺栓带螺母、垫圈M16×85~140	套	35.5968	2.88	2.88	102.52	102.52
59	教学楼开水箱清洗	台	1	150	150	150	150
60	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80	套	84.5424	2.79	2.79	235.87	235.87
61	更换普通井盖(含防护网)	座	1	900	900	900	900
62	更换承重井盖(含防护网)	座	1	1200	1200	1200	1200
63	水泵更换密封(≤5.9KW)	台	1	1250	1250	1250	1250
64	水泵电机更换轴承(≤5.9KW)	台	1	1300	1300	1300	1300

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

专业：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

二	材料类别						
65	水泵电机更换轴承（≥6KW、≤11KW）	台	1	1700	1700	1700	1700
66	水泵更换密封（≥6KW、≤11KW）	台	1	1800	1800	1800	1800
67	水泵电机更换轴承（≥12KW、≤18KW）	台	1	1850	1850	1850	1850
68	水泵更换密封（≥12KW、≤18KW）	台	1	2100	2100	2100	2100
69	住宅家庭内部管道维修（抢修）	项	1	2386	2386	2386	2386
70	水泵电机更换轴承（≥19KW、≤30KW）	台	1	2800	2800	2800	2800
71	水泵更换密封（≥19KW、≤30KW）	台	1	3000	3000	3000	3000
72	教学楼、公寓楼单元房内部管道维修（抢修）	项	1	3211	3211	3211	3211
73	水泵电机更换轴承（≥31KW、≤45KW）	台	1	3700	3700	3700	3700
74	水泵更换密封（≥31KW、≤45KW）	台	1	3900	3900	3900	3900
75	锅炉控制系统PLC程序编程	套	1	6000	6000	6000	6000
	小计					38191.4	38191.4
三	机械类别						
1	机械费调整	元	-0.04	1	1	-0.04	-0.04
2	动力费	元	0.0089	1	1	0.01	0.01
3	校验费	元	0.2039	1	1	0.2	0.2
4	其他费	元	0.9074	1	1	0.91	0.91
5	检修费	元	8.2789	1	1	8.28	8.28
6	汽油	kg	1.1885	8.64	8.64	10.27	10.27
7	柴油	kg	1.757	7.27	7.27	12.77	12.77
8	维护费	元	13.2813	1	1	13.28	13.28
9	安拆费及场外运费	元	32.5285	1	1	32.53	32.53
10	折旧费	元	52.6478	1	1	52.65	52.65
11	电	kW·h	90.3901	0.71	0.71	64.18	64.18
12	机械人工	工日	2.6625	215	215	572.44	572.44
	小计					767.48	767.48
四	主材类别						
1	PPR给水管De20热熔管件	个	1.52	0.366	0.366	0.56	0.56
2	PPR给水管De25热熔管件	个	1.225	0.565	0.565	0.69	0.69
3	镀锌钢管螺纹管件DN15	个	1.449	1.05	1.05	1.52	1.52
4	镀锌钢管螺纹管件DN20	个	1.21	1.65	1.65	2	2

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

专业：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

四	主材类别						
5	PPR给水管De40热熔管件	个	0.887	2.49	2.49	2.21	2.21
6	PPR给水管De32热熔管件	个	1.081	2.08	2.08	2.25	2.25
7	镀锌钢管螺纹管件DN25	个	1.14	2.1	2.1	2.39	2.39
8	PPR给水管De50热熔管件	个	0.742	3.3	3.3	2.45	2.45
9	排水管粘接管件De50	个	0.69	3.56	3.56	2.46	2.46
10	镀锌钢管螺纹管件DN32	个	0.983	2.7	2.7	2.65	2.65
11	PPR给水管De63热熔管件	个	0.659	5.31	5.31	3.5	3.5
12	镀锌钢管螺纹管件DN40	个	0.786	4.6	4.6	3.62	3.62
13	镀锌钢管螺纹管件DN50	个	0.661	5.9	5.9	3.9	3.9
14	PPR给水管De20	m	1.016	3.9	3.9	3.96	3.96
15	镀锌钢管螺纹管件DN65	个	0.526	8.6	8.6	4.52	4.52
16	UPVC排水管De50	m	1.012	4.7	4.7	4.76	4.76
17	镀锌钢管螺纹管件DN80	个	0.463	10.6	10.6	4.91	4.91
18	PPR给水管De90热熔管件	个	0.395	13.07	13.07	5.16	5.16
19	镀锌钢管DN15(综合)	m	0.991	5.498	5.498	5.45	5.45
20	PPR给水管De75热熔管件	个	0.603	9.11	9.11	5.49	5.49
21	镀锌钢管螺纹管件DN100	个	0.415	13.5	13.5	5.6	5.6
22	PPR给水管De25	m	1.016	5.8	5.8	5.89	5.89
23	排水管粘接管件De75	个	0.885	7.91	7.91	7	7
24	镀锌钢管DN20(综合)	m	0.991	7.161	7.161	7.1	7.1
25	PPR给水管De110热熔管件	个	0.308	23.36	23.36	7.19	7.19
26	UPVC排水管De75	m	0.98	9	9	8.82	8.82
27	PPR给水管De32	m	1.016	9	9	9.14	9.14
28	镀锌钢管DN25(综合)	m	0.991	10.307	10.307	10.21	10.21
29	PPR给水管De40	m	1.016	12	12	12.19	12.19
30	排水管粘接管件De110	个	1.156	10.67	10.67	12.33	12.33
31	钢管DN32(综合)	m	1.025	12.959	12.959	13.28	13.28
32	UPVC排水管De110	m	0.95	14	14	13.3	13.3
33	镀锌钢管DN32(综合)	m	0.991	14.322	14.322	14.19	14.19
34	钢管DN40(综合)	m	1.025	14.926	14.926	15.3	15.3
35	镀锌钢管DN40(综合)	m	1.002	16.497	16.497	16.53	16.53
36	PPR给水管De50	m	1.016	17	17	17.27	17.27
37	排水管粘接管件De160	个	0.595	31.82	31.82	18.93	18.93
38	钢管DN50(综合)	m	1.012	20.4	20.4	20.64	20.64
39	镀锌钢管螺纹管件DN125	个	0.352	60	60	21.12	21.12
40	镀锌钢管DN50(综合)	m	1.002	22.546	22.546	22.59	22.59
41	PPR给水管De63	m	1.016	24.92	24.92	25.32	25.32

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

专业：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

四	主材类别						
42	钢管DN65(综合)	m	1.012	27.349	27.349	27.68	27.68
43	镀锌钢管DN65(综合)	m	1.002	30.226	30.226	30.29	30.29
44	钢管DN80(综合)	m	1.01	32.204	32.204	32.53	32.53
45	单向阀DN20	个	1	32.57	32.57	32.57	32.57
46	UPVC排水管De160	m	0.95	35	35	33.25	33.25
47	镀锌钢管螺纹管件DN150	个	0.341	99.47	99.47	33.92	33.92
48	镀锌钢管DN80(综合)	m	1.002	35.592	35.592	35.66	35.66
49	PPR给水管De75	m	1.016	35.28	35.28	35.84	35.84
50	YJV-1*35mm2	m	1.01	37.32	37.32	37.69	37.69
51	取源部件	套	1	39.82	39.82	39.82	39.82
52	PPR给水管De90	m	1.016	40.26	40.26	40.9	40.9
53	钢管DN100(综合)	m	1.01	41.836	41.836	42.25	42.25
54	镀锌钢管DN100(综合)	m	1.002	46.237	46.237	46.33	46.33
55	仪表接头	套	1	46.9	46.9	46.9	46.9
56	单向阀DN25	个	1	47.43	47.43	47.43	47.43
57	YJV-1*50mm2	m	1.01	52.44	52.44	52.96	52.96
58	镀锌钢管DN125(综合)	m	1.002	56.886	56.886	57	57
59	单向阀DN32	个	1	60.18	60.18	60.18	60.18
60	YJV-1*70mm2	m	1.01	72.86	72.86	73.59	73.59
61	镀锌钢管DN150(综合)	m	1.002	75.446	75.446	75.6	75.6
62	PPR给水管De110	m	1.016	76.44	76.44	77.66	77.66
63	单向阀DN40	个	1	85.66	85.66	85.66	85.66
64	双金属温度计带丝堵	套	1	100	100	100	100
65	YJV-1*95mm2	m	1.01	99.8	99.8	100.8	100.8
66	单向阀DN50	个	1	124.6	124.6	124.6	124.6
67	螺纹浮球阀DN25	个	1.01	154.67	154.67	156.22	156.22
68	单向阀DN65	个	1	162.12	162.12	162.12	162.12
69	螺纹浮球阀DN32	个	1.01	179.72	179.72	181.52	181.52
70	螺纹浮球阀DN40	个	1.01	196.13	196.13	198.09	198.09
71	螺纹浮球阀DN50	个	1.01	248.19	248.19	250.67	250.67
72	单向阀DN80	个	1	252.03	252.03	252.03	252.03
73	疏水阀DN20	个	1	252.21	252.21	252.21	252.21
74	疏水阀DN25	个	1	265.49	265.49	265.49	265.49
75	螺纹浮球阀DN65	个	1.01	272.74	272.74	275.47	275.47
76	管道过滤阀DN50	个	1	280	280	280	280
77	单向阀DN100	个	1	358.23	358.23	358.23	358.23
78	疏水阀DN32	个	1	363.72	363.72	363.72	363.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

专业：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

四	主材类别						
79	疏水阀DN40	个	1	398.23	398.23	398.23	398.23
80	疏水阀DN50	个	1	424.78	424.78	424.78	424.78
81	管道过滤阀DN80	个	1	430	430	430	430
82	岩棉	m3	1.03	485	485	499.55	499.55
83	钢制散热器柱式	组	1	708	708	708	708
84	橡塑管壳	m3	1.03	720	720	741.6	741.6
85	疏水阀DN65	个	1	821.24	821.24	821.24	821.24
86	活塞阀DN50	个	1	938.05	938.05	938.05	938.05
87	疏水阀DN80	个	1	978.76	978.76	978.76	978.76
88	活塞阀DN65	个	1	1345.13	1345.13	1345.13	1345.13
89	1.5P墙挂式空调	台	1	1564.78	1564.78	1564.78	1564.78
90	活塞阀DN80	个	1	1628.32	1628.32	1628.32	1628.32
91	疏水阀DN100	个	1	1721.24	1721.24	1721.24	1721.24
92	铝皮 δ 0.5	m2	30.144	63.05	63.05	1900.58	1900.58
93	活塞阀DN100	个	1	2371.68	2371.68	2371.68	2371.68
94	活塞阀DN125	个	1	3221.24	3221.24	3221.24	3221.24
95	3P墙挂式空调	台	1	3400	3400	3400	3400
96	活塞阀DN150	个	1	4707.96	4707.96	4707.96	4707.96
97	5P立式空调	台	1	5752.21	5752.21	5752.21	5752.21
	小计					38268.62	38268.62
五	设备类别						
1	电机YE3-132s-2/5.5kw	套	1	8000	8000	8000	8000
	小计					8000	8000
	合计					93813.35	93813.35