2026年度蒲城县荆姚镇范家村生态有机贝贝南瓜番茄种植设施大棚建设项目 工程

工程量清单

招　标　人：蒲城县荆姚镇人民政府 （盖章）

2026 年 10 月 14 日

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇范家村生态有机贝贝南瓜番茄种植设施大棚建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 14 日

招 标 人：蒲城县荆姚镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：冉正（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县荆姚镇范家村生态有机贝贝南瓜番茄种植设施大棚建设项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县荆姚镇范家村生态有机贝贝南瓜番茄种植设施大棚建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县荆姚镇范家村生态有机贝贝南瓜番茄种植设施大棚建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县荆姚镇范家村生态有机贝贝南瓜番茄种植设施大棚建设项目						
1.1	建筑工程						
1.2	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县荆姚镇范家村生态有机贝贝南瓜番茄种植设施大棚建设项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	建筑工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		温室大棚（两座）					
		土石方工程					
1	010103002002	原地面清表	[项目特征] 1.清表厚度:300mm 2.弃方运距:暂定5km [工作内容] 1.推平 2.装卸 3.外运 4.消纳	m3	1200.6		
2	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.部位:大棚开挖 2.开挖深度:800mm [工作内容] 1.装车 2.场内运输 3.原土夯实	m3	2923.2		
3	010103001001	耕植土翻耕夯实	[项目特征] 1.部位:棚内 [工作内容] 1.翻耕	m2	2560		
4	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.部位:砖基础开挖 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:0.78m [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	99.78		
5	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:立柱基础开挖 2.开挖深度:0.9m [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输	m3	47.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010102002003	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:卷帘机底座 2.开挖深度:0.9m [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输	m3	1.15		
7	010102009008	夯土墙	[项目特征] 1.填方部位:后墙、侧墙 2.材料品种:黄土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2718.27		
8	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:砖基础下 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	38.38		
9	010102009010	回填方	[项目特征] 1.填方部位:立柱基础下 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	15.88		
10	010102009009	回填方	[项目特征] 1.填方部位:卷帘机底座 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	0.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102009011	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	21.38		
		砌筑工程					
12	010401001002	大棚前侧挡墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	56.25		
13	010502028001	砖砌台阶	[项目特征] 1.砖砌台阶 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	5.86		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.部位:棚内立柱基础 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.37		
15	010502001002	独立基础	[项目特征] 1.部位:卷帘机底座 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502025001	室外散水	[项目特征] 1.图集做法:陕09J01-散3 2.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 3.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 4.素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	348		
17	010502027001	混凝土坡道	[项目特征] 1.100厚C25混凝土 2.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	17.5		
18	010501001001	土墙压顶（C20混凝土）	[项目特征] 1.部位:土墙压顶 2.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	16.9		
19	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.部位:砖墙压顶 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.部位:土墙顶（预埋主梁架处） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.28		
21	010505020001	现浇构件模板	[项目特征] 1.构件名称:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	213.92		
22	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:50*5.0mm扁铁、400*400*15钢板 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.525		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.146		
24	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.583		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ60*2.5圆管 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装	t	2.182		
26	010607002001	钢支撑（主梁）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:30*80*2.5椭圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装	t	11.345		
27	010607002003	钢支撑（卷帘机撑杆）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:70*3.0镀锌圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装	t	0.184		
28	010607002002	钢支撑（立柱斜撑）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ32*2.0圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装	t	0.783		
29	010607003004	钢檩条（拉杆）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25*1.8圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装	t	1.669		
30	010607003005	钢檩条（拉杆）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:30*50*1.8镀锌方管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装	t	0.35		
31	010607003002	钢檩条（卷杠）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ70*3.0圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装	t	0.809		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607003003	钢檩条（卷膜杆）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25*2.0圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装	t	0.37		
33	010607002004	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:100#槽钢 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	3.28		
		其他附属工程					
34	040201021001	土工合成材料	[项目特征] 1.材料品种、规格:6mm厚无纺布 [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.搭接固定	m2	661.2		
35	01B001	棚膜（含围裙膜）	[项目特征] 1.材料品种:10丝P0薄膜 [工作内容] 1.铺设 2.搭接	m2	4239.98		
36	01B003	保温棉被	[项目特征] 1.材料品种:黑色轻型太空棉被 [工作内容] 1.铺设 2.搭接	m2	3218.3		
37	01B004	托膜网片	[项目特征] 1.材料品种:托膜网片 [工作内容] 1.安装	m2	243		
38	01B005	通风口（防虫网）	[项目特征] 1.材料品种:40目防虫网 [工作内容] 1.安装	m2	437.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	01B006	卡槽、卡簧	[项目特征] 1.材质:镀锌 [工作内容] 1.安装	m	972		
40	01B007	30mm加厚抗风白色涤纶压膜带	[项目特征] 1.规格:30mm加厚抗风白色涤纶压膜带 [工作内容] 1.安装	m	1551.44		
41	01B008	电动卷膜器	[项目特征] 1.规格:电动卷膜器 [工作内容] 1.安装	个	4		
42	01B010	电动卷帘机	[项目特征] 1.规格:大五轴中卷帘机（含上下限位开关带遥控） [工作内容] 1.安装	台	2		
43	01B011	椭圆卡	[项目特征] 1.部位:拉杆与主梁连接处 2.规格:椭圆卡25 [工作内容] 1.安装	个	1804		
44	01B002	活动骨架	[项目特征] 1.材质:30*80*2.0镀锌管焊接 [工作内容] 1.安装	m2	11.6		
		耳房（两座）					
45	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	26.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010102009012	回填方	[项目特征] 1.填方部位:砖墙基础 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5.39		
47	010102009013	回填方	[项目特征] 1.填方部位:现场素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	15.81		
48	010401001003	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心粘土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	5.76		
49	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心粘土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.06		
50	010502022003	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010505020002	现浇构件模板	[项目特征] 1.构件名称:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.53		
52	010607003006	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:40*60*1.8方管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.07		
53	010901005001	金属屋面板	[项目特征] 1.材料品种、规格:100厚夹心彩钢板 [工作内容] 1.面层安装 2.框边封闭 3.勾缝、塞口	m2	23.12		
54	011101002001	混凝土地面	[项目特征] 1.80厚C15混凝土随打随抹光 2.150厚3:7灰土垫层 3.原土夯实整平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	13.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:内墙面 2.16厚水泥砂浆压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	46.6		
56	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙面 2.20厚水泥砂浆压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	59.32		
57	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2000mm 2.框、扇材质、规格:钢制 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.6		
58	010807001001	金属窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*1000mm 2.窗类型:推拉窗 3.框、扇材质及规格:铝合金 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱600*400*200mm、 2.元器件详见图纸设计 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
2	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:JKYJ-4*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	400		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。