

三、已标价的工程量清单

(已标价清单，格式自拟)

供应商名称：陕西领凡建设工程有限公司 (加盖公章)



投 标 总 价

靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险
淤地坝除险加固工程采购项目(二次)

(项目名称)

(标段名称)



合 同 编 号:

投标总价人民币(大写):

¥:

捌拾叁万玖仟玖佰伍拾伍元贰角

839955.2

元

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目(二次)

标段名称:

[illegible]

分组工程量清单报价表



合同编号:

工程名称: 靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目(二次)

标段名称:

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	工程措施				830748.96	
1.1	土坝工程				93125.25	
1.1.1	清理表土				1052.55	
1.1.1.1	挖掘机清理表土(推运至上游库区,运距 80m)	m ³	160.94	6.54	1052.55	
1.1.2	坝体下游冲沟回填				61333.79	
1.1.2.1	推土机推土 运距80m(溢洪道开挖利用)	m ³	4998	6.68	33386.64	
1.1.2.2	机械压实	m ³	4165	6.71	27947.15	
1.1.3	坝坡排水沟	m	258.55		30738.91	
1.1.3.1	人工挖沟槽	m ³	157.72	13.45	2121.33	
1.1.3.2	C25 砼排水沟	m ³	58.17	489.60	28480.03	
1.1.3.3	伸缩缝				137.55	
1.1.3.3.1	伸缩缝(聚乙烯低发泡闭孔泡沫板)	m ²	4.68	29.39	137.55	
1.2	放水工程				10221.80	
1.2.1	清理表土				376.05	
1.2.1.1	挖掘机清理表土(推运至上游库区,运距 80m)	m ³	57.5	6.54	376.05	
1.2.2	新建明渠				9845.75	
2.2.2.1	机械回填夯实	m ³	13.08	6.71	87.77	
2.2.2.2	现浇C25 砼明渠墙体浇筑	m ³	7.36	501.80	3693.25	
2.2.2.3	现浇C25 砼明渠底板浇筑	m ³	5.52	483.58	2669.36	
2.2.2.4	现浇C20 砼垫层	m ³	4.9	461.13	2259.54	
2.2.2.5	伸缩缝-聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	2.1	29.39	61.72	

分组工程量清单报价表



合同编号：

工程名称：靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目（二次）

标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.2.6	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	7.2	134.64	969.41	
2.2.2.7	伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填	m ²	0.36	290.83	104.70	
1.3	泄洪建筑物				535239.76	
1.3.1	渐变段	m	10		92127.14	
1.3.1.1	挖掘机清理表土（推运至下游，运距 80m）	m ³	276.01	6.68	1843.75	
1.3.1.2	挖掘机挖土	m ³	1499.49	3.55	5323.19	
1.3.1.3	机械回填夯实	m ³	266.08	6.71	1785.40	
1.3.1.4	现浇C25 砼溢洪道墙体浇筑（墙厚 0.40m）	m ³	33.65	501.80	16885.57	
1.3.1.5	现浇C25 砼溢洪道底板浇筑	m ³	34.36	483.58	16615.81	
1.3.1.6	现浇C25 砼齿墙、垫层浇筑	m ³	15.82	514.91	8145.88	
1.3.1.7	模板	m ²	134.76	121.01	16307.31	
1.3.1.8	钢筋制安	t	3.59	5944.53	21340.86	
1.3.1.9	排水孔-反滤料	m ³	0.06	182.60	10.96	
1.3.1.10	排水孔-土工布（600g/m ² ）	m ²	3.75	5.73	21.49	
1.3.1.11	排水孔-dn50pe 管	m	6	22.45	134.70	
1.3.1.12	伸缩缝-聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	20.73	29.39	609.25	
1.3.1.13	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	20.8	134.64	2800.51	
1.3.1.14	伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填	m ²	1.04	290.83	302.46	
1.3.2	溢流堰	m	8		74843.31	
1.3.2.1	挖掘机清理表土	m ³	121.87	6.54	797.03	
1.3.2.2	挖掘机挖土	m ³	1442.19	3.55	5119.77	

分组工程量清单报价表



合同编号：

工程名称：靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目（二次）

标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.3.2.3	机械回填夯实	m ³	192.25	6.71	1290.00	
1.3.2.4	现浇C25 砼溢洪道墙体浇筑（墙厚0.40m）	m ³	26.11	501.80	13102.00	
1.3.2.5	现浇C25 砼溢洪道底板浇筑	m ³	23.49	483.58	11359.29	
1.3.2.6	现浇C25 砼齿墙、垫层浇筑	m ³	12.06	514.91	6209.81	
1.3.2.7	模板	m ²	162.71	121.01	19689.54	
1.3.2.8	钢筋制安	t	2.59	5944.53	15396.33	
1.3.2.9	排水孔-反滤料	m ³	0.05	182.60	9.13	
1.3.2.10	排水孔-土工布（600g/m ² ）	m ²	3	5.73	17.19	
1.3.2.11	排水孔-dn50pe 管	m	4.8	22.45	107.76	
1.3.2.12	伸缩缝-聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	6.6	29.39	193.97	
1.3.2.13	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	10.4	134.64	1400.26	
1.3.2.14	伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填	m ²	0.52	290.83	151.23	
1.3.3	箱涵桥	m	4		58179.88	
1.3.3.1	挖掘机清理表土	m ³	55.25	6.54	361.34	
1.3.3.2	挖掘机挖土	m ³	627.32	3.55	2226.99	
1.3.3.3	机械回填夯实	m ³	132	6.71	885.72	
1.3.3.4	现浇C25 砼溢洪道墙体浇筑（墙厚0.5m）	m ³	18	501.80	9032.40	
1.3.3.5	现浇C25 砼溢洪道底板浇筑（厚0.5m）	m ³	9	483.58	4352.22	
1.3.3.6	现浇C25 砼齿墙、垫层浇筑	m ³	5.64	514.91	2904.09	
1.3.3.7	模板	m ²	120.84	121.01	14622.85	
1.3.3.8	钢筋制安	t	3.63	5944.53	21578.64	

分组工程量清单报价表



合同编号：

工程名称：靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目（二次）

标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.3.3.9	排水孔-反滤料	m ³	0.02	182.60	3.65	
1.3.3.10	排水孔-土工布（600g/m ² ）	m ²	1.5	5.73	8.60	
1.3.3.11	排水孔-dn50pe 管	m	2.4	22.45	53.88	
1.3.3.12	伸缩缝-聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	7.15	29.39	210.14	
1.3.3.13	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	13	134.64	1750.32	
1.3.3.14	伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填	m ²	0.65	290.83	189.04	
1.3.4	明渠	m	16		85800.26	
1.3.4.1	挖掘机清理表土	m ³	221.99	6.54	1451.81	
1.3.4.2	开挖石方	m ³	684.58	13.91	9522.51	
1.3.4.3	现浇C25 砼溢洪道墙体浇筑（墙厚0.30m）	m ³	21.17	501.80	10623.11	
1.3.4.4	现浇C25 砼溢洪道底板浇筑	m ³	31.2	483.58	15087.70	
1.3.4.5	模板	m ²	264.86	121.01	32050.71	
1.3.4.6	墙体、底板插筋（长 1.6m、1.0m?18, 1.0m*1.0m）	根	160	75.66	12105.60	
1.3.4.7	镀锌钢筋网片	t	0.34	6645.52	2259.48	
1.3.4.8	伸缩缝-聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	6.57	29.39	193.09	
1.3.4.9	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	16.8	134.64	2261.95	
1.3.4.10	伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填	m ²	0.84	290.83	244.30	
1.3.5	挑流	m	4.55		25649.17	
1.3.5.1	挖掘机清理表土	m ³	49.73	6.54	325.23	
1.3.5.2	开挖石方	m ³	43.58	13.91	606.20	
1.3.5.3	机械回填夯实	m ³	9.69	6.71	65.02	

分组工程量清单报价表



合同编号：

工程名称：靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目（二次）

标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.3.5.4	现浇C25 砼溢洪道墙体浇筑（墙厚 0.30m）	m³	5.9	501.80	2960.62	
1.3.5.5	现浇C25 砼挑流底板、齿墙浇筑（底板厚 0.4m）	m³	11.78	514.91	6065.64	
1.3.5.6	模板	m²	73.59	121.01	8905.13	
1.3.5.7	插筋（长 1.6m1.0m） Φ 18，1.0m*1.0m	根	46	75.66	3480.36	
1.3.5.8	镀锌钢筋网片	t	0.08	6645.52	531.64	
1.3.5.9	伸缩缝-聚乙烯闭孔泡沫板	m²	6.91	29.39	203.08	
1.3.5.10	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	16.8	134.64	2261.95	
1.3.5.11	伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填	m²	0.84	290.83	244.30	
1.3.6	陡坡	m	49		197512.69	
1.3.6.1	挖掘机清理表土	m³	279.57	6.54	1828.39	
1.3.6.2	开挖石方	m³	2800.15	13.91	38950.09	
1.3.6.3	机械回填夯实	m³	92.35	6.71	619.67	
1.3.6.4	现浇C25 砼溢洪道墙体浇筑（墙厚 0.30m）	m³	58.67	501.80	29440.61	
1.3.6.5	现浇C25 砼挑流底板、齿墙浇筑（底板厚 0.4m）	m³	87.88	514.91	45250.29	
1.3.6.6	模板	m²	479.94	121.01	58077.54	
1.3.6.7	插筋（长 1.6m1.0m） Φ 18，1.0m*1.0m	根	120	75.66	9079.20	
1.3.6.8	镀锌钢筋网片	t	0.54	6645.52	3588.58	
1.3.6.9	伸缩缝-聚乙烯闭孔泡沫板	m²	24.26	29.39	713.00	
1.3.6.10	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	66.8	134.64	8993.95	
1.3.6.11	伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填	m²	3.34	290.83	971.37	
1.3.7	石槽	m	6		1127.31	

分组工程量清单报价表



合同编号:

工程名称:靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目(二次)

标段名称:

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.7.1	挖掘机清理表土	m ³	68.6	6.54	448.64	
1.3.7.2	开挖石方	m ³	48.79	13.91	678.67	
1.4	其他工程				171675.44	
1.4.1	防汛道路	m	800		166464.00	
1.4.1.1	推土机推土,运距80m(溢洪道利用土)	m ³	4800	6.68	32064.00	
1.4.1.2	砖荏路面	m ²	2400	53.00	127200.00	
1.4.1.3	路床压实	m ²	3200	2.25	7200.00	
1.4.2	开挖边坡排水沟	m	107.6		5211.44	
1.4.2.1	人工挖沟槽土方	m ³	58.34	11.91	694.83	
1.4.2.2	蛙夯夯实土	m ³	12.47	15.12	188.55	
1.4.2.3	C25 砼急流槽、消力池	m ³	8.84	489.60	4328.06	
1.5	施工安全生产专项	%	2.5	819468.49	20486.71	
2	林草措施				9206.24	
2.1	溢洪道开挖坡面绿化				9206.24	
2.1.1	穴播草籽	m ²	753.96		1817.04	
2.1.1.1	穴播紫花苜蓿	m ²	753.96	2.41	1817.04	
2.1.2	栽植灌木				7389.20	
2.1.2.1	栽植柠条(两年生)	株	6032		7389.20	
2.1.2.1.1	栽植柠条(两年生)	穴	3016	2.45	7389.20	

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称:靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程
标段名称:工程采购项目(二次)

序号	项目名称	单位	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	其他直接费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	价差(元)	中间单价(元)	摊销费(元)	装置(元)	合计(元)
1	挖掘机清理表土(推运至上游库区、运距)	m³	0.25	0.34	3.16	0.15	0.15	0.16	0.20	0.54	1.75			6.54
2	推土机推土运距80m(溢洪道开挖利用)	m³	0.20	0.33	3.12	0.15	0.15	0.15	0.20	0.55	1.98			6.68
3	机械压实	m³	1.45	0.39	2.47	0.17	0.17	0.18	0.23	0.55	1.27			6.71
4	人工挖沟槽	m³	10.45	0.42		0.43	0.43	0.45	0.59	1.11				13.45
5	C25 砼排水沟	m³	48.85	212.47	3.10	10.58	16.50	14.57	40.43	143.11				489.60
6	伸缩缝(聚乙烯低发泡团孔泡沫)	m²	1.98	21.32		0.93	1.45	1.28	2.43					29.39
7	现浇C25 砼明渠墙体浇筑	m³	40.50	218.53	15.06	10.96	17.10	15.11	41.43	143.11				501.80
8	现浇C25 砼明渠底板浇筑	m³	46.88	211.22	1.55	10.39	16.20	14.31	39.93	143.11				483.58
9	现浇C20 砼垫层	m³	32.83	213.94	5.33	10.08	15.73	13.90	38.07	131.25				461.13



工程单价汇总表

合同编号:

工程名称:靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程
标段名称:工程采购项目(二次)

序号	项目名称	单位	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	其他直接费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	价差(元)	摊销费(元)	装费(元)	合计(元)
10	伸缩缝-651 橡胶止水带	m	14.65	92.07		4.27	6.66	5.88	11.12				134.64
11	伸缩缝-聚氯 乙烯油膏封	m²	26.58	203.90	0.04	9.22	14.38	12.71	24.01				290.83
12	挖掘机挖土	m³	0.25	0.10	1.71	0.08	0.09	0.11	0.29	0.92			3.55
13	现浇C25 砼 齿墙、垫层	m³	33.18	218.04	13.58	10.59	16.52	14.60	42.52	165.89			514.91
14	模板	m²	19.35	61.84	12.18	3.73	4.86	5.10	9.99	3.96			121.01
15	钢筋制安	t	922.50	2768.80	298.42	159.59	207.47	217.84	490.83	879.08			5944.53
16	排水孔-反滤 料	m³	30.23	71.11		4.05	6.32	5.59	15.08	50.22			182.60
17	排水孔-土工 布 (600g/m²)	m²	1.10	3.53		0.19	0.19	0.25	0.47				5.73
18	开挖土方	m³	0.65	0.43	6.55	0.31	0.48	0.42	1.15	3.93			13.91
19	人工挖沟槽 土方	m³	9.25	0.37		0.38	0.40	0.52	0.98				11.91
20	蛙夯夯实土	m³	5.15	1.01	6.06	0.49	0.51	0.66	1.25				15.12



人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称：靖边县2026年小河镇柳湾村南沟大型病险淤地坝除险加固工程采购项目(二次)

标段名称:

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称: 挖掘机清理表土 (推运至上游库区, 运距 80m)

定额编号: 010457

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称: 推土机推土 运距80m (溢洪道开挖利用)

定额编号: 010467

定额单位: 100m³

[illegible]

单价表名称: 机械压实

定额单位: 100m³ 实方



单价表名称: 人工挖沟槽

定额单位: 100m³



单价表名称: C25 砼排水沟

定额单位: 100m³



工程单价计算表

单价表名称：伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板）

定额编号: 040249

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称: 现浇C25 砼明渠墙体浇筑

定额编号: 040121

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称: 现浇C25 砼明渠底板浇筑

定额编号: 040135

定额单位: 100m³

[illegible]

单价表名称: 现浇C20 砼垫层

定额单位: 100m³



工程单价计算表

单价表名称: 伸缩缝-651 橡胶止水带

定额编号: 040228

定额单位: 100延长米

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称: 伸缩缝-聚氯乙烯油膏封填

定额编号: 040248

定额单位: 100m²

[illegible]

单价表名称: 挖掘机挖土

定额单位: 100m³



工程单价计算表

单价表名称: 现浇C25 砼齿墙、垫层浇筑

定额编号: 040122

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称：模板

定额编号： 040482

定额单位： 100m²

施工方法：	工作内容：木模板、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输、安装、拆除、刷脱模剂、维修，刨仓，拉筋割断。				
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			9710.67
(一)	基本直接费	元			9337.18
1	人工费	元			1935.00
	技工	工日	22.4	75.00	1680.00
	普工	工日	5.1	50.00	255.00
2	材料费	元			6184.23
	摊板枋材	m ³	2.24	1460.18	3270.80
	铁件	kg	20.69	6.91	142.97
	预埋铁件	kg	312.82	8.21	2568.25
	铁钉	kg	5.4	5.42	29.27
	铁丝	kg	1.04	6.32	6.57
	电焊条	kg	5.08	8.88	45.11
	其他材料费	%	2	6062.97	121.26
3	施工机械使用费	元			1217.95
	圆盘锯	台班	0.75	209.50	157.13
	双面刨床	台班	0.62	144.16	89.38
	钢筋切断机 功率/kW 20	台班	0.03	215.20	6.46
	钢筋弯曲机 $\phi 6 \sim 40$	台班	0.07	127.74	8.94
	载重汽车 汽油型 载重量/t 5	台班	0.27	285.32	77.04
	汽车起重机 汽油型 起重量/t 5	台班	1.91	376.19	718.52
	电焊机 交流/kVA 20~25	台班	1.07	95.78	102.48
	其他机械费	%	5	1159.95	58.00
(二)	其他直接费	%	9337.18	4.00	373.49
二	间接费	%	9710.67	5.00	485.53
三	利润	%	10196.2	5.00	509.81
四	价差	元			395.54
	汽油	kg	66.702	5.93	395.54
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	11101.55	9.00	999.14
七	合计	元			12100.69



工程单价计算表

单价表名称：钢筋制安

定额编号： 040254

定额单位： t

施工方法：	工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输。				
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4149.31
(一)	基本直接费	元			3989.72
1	人工费	元			922.50
	技工	工日	9.7	75.00	727.50
	普工	工日	3.9	50.00	195.00
2	材料费	元			2768.80
	钢筋	t	1.02	2600.00	2652.00
	铁丝	kg	4	6.32	25.28
	电焊条	kg	7.22	8.88	64.11
	其他材料费	%	1	2741.39	27.41
3	施工机械使用费	元			298.42
	钢筋调直机 功率/kW 4~14	台班	0.09	133.10	11.98
	风(砂)水枪 耗风量/(m ³ /min) 2~6	台班	0.21	210.18	44.14
	钢筋切断机 功率/kW 20	台班	0.06	215.20	12.91
	钢筋弯曲机 $\Phi 6\sim 40$	台班	0.15	127.74	19.16
	电焊机 交流/kVA 20~25	台班	1.43	95.78	136.97
	对焊机 电弧型 150	台班	0.06	710.52	42.63
	载重汽车 汽油型 载重量/t 5	台班	0.06	285.32	17.12
	塔式起重机 起重量/t 10	台班	0.01	765.59	7.66
	其他机械费	%	2	292.57	5.85
(二)	其他直接费	%	3989.72	4.00	159.59
二	间接费	%	4149.31	5.00	207.47
三	利润	%	4356.78	5.00	217.84
四	价差	元			879.08
	钢筋	t	1.02	850.44	867.45
	汽油	kg	1.962	5.93	11.63
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	5453.7	9.00	490.83
七	合计	元			5944.53



单价表名称: 排水孔-反滤料

定额单位: 100m³



工程单价计算表

单价表名称: 排水孔-土工布 (600g/m²)

定额编号: 070360

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称: 开挖石方

定额编号: 020692

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

单价表名称: 人工挖沟槽土方

定额编号: 010022

定额单位: 100m³

[illegible]

单价表名称: 蛙夯夯实土

定额单位: 100m³ 实方



