

工程名称: 2026年汉山街道办汉山村蔬菜大
棚项目

工程量清单

编制人:



(签字及盖章)

审核人:



(签字及盖章)

编(审)单位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制时间:

招标人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

张瑞

(签字或盖章)



2026 年汉山街道办汉山村蔬菜大棚项目工程量清单

编制说明

汉中市南郑区汉山街道办事处：

我们接受委托，对贵单位拟建项目 2026 年汉山街道办汉山村蔬菜大棚项目工程清单计价进行了编制，编制工作是按现行造价政策执行的现将编制结果说明如下：

一、工程概况：

该项目计划新建蔬菜大棚 22647.82 平方米，单棚高度 3 米，拱顶采用拱管接头连接，拱杆插入式固定基础内，配套建设水沟等主要建设内容。

二、编制依据：

- 1、《陕西省市政工程量清单计价计算标准(2025)》；
- 2、《陕西省市政工程基价表(2025)》；
- 3、《陕西省市政工程消耗量定额(2025)》；
- 4、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》；
- 5、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》；
- 6、2026 年汉山街道办汉山村蔬菜大棚项目施工图纸；
- 7、主要材料价格按《汉中建设工程造价信息(2026)》第 4 期；
- 8、广联达 GCL 7.0 编制

编制人：



审核人：



工程项目总造价表

项目名称：2026年汉山街道办汉山村蔬菜大棚项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年汉山街道办汉山村蔬菜大棚项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.6m	m3	43.31		
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：上口400mm，下口300mm，高度400mm 2. 开挖方式：人工开挖 3. 土排水沟 4. 周围土体进行夯实 5. 详见图纸	m	5664.95		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 基础类型：独立基础 4. 材料二次转运1km	m3	43.31		
4	010603003001	钢管拱架	1. 钢材品种、规格：热镀锌扁管25*50*1.8 2. 拱顶3.0米处采用拱管接头连接，自攻钉锚的方式 3. 材料二次转运1km 4. 详见图纸	t	73.682		
5	010607002002	纵拉杆	1. 钢材品种、规格：镀锌圆管25*1.5 2. 材料二次转运1km 3. 详见图纸	t	7.381		
6	010607001001	横向两端纵横抗风杆	1. 钢材品种、规格：镀锌圆管25*1.5 2. 材料二次转运1km 3. 详见图纸	t	4.148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010607001002	卷膜器杆	1. 钢材品种、规格：镀锌圆管25*1.5 2. 选用同规格塑料卡簧固定, 固定间距0.8米, 距卷膜器2米范围内加密为0.4米。 3. 材料二次转运1km 4. 详见图纸	t	4.921		
8	010607001003	卷膜器固定杆	1. 钢材品种、规格：镀锌圆管25*1.5 2. 材料二次转运1km 3. 详见图纸	t	0.366		
9	010802004001	大棚门	1. 门洞口尺寸:2*2 2. 开启方式:单开侧滑门 3. 铝合金门滑槽34*30*3*4.5米 4. 材料二次转运1km 5. 详见图纸	m2	488		
10	01B001	大棚塑料薄膜	1. 采用国产长寿薄膜0.12mm 2. 长寿膜外部覆盖, 采用专用压膜线固定, 固定间距1.0米, 压膜线固定于弧型拱两侧的水槽上, 四周薄膜均采用卡簧卡槽固定。 3. 需用土覆盖蔬菜大棚侧墙裙膜 4. 侧墙开窗薄膜的固定采用韩式高强度压膜卡, 压膜卡安装间距1米; 5. 材料二次转运1km 6. 详见图纸	m2	36336		
11	01B002	卷膜器	1. 手动卷膜器 2. 材料二次转运1km 3. 详见图纸	台	244		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。