（最后）磋商响应报价一览表

项目编号及名称	项目编号：SCZC2026-CS-3267-001 项目名称：精神卫生科建筑外立面改造及室内装修工程
响应总价（元）	人民币（柒拾贰万柒仟玖佰元整）：整（小写：¥727900.00元）
工期（日历天）	60 日历天
项目经理	容宝强
备注	无

供应商（盖公章）：陕西轩航鸿业建设有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：2026年11月10日

（最后）响应分项报价表

总投资估算汇总表

工程名称：建筑外立面改造及室内装修工程（医院精神卫生科）			
建筑面积：1891.53㎡			
序号	**费用项目**	**建筑工程费（万元）**	**合计（万元）**
一	工程费用	69.32	69.32
1	室外装修工程	7.53	7.53
1.1	土建改造装饰工程	7.44	7.44
1.2	安装工程	0.08	0.08
2	室内装修工程	61.80	61.80
2.1	装饰工程	51.71	51.71
2.2	安装工程	10.09	10.09
二	综合管理费	2.08	2.08
三	设计费	2.32	2.32
四	总计（一+二+三）	73.72	73.72

外立面改造装饰工程-土建工程估算表

（医院精神卫生科）							
序号	**项目名称**	**项目特征**	**单位**	**工程量**	**单价（元）**	**合价（元）**	**备注**
一	**墙体工程**						
1	两间房屋拆除	地面面积	㎡	30	80	2,400.00	
2	门窗拆除	原有门窗拆除及清运	樘	85	10	850.00	
3	外墙面局部修补	水泥砂浆找平层	㎡	100	20	2,000.00	
4	外墙面清洗维修		㎡	1470	10	14,700.00	制作效果图
二	**门窗部分**						
1	塑钢窗户更换安装	原木窗更换	㎡	92	200	18,400.00	36个
2	不锈钢防护栏安装		㎡	184	50	9,200.00	
3	入户门厅玻璃门安装		㎡	12.6	300	3,780.00	
4	入户玻璃门感应设备安装		套	1	800.00	800.00	
三	**屋面**						
1	屋面翻新更换	原木板及吊顶更换	m	155	60	9,300.00	
2	屋面防水修缮	屋面瓦检查、更换	项	1	3,000.00	3,000.00	局部维修

外立面改造装饰工程-土建工程估算表

(医院精神卫生科)							
序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		、防水修缮					
四	标识及其它						
1	标识系统	建筑名称标识牌	项	1	5,000.00	5,000.00	
2	外架部分	外墙面架子费	项	1	3,000.00	3,000.00	
3	垃圾清运	装修垃圾清运及外运	项	1	2,000.00	2,000.00	
	小　计					74,430.00	

外立面改造工程 - 安装工程估算表

(医院精神卫生科)							
序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
一	电气工程						
1	电气配管	PVC电线管敷设，25	m	20	15	300.00	
2	电气配线	铜芯电线，BV-2.5mm^2	m	60	9	540.00	
	小　计					840.00	

室内装修工程-装饰工程估算表

(医院精神卫生科)							
序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
一 层 部 分							
一	装饰部分						
1	轻钢龙骨石膏板隔墙	轻钢龙骨石膏板	㎡	12.24	90	1,101.60	
2	墙面顶面基层处理	墙面修补、找平、刮腻子两遍	㎡	2200	28	61,600.00	
3	墙面顶面乳胶漆	环保内墙乳胶漆，两遍面漆	㎡	2200	12	[illegible]	
4	墙板工程	防撞墙裙板	㎡	170	[illegible]	[illegible]	过道墙裙板
5	木地板部分	复合木地板	㎡	520	[illegible]	[illegible]	病房
6	PVC塑胶地板	同质透心PVC地板，3mm厚	㎡	220	[illegible]	[illegible]	走廊、公共区
7	踢脚线	PVC踢脚线，高80mm	m	558	8	4,464.00	
8	卫生间顶面吊顶	PVC吊顶	㎡	30	60	1,800.00	卫生间
9	卫生间防水制作	雨虹防水	㎡	40	40	1,600.00	卫生间
10	卫生间墩台制作	水泥砂浆砌墩台	㎡	9	100	900.00	卫生间
11	卫生间隔断	抗倍特板	套	8	500	4,000.00	
12	卫生间墙面、地面粉层铺贴	水泥砂浆找平层	㎡	130	40	5,200.00	卫生间
13	卫生间墙面砖铺贴	300*600mm防滑地砖	㎡	100	90	9,000.00	卫生间
14	防滑地砖	300×300mm防滑地砖	㎡	40	76	3,040.00	卫生间
15	新建卫生间隔墙	轻钢龙骨隔墙	㎡	55	90	4,950.00	
16	新建卫生间乳胶漆	环保内墙乳胶漆，两遍面漆	㎡	55	8	440.00	
17	马桶		套	5	200	1,000.00	
18	洗漱台	含龙头	套	5	300	1,500.00	
19	原门洞修改	轻钢龙骨木工板石膏板	樘	18	100	1,800.00	
20	室内子母木门安装	实木复合门，含五金	樘	18	1,200.00	21,600.00	
21	室内单扇木门安	实木复合门，含五金	樘	10	900	9,000.00	

室内装修工程-装饰工程估算表

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
	（医院精神卫生科）						
	装						
22	室内窗户更换塑钢窗	病房门观察窗，钢化玻璃	项	3	1,500.00	4,500.00	
23	楼梯道口门双开安装		樘	1	2,000.00	2,000.00	护士站、治疗室
	拆除工程						
1	原卫生间墙面、地面砖及粉层拆除		㎡	130	21	2,730.00	
2	原卫生间墩台洗手台拆除、隔断拆除		间	2	94	188.00	
3	原卫生间管道拆除		间	2	200	400.00	
	固定家具及设施						
1	护士站吧台	护士站工作台	m	1	1,710.00	1,710.00	一层护士站
2	治疗柜	治疗室储物柜	m	9.75	821	8,004.75	
3	无障碍设施	卫生间扶手、无障碍坡道等	项	1	2,052.00	2,052.00	
	其他						
1	成品保护、卫生清理	原有设施成品保护	项	1	1,000.00	1,000.00	
2	垃圾清运	装修垃圾清运及外运	项	1	2,000.00	2,000.00	
	小　计					**232,186.35**	
	楼 梯 道 部 分						
	装饰部分						
1	墙面顶面基层处理	墙面修补、找平、刮腻子两遍	㎡	212	28	5,936.00	
2	墙面顶面乳胶漆	环保内墙乳胶漆，两遍面漆	㎡	212	10	2,120.00	
3	墙板工程	防撞软包，阻燃面料	㎡	48	110	5,280.00	过道墙裙板
4	PVC塑胶踏步		m	100	80	8,000.00	走廊、公共区
5	塑胶踏步	PVC踢脚线，高	m	558	20	11,160.00	

室内装修工程-装饰工程估算表

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
（医院精神卫生科）							
		80mm					
	小　计					**32,496.00**	
二　层 部 分							
一	**装饰部分**						
1	病房办公室顶面吊顶修复	pvc吊顶	㎡	880	20	17,600.00	
2	过道门安装	伸缩门	樘	2	2,394.00	4,788.00	
3	楼梯口门安装	地弹门含呼叫装置	樘	1	4,000.00	[illegible]	
4	墙面顶面基层处理	墙面修补、找平、刮腻子两遍	㎡	1714	[illegible]	[illegible]	
5	墙面顶面乳胶漆	环保内墙乳胶漆，两遍面漆	㎡	1714	12	[illegible]	
6	墙板工程	防撞软包，阻燃面料	㎡	170	50	8,500.00	过道墙裙板
7	木地板部分	复合木地板	㎡	520	45	23,400.00	病房
8	PVC塑胶地板	同质透心PVC地板，3mm厚	㎡	330	70	23,100.00	走廊、公共区
9	新建卫生间隔墙	轻钢龙骨隔墙	㎡	35	90	3,150.00	
10	新建卫生间乳胶漆	环保内墙乳胶漆，两遍面漆	㎡	35	8	280.00	
11	马桶		套	3	200	600.00	
12	洗漱台	含龙头	套	3	300	900.00	
13	踢脚线	PVC踢脚线，高80mm	m	558	8	4,464.00	
14	卫生间顶面吊顶	PVC吊顶	㎡	30	50	1,500.00	卫生间
15	卫生间防水制作	雨虹防水	㎡	40	38	1,520.00	卫生间
16	卫生间墩台制作	水泥砂浆砌墩台	㎡	9	120	1,080.00	卫生间
17	卫生间墙面、地面粉层铺贴	水泥砂浆找平层	㎡	130	40	5,200.00	卫生间
18	卫生间蹲坑隔墙	24墙红砖	㎡	12	100	1,200.00	
19	卫生间墙面砖铺贴	300*600mm防滑地砖	㎡	90	90	8,100.00	卫生间
20	防滑地砖	300×300mm防滑地砖	㎡	40	75	3,000.00	卫生间
21	原门洞修改	原门洞扩大加固	樘	35	60	2,100.00	

室内装修工程-装饰工程估算表

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
	（医院精神卫生科）						
22	室内单扇木门安装	实木复合门，含五金	樘	35	800	28,000.00	
23	室内窗户更换塑钢窗	病房门观察窗，钢化玻璃	项	3	2,000.00	6,000.00	
24	楼梯双开门安装		樘	2	2,000.00	4,000.00	护士站、治疗室
	小　计					**221,042.00**	
	拆除工程						
1	原卫生间墙面、地面砖及粉层拆除		㎡	130	25	3,250.00	
2	原卫生间墩台洗手台拆除、隔断拆除	环保内墙乳胶漆，两遍面漆	间	2	600	1,200.00	
3	原卫生间管道拆除		间	2	500	1,000.00	
4	原吊顶拆除		㎡	486	20	9,720.00	
5	原木地板拆除		㎡	520	12	6,240.00	
	小　计					**21,410.00**	
	固定家具及设施						
1	无障碍设施	卫生间扶手、无障碍坡道等	项	1	5,000.00	5,000.00	
	小　计					**5,000.00**	
	其他						
1	成品保护、卫生清理	原有设施成品保护	项	1	2,000.00	2,000.00	
2	垃圾清运	装修垃圾清运及外运	项	1	3,000.00	3,000.00	
	小　计					**5,000.00**	
	合　计					**517,134.35**	

室内装修工程-安装工程估算表

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
	（医院精神卫生科）						
一	**电气工程**						
1	主配电箱	配电箱，嵌入式	台	1	2,000.00	2,000.00	
2	分配电箱	配电箱，嵌入式	台	4	700	2,800.00	
3	灯具	LED平板灯、600*600等	套	200	60	12,000.00	
4	开关插座	开关、插座面板	个	200	7	1,400.00	
5	电气配管	PVC电线管敷设	m	2400	5	12,000.00	
6	电气配线	铜芯电线，BV-2.5mm²	m	4800	[illegible]	[illegible]	
7	电气配线	铜芯电线，BV-4mm²	m	2400	[illegible]	[illegible]	
8	应急照明	应急照明灯、疏散指示	套	30	20	600.00	
二	**给排水工程**						
1	给水管改造	PPR给水管改造	m	200	25	5,000.00	含主水管道更换
2	排水管改造	UPVC排水管改造	m	80	20	1,600.00	
3	卫生间洗手台	含洗手台、水盆、龙头	套	4	500	2,000.00	
4	卫生洁具	坐便器、洗手盆等	套	14	300	4,200.00	
5	无障碍洁具	无障碍坐便器、扶手	套	2	1,000.00	2,000.00	
四	**暖通空调**				110		
1	空调设备	分体式空调，1.5匹	台	10	1,500.00	15,000.00	病房、诊室
2	空调管线	空调铜管、排水管、支架	项	1	2,800.00	2,800.00	
3	暖气片更换	包含分支管道	组	72	120	8,640.00	
	小　计					**100,840.00**	

供应商（盖公章）：陕西轩航鸿业建设有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：2026年11月10日