

采购清单

采购单位		西安市机关事务服务中心			备案函号	ZCBN-西安市-2026-03717	
项目名称		智慧磐石系统修复项目					
政府预算资金		¥ 629,292.87			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他智能化安装工程	智慧磐石系统修复	629,292.87	1	项	629,292.87	智慧磐石系统修复项目，一、技术规格要求：1、严格按照《安全防范工程技术标准》（GB 50348）、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）、《入侵和紧急报警系统技术要求》（GB/T 32581）等国家现行标准开展修复工作。2、对各子系统的测试、维修需符合系统设计参数及安全运行要求，关键设备维修后需达到原厂技术标准，缺失件和无法修复件换新，须于原厂同品牌参数二、服务要求1、修复过程与现场管理需求：修复作业过程中，不得影响系统中其他正常运行的设备。若因修复需要临时中断其他设备的正常功能，必须提前向使用单位报备并获得批准。及时记录设备运行状态，建立完整修复档案。2、现场清理：维修作业完成后，维修方须及时清理现场，清除所有施工废弃物、包装材料及粉尘，确保设备间、控制室及作业区域整洁，恢复维修前的环境状态。三、验收要求；维修后的功能测试与系统验收要求单设备功能复检：维修完成后，维修方须对维修设备进行全面的功能检测，确认其各项性能指标（如成像清晰度、报警响应灵敏度、识别准确率等）恢复至故障前水平。系统联动测试：1、报警与视频联动：人为触发探测器报警时，系统应在4秒内完成报警点对应摄像机的画面弹出和录像

							联动。 2、时间同步检查：确保系统中所有设备（摄像机、录像机、报警主机等）与标准时间误差不超过10秒。 3、全系统健康检查：维修完成后，维修方须对全系统进行以下检查。 网络连通性测试，确认所有在线设备正常通讯； 备用电源（UPS）续航测试，确认在断电情况下系统能维持不少于合同约定的运行时间。 验收确认：以上测试全部通过后，由使用单位代表和修复方代表共同进行现场确认，并签署维修验收记录表。
2							
3							
4							
5							