

关于西安工程大学金花校区纺织楼等 主电缆及供电系统改造工程的答疑回复

各供应商，现将关于本项目有关供应商提出的答疑问题回复如下：

答疑事项 1：经核对招标施工图纸与招标工程量清单，存在多处清单工程量小于图纸计算量，招标工程量清单与施工图纸工程量存在不一致时，结算计量执行原则是什么？图纸量大于清单量时，结算报送时能不能超清单量？

回复：本项目招标工程量为暂定量，结算时，依据采购人审定的工程量，按实际发生量进行据实结算。

答疑事项 2：图纸中给出配电箱箱体参考尺寸，不同电气厂家元器件外形、安装模数存在差异，请问配电箱箱体尺寸是否可在满足规范、安装空间、防护等级及系统功能不变的前提下，结合所选厂家元器件实际规格做合理优化调整？

回复：本项目配电箱箱体尺寸在满足规范且征得采购人同意的情况下可做适当调整，但各项尺寸只能调增，不能调减，相关费用包含在响应报价中，采购人不再另行支付。

答疑事项 3：竞争性磋商文件第 18 页，备注第 2 条要求“供应商应提交拟投产品经有资质的第三方检测机构出具的型式试验报告，型式试验报告为有效的报告且与投标产品规格对应”我方咨询多个电缆厂家及第三方检测机构给出的回复是，型式试验报告不是每个型号的电缆都会进行检测，按照 GB/T12706-2020《额定电压 1KV（Um=1.2KV）到 35KV（Um=40.5KV）挤包绝缘电力电缆及附件》其中 18.1 条“电气型式试验”的一般规定描述为：具有特定电压和导体截面积的一种型式的电缆通过了本标准的型式试验后，对于具有其他导体截面积和

/或额定电压的电缆型式批准仍然有效，因此要求“供应商应提交拟投产品经有资质的第三方检测机构出具的型式试验报告，型式试验报告为有效的报告且与投标产品规格对应”此条要求不满足规范要求，请明确词条要求的合理性。

回复：供应商提供所投产品电缆 YJV-22、YJV 及 WDZ-YJY 对应的型式试验报告即可。

