2026年段家镇青龙村蔬菜大棚项目 工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：2026年段家镇青龙村蔬菜大棚项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年段家镇青龙村蔬菜大棚项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年段家镇青龙村蔬菜大棚项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年段家镇青龙村蔬菜大棚项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蔬菜大棚-土建工程	
2	蔬菜大棚-灌溉系统	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	拱管	1.型号:30*60*2.0mm 2.单根长度:19m 3.热镀锌扁钢 4.两端打孔300、深度500，四周浇筑C20混凝土	根	924		
2	01B002	棚内立管	1.型号:60*2.5mm 2.单根长度:4.9m 3.热镀锌管 4.立柱基础打孔300、深度500，四周浇筑C20混凝土	根	297		
3	01B003	拉管	1.型号:25*1.5mm 2.单根长度:100m 3.热镀锌管	根	77		
4	01B004	腹杆	1.型号:32*2.0mm 2.热镀锌管	m	132		
5	01B005	钢管	1.型号:50*2.5mm 2.热镀锌管 3.立柱基础打孔300、深度500，四周浇筑C20混凝土	m	495		
6	01B006	斜撑	1.型号:32*2.0mm 2.热镀锌管	m	1056		
7	01B007	温室钢管门	1.尺寸:2000*2200mm 2.钢管门	樘	11		
8	01B008	PO膜	1.型号:PO膜12S 2.含压膜带（尼龙带）、压膜卡、钢丝地锚、通风口、连接件等配件	m2	23100		
9	01B009	管道土方	1.规格:DN90 2.埋深:700mm 3.土方开挖、回填	m	280		
10	01B010	管道土方	1.规格:DN63 2.埋深:700mm 3.土方开挖、回填	m	1694		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蔬菜大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚-灌溉系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:四寸柴油高压水泵 2.型号:柴油机+电启动 [工作内容] 1.安装	台	2		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管(1.0MPa) 2.规格:dn90 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:灌溉给水 [工作内容] 1.管道安装 2.三通、弯头等管件安装 3.压力试验 4.冲洗	m	280		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管(1.0MPa) 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:灌溉给水 [工作内容] 1.管道安装 2.三通、弯头等管件安装 3.压力试验 4.冲洗	m	1694		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:滴灌带 2.规格:16mm*0.2mm 3.安装部位:室外 4.介质:灌溉给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.冲洗	m	22000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚-灌溉系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:PE球阀 2.规格、压力等级:dn90 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	12		
6	03B001	滴灌水桩	[项目特征] 1.名称:滴灌水桩 [工作内容] 1.安装	个	220		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚-灌溉系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚-灌溉系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蔬菜大棚-灌溉系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。