工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目

工程量清单

编 制 人：代亚妮 (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人：付宁宁 (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位：陕西圣达招标有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人：贺刚 (签字或盖章)

编 制 时 间：2026 年 09 月 30 日

招 标 人：清涧县农投产业有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人：[illegible] (签字或盖章)

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		通风管道提升					
1	01B001	拆除通风管道	[项目特征] 1.人工拆除通风管道，支拆脚手架，悬空，提升	m	80		
2	030702003001	不锈钢板通风管道安装	[工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m	80		
		墙、柱面装饰					
3	011302001003	50mm硫氧镁夹芯材质净化板	50mm硫氧镁夹芯材质净化板 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列净化槽铝、T字铝、R=50喷塑内圆弧铝、R=50喷塑外圆弧铝、内圆角塑底座、角铝、阴角三通、阳角二通、天棚吊挂件 2.面板材料品种、规格:机制硫氧镁夹芯材质净化板、50mm [工作内容] 1.吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴	m2	1382.75		
4	011207001001	轻质隔墙	[工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	79.68		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011302003001	艺术造型吊顶天棚	[工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	826.9875		
6	011302001004	50mm硫氧镁夹芯材质净化板	50mm硫氧镁夹芯材质净化板 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列净化槽铝、T字铝、R=50喷塑内圆弧铝、R=50喷塑外圆弧铝、内圆角塑底座、角铝、阴角三通、阳角二通、天棚吊挂件 2.面板材料品种、规格:机制硫氧镁夹芯材质净化板、50mm [工作内容] 1.吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴	m2	826.9875		
		楼地面装饰工程					
7	011101003001	水泥自流平+聚氨酯砂浆地坪漆	水泥自流平+聚氨酯砂浆地坪漆 [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:2mm水泥自流平 2.面漆材料种类、厚度:聚氨酯砂浆地坪漆 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.自流平面漆（浆）	m2	778.9875		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010807008001	净化密闭窗	净化密闭窗 [项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*1000 2.框、扇材质及规格:10mm钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	33.6		
9	010802002001	净化钢质门	净化钢质门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:800*2100 2.框、扇材质、规格:五金、门套 3.其他工艺要求: [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	3.36		
10	010802002002	净化钢质门	净化钢质门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2100 2.框、扇材质、规格:五金、门套 3.其他工艺要求: [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	2.1		
11	010802002003	净化钢质门	净化钢质门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2400 2.框、扇材质、规格:五金、门套 3.其他工艺要求: [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010802002004	钢制门	塑钢门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2400 2.框、扇材质、规格:五金、门套 3.其他工艺要求: [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	2.4		
13	010802002005	防火门	防火门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2100 2.框、扇材质、规格:五金、门套 3.其他工艺要求: [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	2.1		
14	010803001002	空调机组彩钢棚，安装镀锌围网围护	3000*2000*2300	m2	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	净化空调机组AHU-1F-01	净化空调机组AHU-1F-01 [项目特征] 1.名称:空调机组AHU-1F-01 2.型号:送风量：20000m3/h，50KW（380V），余压H=350Pa，新风量：9000m3/h，机外余压：350Pa，安装方式：落地 3.安装形式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701004002	净化空调机组AHU-1F-02	净化空调机组AHU-1F-02 [项目特征] 1.名称:净化空调机组AHU-1F-02 2.型号:送风量：送风量：8000m3/h，15KW（380V），余压H=300Pa，新风量：2400m3/h，安装方式：落地 3.安装形式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
3	030701004003	净化空调机组AHU-1F-03	净化空调机组AHU-1F-03 [项目特征] 1.名称：净化空调机组AHU-1F-03 2.型号:送风量：2500m3/h，10KW（380V），余压H=380Pa，安装方式：落地 3.安装形式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030703003001	双层百叶送风口	双层百叶送风口 [项目特征] 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:800*800 [工作内容] 1.安装	个	10		
5	030703003002	双层百叶送风口	双层百叶送风口 [项目特征] 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:500*500 [工作内容] 1.安装	个	4		
6	030703003003	双层百叶送风口	双层百叶送风口 [项目特征] 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:250*250 [工作内容] 1.安装	个	19		
7	030703003004	单层百叶回风口	单层百叶回风口 [项目特征] 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:500*320 [工作内容] 1.安装	个	14		
8	030703003005	防雨百叶	防雨百叶 [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:1600*800 [工作内容] 1.安装	个	1		
9	030703003006	防雨百叶	防雨百叶 [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*320 [工作内容] 1.安装	个	1		
10	030703003007	手动风量调节阀	手动风量调节阀 [项目特征] 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:500*320 [工作内容] 1.安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030703003008	手动风量调节阀	手动风量调节阀 [项目特征] 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:630*320 [工作内容] 1.安装	个	10		
12	030703003009	手动风量调节阀	手动风量调节阀 [项目特征] 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:1000*320 [工作内容] 1.安装	个	4		
13	030702001001	镀锌钢板风管	镀锌钢板风管 [项目特征] 1.材质:镀锌风管 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	60		
14	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1.角铁支架 [工作内容] 1.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除轻锈，刷防锈底漆二遍，调和漆二遍。 2.支吊架制作、安装	kg	120		
15	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1.25cm厚度B1级橡塑保温棉 2.保温专用胶 [工作内容] 1.保温棉裁剪 2.保温棉粘贴	m3	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030701004004	制冷机组ZB220	制冷机组室外机ZB220 [项目特征] 1.名称:制冷机组室外机ZB220 2.型号:冷量：30P，功率：21KW（380V） 3.安装形式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	2		
17	030701004005	制冷机组ZB114	制冷机组ZB114 [项目特征] 1.名称:制冷机组ZB114 2.型号:冷量：15P，功率：10.5KW（380V） 3.安装形式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
18	030701004006	冷风机DL210	冷风机DL210 [项目特征] 1.名称:冷风机DL210 2.型号:冷量：43.66KW，风量：26000m3/h，功率：4*450W（380V） 3.安装形式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030903007001	冷媒管（紫铜管）	冷媒管（紫铜管） [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:F22冷媒 3.材质:铜管 4.规格:Φ19、15米、Φ54、15米，含20mm厚难燃B1橡塑保温 5.连接形式:焊接 6.压力及泄漏试验:气压试验，空气吹扫 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:B1级闭孔橡塑发泡保温 25mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.压力及泄漏试验	m	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030903007002	冷媒管（紫铜管）	冷媒管（紫铜管） [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:F22冷媒 3.材质:铜管 4.规格:Φ16、8米、Φ38、8米，含20mm厚难燃B1橡塑保温 5.连接形式:焊接 6.压力及泄漏试验:气压试验，空气吹扫 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:B1级闭孔橡塑发泡保温 25mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.压力及泄漏试验	m	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030903007003	冷凝管(PVC)	冷凝管(PVC) [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:PVC 4.规格:DN32 5.连接形式:胶粘连接 6.管道消毒、冲洗:管道消毒、冲洗 7.防腐、绝热及保护层设计要求:B1级闭孔橡塑发泡保温 19mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装	m	125		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目通风空调工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	配电箱 [项目特征] 1.型号:AL1（车间照明插座） 2.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	配电箱 [项目特征] 1.型号:AL2（传送带走廊照明） 2.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	配电箱 [项目特征] 1.型号:AP（通风制冷设备总配电箱） 2.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	配电箱 [项目特征] 1.型号:AP-1（制冷机组分配电箱） 2.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012005	成套配电箱	配电箱 [项目特征] 1.型号:AP-2（制冷机组分配电箱） 2.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	配电箱 [项目特征] 1.型号:AP-3（新风机组分配电箱） 2.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	配电箱 [项目特征] 1.型号:AP-4（新风机组分配电箱） 2.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
8	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.型号、规格:300*100mm [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装	m	85.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001001	配管	电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒安装	m	1010.1		
10	030412001002	配管	电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格: JDG32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒安装	m	20		
11	030412001003	配管	电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒安装	m	46.83		
12	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:净化LED平板灯 2.规格:1200X300，40W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	88		
13	030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1.名称:灯具应急模块 2.规格:30min [工作内容] 1.安装	台	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030907001002	安全疏散指示灯	[项目特征] 1.名称:安全疏散指示灯 2.规格:断电后运行30min [工作内容] 1.安装	台	23		
15	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控翘板暗开关 2.安装方式: 暗装底边距地面1.3m 3.规格:220V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	套	14		
16	040801030001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座(安全型) 2.安装方式:暗装底边距地0.3m 3.规格:220V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	个	20		
17	040804002001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BV3*2.5 3.敷设部位或线制:桥架敷设，桥架外穿线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	2700		
18	040804002002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BV3*4.0 3.敷设部位或线制:桥架敷设，桥架外穿线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	1200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040803001001	电缆	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV5*2.5 3.敷设部位或线制:桥架敷设，桥架外穿线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	176		
20	040803001002	电缆	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV5*6.0 3.敷设部位或线制:桥架敷设，桥架外穿线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	35		
21	040803001003	电缆	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV5*16 3.敷设部位或线制:桥架敷设，桥架外穿线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	135		
22	040803001004	电缆	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV-4*70+1*35 3.敷设部位或线制:桥架敷设，桥架外穿线管敷设 [工作内容] 1.配线	m	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040803001005	电缆	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVVP-2*1.0 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线	m	200		
24	030405013001	小电器	[项目特征] 1.磁力锁、开门开关，密码、指纹解锁 2.人脸、指纹、刷卡 [工作内容] 1.配线 2.本体安装	个	1		
25	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR给水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验	m	8		
2	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:高水封防臭不锈钢地漏 带可拆拦渣滤网 2.规格:200*200 [工作内容] 1.安装	个	2		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:铜角阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装	个	1		
4	031003003001	消毒间洗手池	[项目特征] 1.名称:洗手池4人位 2.材质:不锈钢 3.规格:4人位 [工作内容] 1.器具、附件安装	组	2		
5	040401004001	地沟开挖	排水沟坡度不小于2%,排水沟深度为0.2，内宽度为0.3m（放置DN200半管并加固）	m3	13.5		
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	含混凝土破除、地沟开挖、地沟回填、混凝土地面修补	m	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040402017001	沟道盖板	[项目特征] 1.名称:350mm宽排水沟盖板 [工作内容] 1.安装 2.面层清理	m	46		

措施项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：清涧县600吨黑猪肉分割车间及传送通道净化装饰工程项目给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：升级改造屠宰场排酸库房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031402004001	拆除锅炉		项	1		
2	011712001001	管道拆除		m	60		
3	011705001001	平面块料拆除		m2	19.8		
4	011704002001	立面抹灰层拆除		m2	53.55		
5	011704003001	天棚抹灰面拆除		m2	19.8		
6	011705001002	地面混凝土拆除		m2	22.5		
7	040101004001	暗挖土方		m3	33.75		
8	040103002001	一般回填方		m3	4.5		
9	040305001001	灰土垫层		m3	4.5		
10	040303001001	混凝土垫层		m3	3.38		
11	010401002001	实心砖墙		m3	7.2		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰		m2	30		
13	010503014001	盖板、井圈		m2	35		
14	010102009001	回填方		m3	13.5		
15	040305001002	灰土垫层		m3	4.5		
16	050201006001	硬质地面面层		m2	3.38		
17	040504001001	砌筑井		座	2		
18	010401002002	实心砖墙		m3	1.55		
19	011201001002	墙、柱面一般抹灰 内墙		m2	76.65		
20	011201001003	墙、柱面一般抹灰 外墙		m2	19.8		
21	011404001001	墙面喷刷涂料 外墙		m2	19.8		
22	011404001002	墙面喷刷涂料 内墙		m2	76.65		
23	010802003001	防盗门		m2	2.4		
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗		m2	2.7		
25	010603003001	钢管柱		t	0.068		
26	040307003001	钢桁梁		t	0.125		
27	050303006001	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板		m2	24		
28	040303003001	混凝土承台		m3	7.2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：升级改造屠宰场排酸库房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：升级改造屠宰场排酸库房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030113004001	柴油发电机组		台	1		
2	030415003001	发电机主变压器组		台	1		
3	030415004001	发电机同期系统		组	1		
4	030701004001	空调器		台	3		
5	030701004002	空调器		台	1		
6	030110002001	压缩机拆装检查		台	2		
7	030110001001	压缩机		台	2		
8	030112003001	冷风机		台	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池、消毒通道 房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705001001	人工拆除砼面层		m2	24		
2	040101004001	暗挖土方		m3	84		
3	040305001001	灰土垫层		m3	7.2		
4	050201004001	地面垫层		m2	7.2		
5	040303002001	混凝土基础		m3	3.6		
6	040501016001	砌体方沟		m3	40		
7	040501016002	砌体抹灰		m2	30		
8	040402019001	柔性防水层		m2	40		
9	010503014001	盖板、井圈		m2	22.5		
10	011601002001	水泥混凝土道路面层		m2	3.6		
11	040504001001	砌筑井		座	1		
12	040602001001	格栅		套	2		
13	011704002001	立面抹灰层拆除		m2	6.6		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰		m2	6.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓄水池、消毒通道 房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：蓄水池、消毒通道 房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检验化验室及分割车间人员防疫通道改造房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除		樘	10		
2	011709002001	隔断隔墙拆除		m2	70		
3	011712002001	卫生洁具拆除		件	2		
4	011714002001	柜体拆除		个	1		
5	041001003001	拆除基层		m2	15		
6	011701001001	砖砌体拆除		m3	35		
7	010401002001	实心砖墙		m3	13.86		
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰		m2	129.9		
9	011404001001	墙面喷刷涂料		m2	616.27		
10	050201004001	地面垫层		m2	3.96		
11	011102003001	块料楼地面		m2	3.96		
12	010802003001	防盗门安装（不含主材）		m2	28.8		
13	011711004001	钢支撑、钢墙架拆除		t	2.5		
14	030701012001	风淋室安装		台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：检验化验室及分割车间人员防疫通道改造房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：检验化验室及分割车间人员防疫通道改造房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。