

已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；
2. 已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；
3. 已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页)应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；
4. 已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。

2026-09-24 21:03:43
西安亿腾展览展示工程有限公司 2026-09-24 21:03:43

项目造价委托书

兹有西安亿腾展览展示工程有限公司，就富平校区大中小一体化思政教育实践中心工程项目，采购项目编号：ZJZBSX-260904-0221的磋商文件中项目造价一事，现委托陕西思腾建设工程有限公司的二级造价师强建锋，注册编号：建[造]21266100014556进行合理合规编制，双方达成协议。

委托单位（盖章）：西安亿腾展览展示工程有限公司

法人（盖章）



被委托单位（盖章）：陕西思腾建设工程有限公司

被委托人（签字）：强建锋

被委托人身份证号码：610327197902181210

联系方式：13379269990

2026年9月21日

中华人民共和国

二级造价师注册证书

姓 名： 强建锋

注册编号： 建[造]21266100014556

注册专业： 土木建筑

注册企业： 陕西思腾建设工程有限公司

有效期至： 2030年08月31日



本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，是中华人民共和国二级造价师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业，并在相关文件上签章。



实时数据，扫码验证

发证单位： 陕西省住房和城乡建设厅

发证时间： 2026 年 08 月 27 日

下载时间： 2026 年 04 月 14 日



扫描电子证书中的二维码核验



西安亿腾展览展示工程有限公司

富平校区大中小一体化思政教育
实践中心

工程

投 标 报 价

投 标 人：

西安亿腾展览展示工程有限公司

(盖章)

2026 年 09 月 28 日

工程名称：富平校区大中小一体化思政教育
实践中心

投 标 总 价

投标总价（小写）：1500181.63

（大写）：壹佰伍拾万零壹佰捌拾壹元陆角叁分

投 标 人：西安亿腾展览展示工程有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：金谢贤（签字或盖章）



编 制 人：强建锋（注册造价工程师签字及盖章）



强建锋

编 制 时 间：2026 年 09 月 28 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:富平校区大中小一体化思政教育实践中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					10387.25
1	011701001001	墙体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 原建筑隔墙拆除 2. 砌体材质: 实心砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	22.5	179.45	4037.63
2	011710002001	金属门拆除	[项目特征] 1. 原玻璃隔断门拆除 2. 门窗尺寸: 门窗尺寸>4m² 3. 3.6m*3.6m两扇, 1.8m*3.6m一扇 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3	102.46	307.38
3	011710002002	金属窗拆除	[项目特征] 1. 原玻璃窗拆除 2. 门窗尺寸: 门窗尺寸>4m² 3. 3.6m*2.7m四扇、2.4m*2.7m两扇、1.8m*2.7m一扇 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	7	68.32	478.24
4	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾清理运输 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾清理、运输 2. 外运	m3	27.82	200.00	5564.00
		新建工程					75332.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011207001001	轻钢龙骨隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型: 双层双面轻质石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 双层双面12mm厚石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨间填充岩棉 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	504.4	149.35	75332.14
		楼地面工程					53167.25
6	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 34厚细石混凝土找平层 2. 面漆材料种类、厚度: 2mm厚环氧地坪漆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镘自流平面漆(浆)	m2	428.32	123.01	52687.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011104002001	木工板地台	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50木龙骨 2. 面层材料品种、规格:木地板铺面 3. 地台据地150mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	2.32	206.73	479.61
		天棚工程					52614.73
8	011302004001	50*100铝方通吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌吊杆、轻钢龙骨,主龙骨间距900,副龙骨间距300 2. 面层材料:50*100铝方通吊顶 间距100mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	133.71	104.19	13931.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011302001001	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨间距900,副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层涂料:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	244.61	123.35	30172.64
10	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:9.5厚石膏板 3. 透光膜吊顶（单列） [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	41.6	89.18	3709.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011302002002	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. PVC透光膜吊顶 2. 膜厚10mm [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	19.83	98.31	1949.49
12	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 基层类型:透光膜吊顶处基层石膏板上 2. 线条材料品种、规格:木质线条,宽度280mm [工作内容] 1. 安装	m	55.46	36.41	2019.30
13	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1. 基层类型:透光膜吊顶处基层石膏板上 2. 线条材料品种、规格:木质线条,宽度160mm [工作内容] 1. 安装	m	25.9	32.13	832.17
		墙、柱面装饰工程					74051.9
14	011201001001	艺术漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:新建墙面直接做艺术漆 2. 墙面做法:20mm厚水泥砂浆抹灰 3. 满刮腻子一道,底漆一遍,调和漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m ²	292.89	70.72	20713.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011205001001	有色艺术漆墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、断面面积1.8cm² 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 墙面做法:有色艺术漆墙面 4. 满刮腻子一道,底漆一遍,调和漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	147.76	112.58	16634.82
16	011205001002	木工板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨,截面尺寸30mm*30mm 2. 面层材料品种、规格:8mm厚多层实木板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	49.07	84.33	4138.07
17	011201001002	白色乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 面层处理方式:白色乳胶漆两遍 2. 腻子两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	30.36	28.47	864.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011205001003	冲孔铝板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50X50X2mm镀锌方管 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚冲孔铝板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	34.14	690.46	23572.30
19	011405002001	织锦缎裱糊	[项目特征] 1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:石膏基细腻腻子 3. 粘结材料种类:织锦缎专用环保糯米胶 4. 面层材料品种、规格:宣绒布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	19.89	145.11	2886.24
20	011205001004	木工板墙面(白色墙板)	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm厚多层实木板 3. 面层处理方法:刷乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	46.48	112.80	5242.94
		其他装饰工程					70091.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	01B002	定制广告模板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC板 2. 双层叠加工艺 3. 固定在新建隔墙上 4. PL-12/09 (1.9m²大展示板两块, 1.35m²中展示板三块, 0.51m²小展示板4块) PL-12/17 (1.23m²中展示板四块), PL-12/12 (广告模板10.77m²) [工作内容] 1. 成品广告板 2. 定位 3. 安装	m2	21.53	260.00	5597.80
22	01B007	定制展示板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC版面 2. 贴宣绒布画面做包边处理 3. 预留作品展览位置 4. 做在新作轻质隔墙墙面上 [工作内容] 1. 展示框体制作 2. 定位 3. 安装	m2	15.47	260.00	4022.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	01B010	定制展示板墙	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC 2. 双层叠加工艺 3. 固定在新建隔墙上 4. 节点PL-12/10、PL-12/11 (展示框2.6m*1.2m板两块, 4.5m*2.2m板一块) [工作内容] 1. 成品展示板 2. 定位 3. 安装	m2	16.14	285.00	4599.90
24	01B011	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度4m, 宽度6.2m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 6. 异形造型 (拱门、小房子造型边框): 18mm板切割, 内侧灯带槽在18板上开槽 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	24.8	650.00	16120.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B017	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度3m，宽度8.4m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 6. 异形造型（拱门、小房子造型边框）：18mm板切割，内侧灯带槽在18板上开槽 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	25.2	650.00	16380.00
26	01B018	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度3m，宽度5.3m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 6. 内侧灯带槽在18板上开槽 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	15.9	650.00	10335.00
27	01B019	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度4m，宽度1.1m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	4.4	650.00	2860.00

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 11 页

工程名称： 实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	01B012	定制展示板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC版面 2. 贴宣绒布画面做包边处理 3. 预留作品展览位置 4. 3mm风绳拉结固定在走廊 5. 1m*2.6m展示板八块 [工作内容] 1. 展示框体制作 2. 定位 3. 安装	m2	20.8	260.00	5408.00
29	01B013	定制展示板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC 2. 双层叠加工工艺 3. 固定在新建隔墙上 4. 节点节点PL-12/19 (展示框合计面积18.34m²) [工作内容] 1. 成品展示板 2. 定位 3. 安装	m2	18.34	260.00	4768.40
		门窗工程					52612.65
30	010802001001	定制玻璃门	[项目特征] 1. 开启方式: 推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 10mm厚钢化玻璃 3. 门框材质: 断桥铝合金 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	70.94	741.65	52612.65
合 计							388257.22

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	22	31.22	686.84
2	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 9W/个 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	40	49.89	1995.60
3	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 线性灯 2. 安装形式: 16W/m 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	m	96	26.84	2576.64
4	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 100*150 0条形灯 2. 规格: 48W/个 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 安装形式: 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	17	137.19	2332.23
5	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 暗藏灯带 2. 规格: 10W/m 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	m	285.67	54.06	15443.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	58	16.59	962.22
7	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	25	12.20	305.00
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	807.04	4.69	3785.02
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	1103.5	5.20	5738.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	514.78	6.35	3268.85
11	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1321.98	5.42	7165.13
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG20 2. 配置形式:明敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	172.42	22.62	3900.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG25 2. 配置形式:明敷 3. 其他详见图纸 设计及招标文件 要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉 紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	95.86	24.76	2373.49
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG25 2. 配置形式:暗敷 3. 其他详见图纸 设计及招标文件 要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉 紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	75.73	17.66	1337.39
15	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 变形缝处设补 偿装置 4. 具体做法详见 招标文件及设计 图纸,满足相关 规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	69.38	100.16	6949.10
16	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支吊 架 2. 材质:角钢 3. 具体做法详见 招标文件及设计 图纸,满足相关 规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.056	14541.78	814.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1. 名称:防火封堵 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	kg	16	16.79	268.64
18	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	10	55.55	555.50
合 计							60457.65

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 实践体验工坊-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络信息插座(含模块) 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	9	68.87	619.83
2	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	83.06	5.02	416.96
3	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	540.65	5.88	3179.02
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:暗敷 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	70.1	12.70	890.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:明敷 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	33.75	22.62	763.43
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 变形缝处设补偿装置 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	64.32	100.16	6442.29
7	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	15	13.08	196.20
8	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:角钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.051	14541.78	741.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 实践体验工坊-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称： 实践体验工坊-弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					1054.22
1	011701001002	墙体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 原建筑隔墙拆除 2. 砌体材质: 实心砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.03	179.45	364.28
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 原玻璃隔断门拆除 2. 门窗尺寸: 门窗尺寸>4m 3. 3.3m*3.6m门一扇, 4.05m*3.0m门一扇 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2	102.46	204.92
3	01B001	门槛拆除	[项目特征] 1. 部位: 原玻璃隔断门下方门槛石 2. 厚度: 15mm厚 3. 混凝土门槛 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.14	21.54	3.02
4	01B013	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾清理、运输 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾清理、运输 2. 外运	m3	2.41	200.00	482.00
		新建工程					177167.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011207001003	轻钢龙骨隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型: 双层双面轻质石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 双层双面12mm厚石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨间填充岩棉 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	1186.26	149.35	177167.93
		楼地面工程					116694.03
6	011101003003	自流平楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 34厚细石混凝土找平层 2. 面漆材料种类、厚度: 2mm厚环氧地坪漆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镘自流平面漆(浆)	m2	748.35	123.01	92054.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	011108001001	门槛石	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 15mm厚细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚水泥砂浆保护层 3. 15mm厚门槛石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	1.85	343.27	635.05
8	011104001001	地毯楼地面	[项目特征] 1. 基层种类: 20厚水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格: 尼龙 (PA6) ; 经济型丙纶绒高 : 5mm 3. 粘结材料种类: 专用地毯胶 4. 地毯楼地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	m ²	138.41	173.43	24004.45
		天棚工程					113633.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011302004002	50*100铝方通吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌吊杆、轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 2. 面层材料: 50*100铝方通吊顶, 间距100mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	238.71	104.19	24871.19
10	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 镀锌吊杆、轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 9.5厚石膏板 4. 透光膜吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	48.47	205.21	9946.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011302001005	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨间距900，副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层涂料:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	508.39	123.35	62709.91

西安亿腾展览展示工程有限公司 2026-09-24 21:03:43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011302002002	木工板造型（五角星）	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:五角星造型木工板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌吊杆，轻钢龙骨，主龙骨间距900，副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格:五角星造型木工板 4. 面层处理:刷乳胶漆两遍，颜色详见效果图 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	3.43	141.04	483.77

西安亿腾展览展示工程有限公司 2026-09-14 11:03:43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011302002003	木工板造型（走廊拱门型）	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:弧形石膏板吊顶(走廊拱形过道顶) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌吊杆, 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板(走廊拱形过道顶) 4. 面层处理:面层刷乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	3.99	141.04	562.75

西安亿腾展览展示工程有限公司 2026-04-12 12:03:43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	011302001002	石膏板吊顶 (刷肌理漆)	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格: 9.5厚石膏板 4. 刷肌理漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	73.88	155.35	11477.26
15	011302001004	铝塑板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌吊杆, 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板 3. 面板材料品种、规格: 600*600铝塑板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.07	212.22	863.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011403001001	原顶喷灰漆	[项目特征] 1. 基层类型:原结构混凝土楼板 2. 原顶喷灰漆（乳胶漆两遍） [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	79.59	34.15	2718.00
		墙、柱面装饰工程					215012.58
17	011205001001	PU假山	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、间距:L50X50X2mm镀锌方管横向间距500mm，竖向间距900mm 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格:定制pu假山造型 4. 做在新作双层石膏板墙面pu假山造型 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.27	268.77	4641.66

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011205001002	PU砖墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50X50X2mm镀锌方管横向间距500mm, 竖向间距900mm 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格:PU砖墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	0.79	950.00	750.50
19	011403001002	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨, 截面积1.8cm ² 2. 面层类型:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	376.82	50.36	18976.66
20	011205001003	冲孔铝板墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:2.5mm冲孔铝板墙面 2. 铝板直接贴在轻质隔墙墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	32.65	690.46	22543.52

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	011201001001	艺术漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 20mm厚水泥砂浆抹灰 2. 面层处理方式: 肌理漆 3. 满刮腻子一道, 底漆一遍, 调和漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	399.82	70.72	28275.27
22	011205002001	墙、柱面装饰浮雕	[项目特征] 1. 基层类型: 9.5厚石膏板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: L50X50X2mm镀锌方管横向间距500mm, 竖向间距900mm 3. 定制绘制金属浮雕 [工作内容] 1. 清理基层 2. 材料制作 3. 安装成型	m2	19.33	4158.49	80383.61
23	011205001004	金属铝塑板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: L50X50X2mm镀锌方管 2. 2mm金属铝塑板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	19.12	492.58	9418.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	011205001005	木工板造型墙面 (金属漆)	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨, 30mm*30mm龙骨截面 2. 面层材料品种、规格: 8mm实木板墙面 3. 面层金属漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	22.33	273.67	6111.05
25	011205001006	软质艺术鎏金板墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 9.5厚石膏板 2. 软质艺术鎏金板墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	5.25	385.00	2021.25
26	011205001007	石膏板造型格栅墙面	[项目特征] 1. 石膏板造型格栅墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	9.19	225.00	2067.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	011405002001	织锦缎裱糊	[项目特征] 1. 基层类型: 石膏板 2. 腻子种类: 石膏基细腻腻子 3. 粘结材料种类: 织锦缎专用环保糯米胶 4. 面层材料品种、规格: 宣绒布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	18.45	145.11	2677.28
28	011405002002	织锦缎裱糊	[项目特征] 1. 基层类型: 9.5mm厚石膏板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨, 30mm*30mm龙骨截面 3. 腻子种类: 石膏基细腻腻子 4. 粘结材料种类: 织锦缎专用环保糯米胶 5. 面层材料品种、规格: 宣绒布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	243.22	145.11	35293.65
29	011205001008	定制造型墙面 (长城板式)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 定制造型墙面 (长城板式) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	11.95	155.00	1852.25
		其他装饰工程					69798.23

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	01B003	定制国旗广告板	[项目特征] 1. 宣绒布墙面中心做国旗展示框板 2. 需根据学校国旗尺寸定制 3. 配套“爱国爱党，矢志报国”字体 4. 60mm宽钢架结构框体 5. 配套8mm钢化玻璃保护罩 [工作内容] 1. 成品展示框 2. 定位 3. 安装	m2	16.32	240.86	3930.84
31	011205001012	定制镂空板	[项目特征] 1. 定制镂空板（泡沫三维雕刻） 2. 表面做喷漆处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	13.44	225.00	3024.00
32	011205001013	定制亚克力板墙面	[项目特征] 1. 定制10mm厚亚克力板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	4.16	295.00	1227.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	01B015	定制广告模板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC板 2. 双层叠加工工艺 3. 固定在新建隔墙上 [工作内容] 1. 成品广告板 2. 定位 3. 安装	m2	13.44	271.80	3652.99
34	01B014	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度2.2m，宽度1.62m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	3.56	624.39	2222.83

西安亿腾展览展示工程有限公司 2026-09-24 21:03:43

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	01B007	艺术装置	[项目特征] 1. 详见效果图 2. 承重主体: 120x80热镀锌方通通高主龙骨+分层悬挑托架, 中部黑色镀锌钢板内槽包覆; 阶梯式镀锌钢方通承重底座; 3. 实体堆叠方块: 18mmE0级多层实木浅棕肤感饰面, 独立镀锌钢内支撑, 45°安全倒角; 4. 发光图文立方灯箱: 镀锌钢板封闭灯箱壳体, 乳白匀光PC板UV打印成就画面, 内置24V 低压漫反射LED灯带; 5. 空中悬浮方块: 同标准多层板立方, 304不锈钢隐形钢索顶面吊装;	套	1	8751.84	8751.84
36	01B008	艺术亚克力吊件	[项目特征] 1. 定制10mm厚花纹亚克力板 2. 钢丝线错落吊起 3. 详见效果图 [工作内容] 1. 吊架组装 2. 定位 3. 安装	m2	80.92	315.00	25489.80
37	01B006	定制展台	[项目特征] 1. 木质展台 2. 60mm厚台面 3. 钢木结构, 表面做木纹烤漆 [工作内容] 1. 成品展台组装 2. 场内搬运 3. 定位 4. 固定安装	m2	11.36	750.00	8520.00

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	01B009	弧形镂空画卷、书本造型装置	[项目特征] 1. 书本造型装置1、钢架龙骨:50*50镀锌方钢骨架,焊接除锈,两道防锈底漆、底座与地面膨胀螺栓固定2、造型基层:18mm阻燃多层板,热弯工艺做出书本翻开曲面,原子灰收边找平3、外饰面:哑光红色聚氨酯烤漆,B1级防火、曲面打磨光滑4、立体字:5mm 红色亚克力立体字,背面固定安装5、五角星配件:3mm黄钛金不锈钢切割抛光6、底部铭牌:钛金板腐蚀刻字、填金色漆7、整体做承重验算,所有钢构件防腐处理,造型接缝无明显缝隙 2. 详见效果图 DT-08	座	1	10159.40	10159.40
39	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢圆管:Φ51 / Φ63,壁厚≥1.5mm,304 不锈钢 2. 栏杆、栏板高度:不锈钢立柱304 3. 栏杆(板)材料种类、规格:12mm 钢化玻璃 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	4.8	587.36	2819.33
		门窗工程					7341.95

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 18 页

工程名称：展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	010802001001	定制玻璃门	[项目特征] 1. 门类型:定制8mm厚钢化玻璃门 2. 开启方式:推拉门 3. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	9.66	458.95	4433.46
41	010801001001	木质隐形门	[项目特征] 1. 开启方式:推拉门 2. 木质隐形门 3. 面层做法已在柱墙面计入 4. 尺寸: 900mm*2100mm [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.78	400.00	1512.00
42	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 开启方式:推拉门 2. 定制防火门 3. 尺寸: 1500mm*2150mm [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.23	432.35	1396.49
合 计							700702.09

措施项目清单计价表

工程名称：展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：展厅-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:展厅-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	1	34.55	34.55
2	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	7	31.22	218.54
3	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 地插 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	9	75.14	676.26
4	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 9W 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	126	49.89	6286.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 100*150 0条形灯 2. 规格: 48W/个 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 安装形式: 其他 详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	15	137.19	2057.85
6	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 暗藏灯带 2. 规格: 12W/m 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	m	413.96	54.06	22378.68
7	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 嵌入式灯带 2. 规格: 10W/m 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	m	324.17	26.84	8700.72
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	1	12.20	12.20
9	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	161	16.59	2670.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他详见图纸设计 及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	10	12.20	122.00
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计 及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1107.86	4.69	5195.86
12	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计 及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1467.01	5.20	7628.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	380.94	6.35	2418.97
14	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 型号: WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1307.38	5.42	7086.00
15	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG20 2. 配置形式: 暗敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	4.6	12.70	58.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG20 2. 配置形式: 明敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	269.32	22.62	6092.02
17	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG25 2. 配置形式: 明敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	70.91	24.76	1755.73
18	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG25 2. 配置形式: 暗敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	56.08	17.66	990.37
19	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 200*100 3. 变形缝处设补偿装置 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	92.16	100.16	9230.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支吊架 2. 材质: 角钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.074	14541.78	1076.09
21	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	50	55.55	2777.50
22	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1. 名称: 防火封堵 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	kg	32	16.79	537.28
合 计							88005.37

措施项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：展厅-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络信息插座(含模块) 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	10	68.87	688.70
2	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	172.15	5.02	864.19
3	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	929.94	5.88	5468.05
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	32	12.20	390.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:暗敷 3. 具体做法详见 招标文件及设计 图纸,满足相关 规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉 紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	132.9	12.70	1687.83
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:明敷 3. 具体做法详见 招标文件及设计 图纸,满足相关 规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉 紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	79.12	22.62	1789.69
7	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 变形缝处设补 偿装置 4. 具体做法详见 招标文件及设计 图纸,满足相关 规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	96.83	100.16	9698.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支吊架 2. 材质: 角钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.077	14541.78	1119.72
9	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1. 名称: 防火封堵 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	kg	32	16.79	537.28
10	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 55 寸壁挂滑轨红外触摸一体机 2. 8.9m 电动滑轨总成 (轨道 + 伺服电机 + 拖链 + 限位 + 控制) (含 OPS 主机) 墙面设备固定钢架等 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1	5015.07	5015.07
11	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	32	13.08	418.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-弱电工程		专业/标段：通用安装工程	第 4 页 共 4 页
合 计			27677.98



2026-09-24 21:03:43

西安亿腾展览展示工程有限公司 2026-09-24 21:03:43

措施项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：展厅-弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]