

工程名称: 地质大楼门厅装修改造项目

工程量清单



编制单位:

(单位盖章)



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:

(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日



Handwritten signature of the preparer.

工程项目总造价表

项目名称：地质大楼门厅装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	地质大楼门厅装修改造项目						
1.1	地质大楼门厅装修改造项目装饰工程						
1.2	地质大楼门厅装修改造项目电气设备安装工程						
1.3	地质大楼门厅装修改造项目设计费						
2	地质学学术报告厅装修						
2.1	地质学学术报告厅装修装饰工程						
2.2	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:地质大楼门厅装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质大楼门厅装修改造项目装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	拆除吊顶	1、拆除原来吊顶龙骨及面层 2、垃圾整理	m2	167.09		
2	01B002	原来石材地面结晶处理		m2	168.64		
3	01B003	成品木雕屏风	1、购买成品安装	m2	13.5		
4	01B005	拆除木门	1、拆除 2、垃圾整理	樘	1		
5	01B006	拆除钢制窗	1、拆除 2、垃圾整理	樘	1		
6	01B008	拆除值班室原来墙面的油漆	1、拆除 2、垃圾整理	m2	16.5		
7	01B007	开门洞	1、墙体切割 2、墙体拆除 3、垃圾整理	m3	0.42		
8	010402001001	砌块墙（封堵门窗洞口）	1. 砌块品种、规格、强度等级:A2.5 2. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:≤200厚 4. 砂浆强度等级:M10砂浆	m3	0.96		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:洞口及封堵墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚抹灰	m2	5.84		
10	01B004	垃圾外运	1. 现场拆除后的所有废弃料 2. 垃圾装袋至装车（含下楼） 3. 运距:投标人自行考虑 4. 余方点装料运输至弃置点 5. 外运及消纳费	m3	35.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质大楼门厅装修改造项目装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 4. 面层材料种类、规格：9.5mm石膏板 5. 油漆材料种类：乳胶漆三遍（腻子三遍）	m2	51.66		
12	011302001001	平面吊顶天棚	2. 基层材料种类、规格、中距：9.5mm石膏板 3. 面层材料种类、规格：50*80铝方通格栅	m2	38.8		
13	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 4. 面层材料种类、规格：9.5mm石膏板 5. 油漆材料种类：乳胶漆三遍（腻子三遍）	m2	57.03		
14	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 4. 面层材料种类、规格：9.5mm石膏板及软膜天花 5. 油漆材料种类：乳胶漆三遍（腻子三遍）	m2	56.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质大楼门厅装修改造项目装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：12厘阻燃板基层 4. 面层材料种类、规格：银色不锈钢饰面	m2	2.56		
16	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm防火阻燃板 3. 面层材料品种、规格：银色不锈钢饰面	m2	6.48		
17	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm防火阻燃板 3. 面层材料品种、规格：墙面2.5厚铝单板木纹转印	m2	39.92		
18	011203001001	石材墙、柱面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5镀锌角钢 2. 面层材料种类、规格：不锈钢干挂件干挂石材表明结晶处理	m2	234.13		
19	011203001002	石材墙、柱面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5镀锌角钢 2. 面层材料种类、规格：不锈钢干挂件干挂冲孔风口石材表明结晶处理	m2	1.44		
20	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m2	21.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质大楼门厅装修改造项目装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质大楼门厅装修改造项目电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ 2. 5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	310		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	148.2		
3	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:5寸筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	20		
4	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED双头格栅射灯 LED 2*15W 24° 3500K Ra>90(外观同铝板颜色) [工作内容] 1. 安装	套	16		
5	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:硅胶灯带 LED12W/m 24° 4000K [工作内容] 1. 安装	m	360.9		
6	030405012001	自动调压器	[项目特征] 1. 名称:接灯带变压器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	台	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质大楼门厅装修改造项目电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:长LED长条形方通灯1200*150mm [工作内容] 1. 安装	套	16		
8	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	3		
10	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.5		
11	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	5		
12	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:检修口600*600 [工作内容] 1. 安装	个	4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质大楼门厅装修改造项目设计费

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:地质学学术报告厅装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质学学术报告厅装修装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011302001001	平面吊顶天棚侧面	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格、中距:18mm 防火阻燃板 2. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 乳胶漆三遍(腻子三遍) [工作内容] 1. 基层板铺贴 2. 面板铺贴	m2	48		
2	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:18mm防火阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9mm木饰面板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	130		
3	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:聚乙烯吸音板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10		
4	011107004001	阶梯地台	1、50×50*3.0方管做龙骨 2、2层18mm防火阻燃板	m2	112		
5	011107004002	演讲台	1、18mm防火板 2、木地板	m2	22		
6	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷黑色防霉涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷防护材料、油漆	m2	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地质学学术报告厅装修装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料种类、规格:50*80铝方通格栅 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	157		
8	010810002001	窗帘盒200*200mm	1. 基层材料种类、规格、中距:18mm 防火阻燃板 2. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 乳胶漆三遍(腻子三遍)	m	24		
9	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:卷帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	36		
10	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 面胶种类、厚度:铺设B1级塑胶地板, 厚3.2mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴 3. 清扫养护	m2	165		
11	011504001001	暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质:铝合金 平墙式 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 地质学学术报告厅装修装饰工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 粘结层材质、厚度:水泥砂浆结合层 2. 窗台板材质、规格:白色定制人造石台面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	5.75		
13	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 字体规格:不锈钢拉丝精品电镀黑钛拉丝300*300mm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	11		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ 2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	400		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	200		
3	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:长LED长条形方通灯1200*150mm [工作内容] 1. 安装	套	28		
4	030413003002	主席台会议灯	[项目特征] 1. 名称:定制主席台会议灯 [工作内容] 1. 安装	套	10		
合 计							