

2026年范家寨镇大沙凹村面粉加
工项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：2026年范家寨镇大沙凹村面粉加工项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年范家寨镇大沙凹村面粉加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年范家寨镇大沙凹村面粉加工项目						
1.1	建筑工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	给排水工程						
1.4	设备工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年范家寨镇大沙凹村面粉加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的种类: 平整 场地含清表, 废弃 垃圾弃运, 运距投 标人自行考虑 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	528		
2	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的种类: 综合 土 2. 开挖深度: 详见 设计图纸 3. 机械开挖宜挖至 坑底标高以上 0.3 m, 剩余 300mm 厚采 用人工开挖。不得 扰动原状土 4. 基底处理方式: 具体详见设计 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	106.57		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 原开 挖土方 2. 密实度: 符合设 计及规范要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	75.63		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余方 弃置, 运距投标人 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	30.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010302006001	载体桩	[项目特征] 1. 地层类别: 详见设计说明 2. 桩长: 桩长9米~10米, 实际根据持力层三击贯入度确定 3. 桩直径: DN450 桩身C30混凝土 4. 夯扩体与桩身连接球状干硬性混凝土强度等级为C30, V=0. 5m3 5. 球状夯扩体碎砖、碎混凝土块或C15干硬性混凝土, 填充料V<1. 8m3 6. 桩头处理符合设计及规范要求, 试验桩要求详见图纸 7. 具体做法以图纸载体桩大样图及设计说明为准 8. 本清单不含桩钢筋, 桩钢筋单列清单 [工作内容] 1. 钻孔 2. 浆液制备、注浆、投放骨料、补浆 3. 混凝土输送、压灌、养护 4. 空桩孔回填（若有） 5. 凿桩头 6. 桩头清理 7. 钢筋修整	根	18		
6	010506005001	钢筋笼	[项目特征] 1. 安放方式: 符合设计及规范要求 2. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 [工作内容] 1. 钢筋笼制作 2. 钢筋笼安装 3. 钢筋整理	t	0. 557		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010506005002	钢筋笼	[项目特征] 1. 安放方式:符合设计及规范要求 2. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 [工作内容] 1. 钢筋笼制作 2. 钢筋笼安装 3. 钢筋整理	t	1.669		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU15烧结普通非粘土砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	26.03		
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.53		
10	010502001001	桩承台	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立桩承台 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.29		
12	010502022001	压顶圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.78		
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.44		
14	010502006001	后浇膨胀C40细石混凝土	[工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.27		
15	010502006002	C15混凝土包裹	[工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.53		
16	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505002001	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.71		
18	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	58.32		
19	010505012001	圈梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.87		
20	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.5		
21	010505004001	后浇混凝土模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502025001	散水	[项目特征] 1. 混凝土散水 2. 80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300 3. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5% 4. 具体做法详见图纸构造做法表 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	46.5		
23	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚粒径10~40碎石灌M5砂浆(M5混合砂浆), 宽出面层300 4. 压实填土, 压实系数>93%(坡度按工程设计) 5. 具体做法详见图纸构造做法表 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	9.78		
24	010904003001	防水砂浆防潮层	[项目特征] 1. 防水砂浆防潮层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.52		
26	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.08		
27	010506003001	砌体工程内配钢筋	[工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.21		
28	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类：地脚螺栓 [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.121		
29	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 除锈刷漆：具体要求详见图纸说明 十二条：钢结构涂装 4. 探伤要求：具体要求详见图纸说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 除锈刷漆 3. 吊装就位 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	6.334		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:H形钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈刷漆:具体要求详见图纸说明 十二条：钢结构涂装 4. 探伤要求:具体要求详见图纸说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 除锈刷漆 3. 吊装就位 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	4.858		
31	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈刷漆:具体要求详见图纸说明 十二条：钢结构涂装 3. 探伤:具体详见设计要求 4. 具体安装详见图纸要求 [工作内容] 1. 制作，除锈刷漆 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.589		
32	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:镀锌檩条 2. 除锈刷漆:具体要求详见图纸说明 十二条：钢结构涂装 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 补刷油漆	t	1.696		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌型钢 2. 除锈刷漆:具体要求详见图纸说明 十二条: 钢结构涂装 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	4.324		
34	010605002001	金属岩棉夹芯板(80厚)	[项目特征] 1. 金属岩棉夹芯板(80厚) 2. 2.0.6厚外墙外层压型金属板; 3. 1.5厚防水透汽膜; 4. 厚度80mmA级岩棉板保温隔热层; 5. 0.3mm厚聚乙烯膜隔汽层; 6. 0.6厚内层压型金属板 7. 包含包角、包边、压边、窗台泛水等 8. 具体做法详见图纸说明及工程做法表 外2 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	439.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010605003001	彩钢夹芯板屋面	[项目特征] 1. 金属岩棉夹芯板 (80厚, 板材厚度不小于0.6mm) 2. 防水层做法: 1.5厚自粘聚合物沥青防水卷材 置于金属顶板上部0.75厚压型钢板持力层 3、含屋脊, 包边, 封口等 4、具体做法详见图纸说明及工程做法表 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	373.18		
36	010608002002	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格: 10.9级摩擦型连接高强度螺栓M30 [工作内容] 1. 安装	套	64		
37	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格: 10.9级摩擦型连接高强度螺栓M22 [工作内容] 1. 安装	套	32		
38	010901009001	屋面非结构型天沟	[项目特征] 1. 构件部位: 屋面天沟 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	43.52		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	010901011001	雨棚	[项目特征] 1. 骨架材料种类及型号: 详见结构图 2. 面层材料品种、规格、表面处理: 具体以设计为准 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	7.5		
40	010607006001	检修钢爬梯	[项目特征] 1. 检修钢爬梯 2. 具体做法详见17Jg25-1 2-6页 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	座	1		
41	011101002001	混凝土地面(厂内)	[项目特征] 1. 150厚C30混凝土, 内配单层直径6双向钢筋网@150x150, 随打随抹平涂密封固化剂 2. 20厚DSM20砂浆水泥砂浆找平层, 1.5厚聚氨酯防水隔离层两道(1:2.5) 3. 280厚级配碎石, 压实系数>0.95, 地基承载力特征值fa k>80kPa 4. 150厚碎石夯入土中或压实填 5. 具体做法详见图纸工程做法表 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 找平层铺设 4. 面层铺设	m2	378		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	011101002002	硬化面粉加工厂厂房前	[项目特征] 1. 做法1: 普通厂区硬化(人行、小型叉车、轻型货车, 厂房周边散水以外空地, 12J003-C1) 1. 素土夯实, 清除腐殖土、淤泥, 压实系数 ≥ 0.93 ; 软弱土换填处理 2. 150厚 3:7灰土垫层, 分层夯实 3. 100厚 C25混凝土面层, 随打随抹平; 横向假缝6m一道, 纵向缩缝3~6m; 缝宽10mm, 沥青砂嵌缝 4. 排水: 地面找坡1%~2%, 坡向雨水井/排水沟适用: 厂房房前空地、人行区域、小型叉车通行 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 找平层铺设 4. 面层铺设	m2	640		
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2. 8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆打底并划出纹道 3. 界面剂)1道 4. 蒸压加气混凝土墙面喷湿 5. 具体做法详见图纸工程做法表 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层和面层抹灰	m	74.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	011201001001	涂料内墙面	[项目特征] 1. 涂料(白色无机涂料) 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平) 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(300mm) 6. 具体做法详见图纸工程做法表内1 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	89.18		
45	011404001001	外墙涂料	[项目特征] 1. 涂料 2. 10厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻璃纤维网布 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 9厚DPM15砂浆水泥砂浆抹平 6. 界面剂1道(1:3) 7. 喷湿墙 8. 具体做法详见图纸工程做法表外墙 [工作内容] 1. 清理基层 2. 墙面抹灰 3. 刮腻子 4. 刷、喷涂料	m2	114.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 乙级防火门 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	16		
47	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型: 窗采用双层5mm厚铝合金玻璃窗, 开启扇均设纱扇, 开启方式详见门窗表及门窗详图 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	69.2		
48	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 耐火等级要求: 柱子不低于2.5h 2. 涂料品种、遍数或厚度: 详见图纸要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	126.13		
49	011404005002	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 耐火等级要求: 梁不低于1.5h 2. 涂料品种、遍数或厚度: 详见图纸要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	97.15		
50	011404005003	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 耐火等级要求: 屋面承重构件不低于1.0h 2. 涂料品种、遍数或厚度: 详见图纸要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	330.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明总配电箱ALZ 2. 型号:20KW 3. 规格:400*600*200 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接线端子材质、规格:铜, 2.5mm ²	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:动力预留配电箱APZ 2. 型号:50KW 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接线端子材质、规格:铜, 4mm ²	台	1		
		配管配线					
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 电压（kV）:1 4. 敷设方式:埋地穿管	m	7.7		
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 电压（kV）:1 4. 敷设方式:埋地穿管	m	19.5		
5	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头制作与安装 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质、类型:热缩式 4. 电压（kV）:1 5. 安装部位:室内	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 材质、类型: 干包式 4. 电压 (kV) : 1 5. 安装部位: 室内	个	1		
7	030409015002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC65 3. 敷设方式: 室外埋地	m	4.6		
8	030409015003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC40 3. 敷设方式: 室外埋地	m	16.6		
9	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 钢结构支架	m	99.8		
10	030412001002	配管	1. 名称: 配管（超高） 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 钢结构支架	m	298		
11	030412003001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-4	m	538.5		
12	030412003002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5	m	735		
		小电器					
13	030413003001	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯（超高） 2. 型号: 2*36W 3. 安装形式: 吸顶或吊链	套	36		
14	030413013001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座	套	8		
15	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 四联翘板开关	套	1		
		防雷接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030410002001	接地母线	1. 名称:利用钢柱底下的基础钢筋作为接地极, 并与电气设备接地装置相连接	m	109.7		
17	030410003001	引下线	1. 名称:利用建筑屋钢柱作为防雷引下线	m	16		
18	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:断接卡子	套	2		
19	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部电位端子箱	台	6		
20	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子测试箱 2. 材质:室外防雨腐蚀暗箱 IP65型	台	4		
21	030410005001	避雷网	1. 材质:热镀锌扁钢沿如图所示的路线将屋顶, 彩钢焊接成闭合回路 2. 规格:25x4	m	102		
		系统调试					
22	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
23	030415027001	接地装置	1. 名称:接地装置测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	购置安FMFS2250磨面机	[项目特征] 1. 购置FMFS2250磨面机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	2		
2	03B002	购置安FMFS2240磨面机	[项目特征] 1. 购置FMFS2240磨面机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	2		
3	03B003	购置安FMFS2235磨面机	[项目特征] 1. FMFS2235磨面机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		
4	03B004	购置安装GXZS100. 150高效振动筛	[项目特征] 1. 购置安装GXZS100. 150高效振动筛 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	03B005	购置安装QSG/85组合清晾机	[项目特征] 1. 购置安装QSG/85组合清晾机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		
6	03B006	购置安装XMS40洗麦机	[项目特征] 1. 购置安装XMS40洗麦机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		
7	03B007	购置安装4-72No. 3. 6风机	[项目特征] 1. 购置安装4-72No. 3. 6风机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		
8	03B008	购置安装TCXT120磁选器	[项目特征] 1. 购置安装TCXT120磁选器 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	03B009	购置安装45#立式打麦机	[项目特征] 1. 购置安装45#立式打麦机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	2		
10	03B010	购置安装6-30No. 4高压风机	[项目特征] 1. 购置安装6-30No. 4高压风机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	2		
11	03B011	购置安装6-30No. 6风机	[项目特征] 1. 购置安装6-30No. 6风机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		
12	03B012	购置安装SPW40x80刷麸机	[项目特征] 1. 购置安装SPW40x80刷麸机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	03B013	购置安装FSFJ2x12x83双仓筛(铝合金筛框)	[项目特征] 1. 购置安装FSFJ2x12x83双仓筛(铝合金筛框) 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	个	1		
14	03B014	购置安装FSFJ2x10x83单仓筛(铝合金筛框)	[项目特征] 1. 购置安装FSFJ2x10x83单仓筛(铝合金筛框) 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	个	1		
15	03B015	购置安装GFY4闭风器	[项目特征] 1. 购置安装GFY4闭风器 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	个	10		
16	03B016	购置安装DT/09面粉提升机	[项目特征] 1. 购置安装DT/09面粉提升机 2. 含相应的辅材、管线连接、基础施工等相关费用 3. 采购、安装，调试 [工作内容] 1. 采购、安装，调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。