三、 已标价的工程量清单

表4-1-2

工程部分总预算表

单位：元

序号	工程或费用名称	建筑和安装工程投资	设备费	费用	合计	占工程部分总投资(%)
1	工程部分	797291.06	6040		803331.06	100.0
1.1	建筑工程	777316.25			777316.25	96.76
	义盛号水库	69574.4			69574.4	8.66
	龙眼水库	13656.46			13656.46	1.7
	娘娘庙水库	164132.26			164132.26	20.43
	尹家沟水库	77348.08			77348.08	9.63
	胡坪水库	97984.76			97984.76	12.2
	元峁水库	74003.11			74003.11	9.21
	大湾畔水库	37548.73			37548.73	4.67
	庙界水库	71917.68			71917.68	8.95
	龙头峁水库	72059.51			72059.51	8.97
	韩家峁水库	49255.22			49255.22	6.13
	黄家畔水库	49836.04			49836.04	6.2
1.2	机电设备及安装工程	9394.67	1440		10834.67	1.35
	尹家沟水库	4378.91	720		5098.91	0.63
	胡坪水库	5015.76	720		5735.76	0.71
1.3	金属结构设备及安装工程	8023.95	4600		12623.95	1.57
	义盛号水库	1776.67			1776.67	0.22
	娘娘庙水库	1776.67			1776.67	0.22
	尹家沟水库	4470.61	4600		9070.61	1.13
1.4	施工临时工程	2556.19			2556.19	0.32
	尹家沟水库放水塔进口围堰	2556.19			2556.19	0.32
2	独立费用					
3	基本预备费					
	工程部分静态投资(1+2+3)				803331.06	100

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
1	义盛号水库				69574.4
1.1	坝体维修养护				40461.38
1.1.1	清理排水沟	m^3	7.2	36.47	262.58
1.1.2	背水坡一级坡面杂草垃圾清理	m^2	700	1.01	707
1.1.3	坝顶内侧道牙沉陷锋灌注	m	161	165.46	26639.06
1.1.4	迎水坡混凝土面板(厚0.1m)维修(单块板6m^2，两块)				3767.3
1.1.4.1	人工破碎混凝土护坡（外运）	m^3	1.2	173.83	208.6
1.1.4.2	混凝土碎渣外运(1.0km)	m^3	1.2	38.78	46.54
1.1.4.3	人工修整基槽	m^2	12	0.84	10.08
1.1.4.4	铺筑反滤料(砂厚10cm,碎石厚10cm)	m^3	2.4	217.56	522.14
1.1.4.5	651型橡胶止水带	m	18	101.32	1823.76
1.1.4.6	聚乙烯低发泡沫板(伸缩缝)	m^2	1.8	55.55	99.99
1.1.4.7	聚氯乙烯油膏封填	m^2	1.44	287.13	413.47
1.1.4.8	现浇C25混凝土面板	m^3	1.2	535.6	642.72
1.1.5	背水坡砼排水沟维修				9085.44
1.1.5.1	人工拆除破损矩形排水沟(长15m，宽×高=0.4×0.4m，厚0.2m)	m^3	4.8	173.83	834.38
1.1.5.2	混凝土碎渣外运(1.0km)	m^3	4.8	38.78	186.14
1.1.5.3	人工修整基槽	m^2	12	0.84	10.08
1.1.5.4	651型橡胶止水带	m	18	101.32	1823.76
1.1.5.5	聚乙烯低发泡沫板(伸缩缝)	m^2	1.8	55.55	99.99
1.1.5.6	聚氯乙烯油膏封填	m^2	1.44	287.13	413.47
1.1.5.7	普通平面模板	m^2	30	107.16	3214.8
1.1.5.8	现浇C25混凝土(排水沟)	m^3	4.8	521.42	2502.82
1.2	放水工程维修养护				5121.57
1.2.1	放水塔门锁更换，护栏加锁	套	1	100	100
1.2.2	放水塔左侧护栏损坏更换3m	m	3	73.92	221.76
1.2.3	增设放水塔进口两侧钢护栏	m	21	75.43	1584.03
1.2.4	水塔前进口钢制门安装（双开门，宽3m）	t	0.35	9187.95	3215.78
1.3	管护设施维修				23991.45
1.3.1	管理房				2764.25
1.3.1.1	装载机装土自卸汽车拉运	m^3	12	11.99	143.88



表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
1.3.1.2	装载机压实土方	m^3	10	6.05	60.5
1.3.1.3	铁艺围栏安装	m	13.5	73.92	997.92
1.3.1.4	铁艺门安装（双开门，宽1.5m）	t	0.17	9187.95	1561.95
1.3.2	坝顶损坏护栏更换并增设外侧护栏	m	133	73.92	9831.36
1.3.3	增设迎水坡坝体防护网(高1.8m)	m	150	30.56	4584
1.3.4	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	164	30.56	5011.84
1.3.5	购置防汛物资	套	1	1800	1800
2	龙眼水库				13656.46
2.1	坝体维修养护				2551.36
2.1.1	清理迎水坡面杂草	m^2	1765.68	1.01	1783.34
2.1.2	清理排水沟	m^3	7.2	36.47	262.58
2.1.3	清理坝顶淤积土和杂草	m^2	216	2.34	505.44
2.2	放水工程维修(明渠段)				479.99
2.2.1	人工破碎混凝土面板（外运）	m^3	0.44	173.83	76.49
2.2.2	混凝土碎渣外运(1.0km)	m^3	0.44	38.78	17.06
2.2.3	聚乙烯低发泡沫板(伸缩缝)	m^2	0.44	55.55	24.44
2.2.4	聚氯乙烯油膏封填	m^2	0.44	287.13	126.34
2.2.5	现浇C25混凝土面板	m^3	0.44	535.6	235.66
2.3	管护设施维修				10625.11
2.3.1	管理房大门损坏更换	项	1	2200	2200
2.3.2	购置防汛物资	套	1	1800	1800
2.3.3	拆除损坏护网	m	21	6.39	134.19
2.3.4	防护网(高1.8m)损坏更换	m	21	30.56	641.76
2.3.5	放水塔进口护栏损坏更换	m	3	73.92	221.76
2.3.6	放水塔前端进口钢护栏门（含锁）	m	1.2	75.43	90.52
2.3.7	背水坡增设坝体防护网(高1.8m)	m	173	30.56	5286.88
2.3.8	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
3	娘娘庙水库				164132.26
3.1	坝体维修养护				81801.53
3.1.1	清理排水沟	m^3	7.04	36.47	256.75
3.1.2	左侧背水坡砖砌排水沟维修				652.92
3.1.2.1	人工拆除破损砌砖排水沟侧墙（总计长5m）	m^3	2.02	59.92	121.04

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
3.1.2.2	左侧背水坡砖砌排水沟侧墙损坏修复	m^3	2.02	191.16	386.14
3.1.2.3	砂浆抹面（1：3水泥砂浆）	m^2	8.4	17.35	145.74
3.1.3	右岸坝肩排水明渠(支沟口至涵洞出口明渠)				75709.82
3.1.3.1	土方开挖	m^3	97.48	6.47	630.7
3.1.3.2	人工开挖土方基础(含陡坡段全断面)	m^3	128.77	12.78	1645.68
3.1.3.3	现浇C20混凝土垫层	m^3	10.45	478.57	5001.06
3.1.3.4	钢筋制作及安装	t	3.38	6103.61	20630.2
3.1.3.5	普通平面模板	m^2	189.98	107.16	20358.26
3.1.3.6	现浇C25钢筋混凝土(排水沟含齿墙)	m^3	34.57	521.42	18025.49
3.1.3.7	排水沟管理房前C30预制盖板制安	m^3	2.56	1009.52	2584.37
3.1.3.8	651型橡胶止水带	m	15.44	101.32	1564.38
3.1.3.9	聚乙烯低发泡沫板(伸缩缝)	m^2	7.16	55.55	397.74
3.1.3.10	聚氯乙烯油膏封填	m^2	5.73	287.13	1645.25
3.1.3.11	土方回填	m^3	143.6	22.47	3226.69
3.1.4	监测桩损坏更换（渗流桩2处，沉降桩1处）	桩	3	1500	4500
3.1.5	水库左岸支沟排水沟处增设1道C20混凝土挡水埂（高0.2m）	m^3	1.44	473.64	682.04
3.2	放水工程维修养护				53217.25
3.2.1	放水塔围堰				47016.75
3.2.1.1	场外挖运填筑土方（运距500m）	m^3	2818.75	12.28	34614.25
3.2.1.2	围堰土方填筑（推土机压实土料）	m^3	2818.75	4.4	12402.5
3.2.2	排水设施（Φ400mm波纹管安装）	m	42	140.21	5888.82
3.2.3	放水闸板前淤泥挖除(外运500m)	m^3	16	19.48	311.68
3.3	管护设施维修				29113.48
3.3.1	管理房设施				4647.8
3.3.1.1	茬砖基础平整	m^2	85	2.35	199.75
3.3.1.2	门前侧铺砖硬化	m^2	85	52.33	4448.05
3.3.2	坝顶外侧增加护栏（放水塔处加锁）	m	173	73.92	12788.16
3.3.3	拆除损坏护网	m	48	6.39	306.72
3.3.4	防护网(高1.8m)损坏更换	m	48	30.56	1466.88
3.3.5	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	257	30.56	7853.92
3.3.6	购置防汛物资	套	1	1800	1800

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
3.3.7	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
4	尹家沟水库				77348.08
4.1	坝体维修养护				62861.02
4.1.1	清理上游库内垃圾	项	1	800	800
4.1.2	坝顶及坝肩清理				2374.29
4.1.2.1	坝顶两侧覆土及杂草清理	㎡	558	2.34	1305.72
4.1.2.2	清理土方人工装车外运	㎥	55.8	19.15	1068.57
4.1.3	清理排水沟	㎥	16	36.47	583.52
4.1.4	上坝路外侧砖砌挡水墙（长48m，墙厚0.37，高0.62m）	㎥	11.01	492.79	5425.62
4.1.5	坝肩截排水沟（截排泥沙）				6851.21
4.1.5.1	人工拆除荏砖路面（存放利用）	㎥	4.52	59.92	270.84
4.1.5.2	人工开挖沟槽	㎥	16.72	11.91	199.14
4.1.5.3	浆砌石排水沟（厚0.25m）长19m	㎥	9.98	416.34	4155.07
4.1.5.4	钢筋网片制作及安装	t	0.08	7330.94	586.48
4.1.5.5	侧铺砖路面恢复（厚0.12m）	㎡	17.63	12	211.56
4.1.5.6	土方回填	㎥	2.85	22.47	64.04
4.1.5.7	C20混凝土挡水埂（高0.2m）	㎥	2.88	473.64	1364.08
4.1.6	背水坡右侧坝坡冲毁部分维修				10489.83
4.1.6.1	坝坡土体养护（背水坡右侧冲毁部分）	㎥	72	81.13	5841.36
4.1.6.2	恢复排水沟开挖基础	㎥	31.44	12.78	401.8
4.1.6.3	新建右岸坡浆砌石排水沟（长24m）	㎥	10.2	416.34	4246.67
4.1.7	背水坡排水沟维修				3528.55
4.1.7.1	人工拆除破损砌砖排水沟（存放利用）	㎥	12.1	59.92	725.03
4.1.7.2	背水坡左侧砖砌排水沟重新砌筑	㎥	12.1	191.16	2313.04
4.1.7.3	浆砌石排水沟破损维修（长3m）	㎥	1.28	383.19	490.48
4.1.8	坝顶道路维修				32808
4.1.8.1	基础平整	㎡	600	2.35	1410
4.1.8.2	坝顶侧铺砖道路(现状路面为基础)	㎡	600	52.33	31398
4.2	放水工程维修				1294.65
4.2.1	清理放水塔进水口前端淤泥、杂草和垃圾	㎥	4	43.17	172.68
4.2.2	放水塔门锁更换	套	1	100	100

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
4.2.3	水塔维修养护（涂料、刷漆）	座	1	1021.97	1021.97
4.3	管护设施维修				13192.41
4.3.1	管理房门牌、制度牌制安	套	1	800	800
4.3.2	坝顶护栏损坏更换3m(增加锁)	m	3	73.92	221.76
4.3.3	拆除损坏护网（含右岸迎水坡）	m	63	6.39	402.57
4.3.4	坝肩防护网(高1.8m)损坏更换	m	33	30.56	1008.48
4.3.5	坝体右岸迎水坡防护网(高1.8m)损坏更换	m	30	30.56	916.8
4.3.6	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	255	30.56	7792.8
4.3.7	购置防汛物资	套	1	1800	1800
4.3.8	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
5	胡坪水库				97984.76
5.1	坝体维修养护				40721.22
5.1.1	坝顶及坝肩清理				1544.57
5.1.1.1	坝顶两侧覆土及杂草清理	㎡	363	2.34	849.42
5.1.1.2	清理土方人工装车外运	㎥	36.3	19.15	695.15
5.1.2	清理排水沟	㎥	14.4	36.47	525.17
5.1.3	人工修整背水坡马道	㎡	188	2.35	441.8
5.1.4	坝肩截排水沟（截排泥沙）				15905.21
5.1.4.1	人工拆除茬砖路面（存放利用）	㎥	5.42	59.92	324.77
5.1.4.2	人工开挖沟槽	㎥	49.28	11.91	586.92
5.1.4.3	浆砌石排水沟（厚0.25m）长56m	㎥	29.4	416.34	12240.4
5.1.4.4	钢筋网片制作及安装	t	0.09	7330.94	659.78
5.1.4.5	侧铺砖路面恢复（厚0.12m）	㎥	22.15	12	265.8
5.1.4.6	土方回填	㎥	8.4	22.47	188.75
5.1.4.7	C20混凝土挡水埂（高0.2m）	㎥	3.46	473.64	1638.79
5.1.5	坝坡土体养护（背水坡左侧冲毁段）	㎥	105	81.13	8518.65
5.1.6	背水坡左侧冲毁部分维修				6946.67
5.1.6.1	人工挑（抬）运石渣运至出口	㎥	14.12	23.32	329.28
5.1.6.2	人工开挖基础	㎥	33.04	12.78	422.25
5.1.6.3	新建左岸坡浆砌石排水沟（长3m）	㎥	14.88	416.34	6195.14
5.1.7	右坝肩道路排水设施维修				3011.55
5.1.7.1	人工拆除破损道路砌砖排水沟(长15m)	㎥	4.97	59.92	297.8

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
5.1.7.2	人工开挖基础	m^3	9.6	12.78	122.69
5.1.7.3	砖砌排水沟恢复	m^3	4.97	191.16	950.07
5.1.7.4	道路左侧砌筑砖砌挡墙(长30m，高0.3m，厚0.37m)	m^3	3.33	492.79	1640.99
5.1.8	坝顶至管理房道路侧铺砖硬化(长20m，宽3.5m)				3827.6
5.1.8.1	茬砖基础平整	m^2	70	2.35	164.5
5.1.8.2	坝顶侧铺砖道路(现状路面为基础)	m^2	70	52.33	3663.1
5.2	放水工程维修				23921.1
5.2.1	放水塔维修				23921.1
5.2.1.1	工作道路侧铺砖路面（长7m，宽3m，厚0.12m）	m^2	21	52.33	1098.93
5.2.1.2	工作道路进口设C20混凝土挡水埂（高0.2m）	m^3	2.4	473.64	1136.74
5.2.1.3	工作道路下基岩面砖砌踏步（宽2m）	m^3	28	454.78	12733.84
5.2.1.4	人工开凿基岩踏步（宽1m），弃渣外运	项	1	3800	3800
5.2.1.5	工作踏步钢管护栏（长30m，连接现状护栏）	m	30	75.43	2262.9
5.2.1.6	工作桥维修（钢梯立柱修复）	套	1	1400	1400
5.2.1.7	放水塔门锁更换	套	1	100	100
5.2.1.8	水塔维修养护	座	1	1021.97	1021.97
5.2.1.9	增设工作道路进口防护网(高1.8m)	m	12	30.56	366.72
5.3	管护设施维修				33342.44
5.3.1	管理房完善制度牌	套	1	300	300
5.3.2	拆除坝体反滤体上部现状木桩及铁丝网				1268.12
5.3.2.1	拆除铁丝网	m	98	6.39	626.22
5.3.2.2	木桩拔除	根	70	9.17	641.9
5.3.3	坝顶内外侧增设护栏(坝坡排水沟增加锁2把)	m	300	73.92	22176
5.3.4	增设迎水坡左岸坝体防护网(高1.8m)	m	38	30.56	1161.28
5.3.5	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	209	30.56	6387.04
5.3.6	购置防汛物资	套	1	1800	1800
5.3.7	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
6	元峁水库				74003.11
6.1	坝体维修养护				1286.78

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
6.1.1	清理上游库内垃圾	项	1	800	800
6.1.2	迎背水坡土体养护（冲沟和溢洪道与排水沟侧边沉陷部分）	m^3	6	81.13	486.78
6.2	放水工程维修				2588.01
6.2.1	放水塔维修				2060
6.2.1.1	放水塔入户门（1200×2000mm）更换(含门锁)	套	1	2060	2060
6.2.2	增加放水塔进口旁封闭钢管护栏（长7m）	m	7	75.43	528.01
6.3	管护设施维修				70128.32
6.3.1	新建管理房				55800
6.3.1.1	管理房（长10m，宽5m，高3m)包含屋面处理、墙面粉刷、门窗安装等	套	1	55000	55000
6.3.1.2	管理房门牌、制度牌制安	套	1	800	800
6.3.2	坝顶外侧增设护栏	m	85	73.92	6283.2
6.3.3	增设左岸迎水坡坝体防护网(高1.8m)	m	45	30.56	1375.2
6.3.4	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	107	30.56	3269.92
6.3.5	购置防汛物资	套	1	1800	1800
6.3.6	水库简介牌、责任牌损坏更换	块	2	800	1600
7	大湾畔水库				37548.73
7.1	坝体维修养护				37548.73
7.1.1	坝肩垃圾、背水坡一级坡面杂草清理和修整	m^2	2860	2.34	6692.4
7.1.2	清理排水沟	m^3	14.45	36.47	526.99
7.1.3	防护网(高1.8m)损坏更换24m	m	24	30.56	733.44
7.1.4	拆除坝顶外侧护网及损坏护网	m	106	6.39	677.34
7.1.5	坝顶内外侧增设护栏(坝坡排水沟增加锁2把)	m	323	73.92	23876.16
7.1.6	右坝肩内侧增加防护网(高1.8m)12m（坝肩缺口处）	m	12	30.56	366.72
7.1.7	增设右岸背水坡及沟底坝体防护网(高1.8m)	m	153	30.56	4675.68
8	庙界水库				71917.68
8.1	坝体维修养护				1429.68
8.1.1	坝顶及坝肩清理				1429.68
8.1.1.1	坝顶两侧覆土及杂草清理	m^2	336	2.34	786.24

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
8.1.1.2	清理土方人工装车外运	m³	33.6	19.15	643.44
8.2	放水工程维修				6417.48
8.2.1	放水工程明渠出口护底基础基础开挖（人工）	m³	9	12.78	115.02
8.2.2	明渠出口钢筋石笼护底(长4m,宽3m,厚1.0m)	m³	15.8	398.89	6302.46
8.3	管护设施维修				64070.52
8.3.1	新建管理房				55800
8.3.1.1	管理房（长10m，宽5m，高3m)包含屋面处理、墙面粉刷、门窗安装等	套	1	55000	55000
8.3.1.2	管理房门牌、制度牌制安	套	1	800	800
8.3.2	迎水坡左岸防护网(高1.8m)维修	m	18	6.43	115.74
8.3.3	拆除损坏护网	m	18	6.39	115.02
8.3.4	防护网(高1.8m)损坏更换	m	18	30.56	550.08
8.3.5	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	178	30.56	5439.68
8.3.6	购置防汛物资	套	1	1800	1800
8.3.7	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
9	龙头峁水库				72059.51
9.1	坝体维修养护				16061.98
9.1.1	清理卧管进水口前端淤泥及库内树木杂草、垃圾	m³	8	43.17	345.36
9.1.2	坝顶及坝肩清理				1038.22
9.1.2.1	坝顶两侧覆土及杂草清理	m²	244	2.34	570.96
9.1.2.2	清理土方人工装车外运	m³	24.4	19.15	467.26
9.1.3	清理排水沟	m³	7.2	36.47	262.58
9.1.4	坝顶破损砖砌挡墙维修				370.32
9.1.4.1	坝顶砖砌挡墙破损拆除，长6m	m³	0.67	59.92	40.15
9.1.4.2	坝顶砖砌挡墙破损维修，长6m	m³	0.67	492.79	330.17
9.1.5	右坝肩外侧砖砌挡墙延长20m	m³	2.22	492.79	1093.99
9.1.6	背水坡新建马道排水沟				12951.51
9.1.6.1	人工开挖基础	m³	44.24	12.78	565.39
9.1.6.2	新建左岸坡浆砌石排水沟（长70m）	m³	29.75	416.34	12386.12
9.2	放水工程维修				20205.18
9.2.1	放水卧管闸板缺4块	块	4	120	480

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
9.2.2	卧管工作道路及踏步				14664.68
9.2.2.1	卧管岸坡道路硬化及防护				13171.3
9.2.2.1.1	道路基础平整	㎡	235	2.35	552.25
9.2.2.1.2	道路侧铺砖硬化(长53，宽3m)	㎡	235	52.33	12297.55
9.2.2.1.3	道路防护网重新安装(50m)	m	50	6.43	321.5
9.2.2.2	卧管踏步维修				1493.38
9.2.2.2.1	踏步基础扩宽(人工开挖)	㎥	8.6	12.78	109.91
9.2.2.2.2	砌砖踏步扩宽0.5m	㎥	0.94	492.79	463.22
9.2.2.2.3	工作踏步钢管护栏（长11m）	m	11	75.43	829.73
9.2.2.2.4	踏步进口钢制门安装（含锁）	m	1.2	75.43	90.52
9.2.3	明渠出口维修				5060.5
9.2.3.1	清理明渠出口垃圾及杂草	㎥	3	36.47	109.41
9.2.3.2	锚筋（Φ22，长1.5m）	根	24	72.68	1744.32
9.2.3.3	钢筋制作及安装	t	0.08	6103.61	488.29
9.2.3.4	普通平面模板	㎡	3.2	107.16	342.91
9.2.3.5	现浇C25钢筋混凝土护坦(长6m，宽4m，厚0.2m)	㎥	4.8	494.91	2375.57
9.3	管护设施维修				35792.35
9.3.1	管理房屋顶彩钢顶	㎡	20	120	2400
9.3.2	管理房门院措施				5059.4
9.3.2.1	茬砖基础平整	㎡	11.83	2.35	27.8
9.3.2.2	院内侧铺砖硬化	㎡	11.83	52.33	619.06
9.3.2.3	大门前连接道路段侧铺砖(长3m，宽2m)	㎡	6	52.33	313.98
9.3.2.4	管理房门院栅栏砌砖基础（长4m，宽4m）	㎥	2.06	492.79	1015.15
9.3.2.5	铁艺围栏安装	m	9.76	73.92	721.46
9.3.2.6	铁艺门安装（双开门，宽1.5m）	t	0.17	9187.95	1561.95
9.3.2.7	管理房门牌、制度牌制安	套	1	800	800
9.3.3	拆除坝顶内外侧护网	m	214	6.39	1367.46
9.3.4	坝顶内外侧增设护栏(更换)	m	214	73.92	15818.88
9.3.5	拆除坝肩部分损坏护网	m	51	6.39	325.89
9.3.6	坝肩防护网(高1.8m)损坏更换	m	51	30.56	1558.56
9.3.7	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	236	30.56	7212.16

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
9.3.8	购置防汛物资	套	1	1800	1800
9.3.9	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
10	韩家峁水库				49255.22
10.1	坝体维修养护				8682.25
10.1.1	坝顶及坝肩清理				446.78
10.1.1.1	坝顶两侧覆土及杂草清理	㎡	105	2.34	245.7
10.1.1.2	清理土方人工装车外运	㎥	10.5	19.15	201.08
10.1.2	清理排水沟	㎥	6.6	36.47	240.7
10.1.3	左右坝肩道路排水设施维修				7832.51
10.1.3.1	人工开挖基础	㎥	71.37	12.78	912.11
10.1.3.2	新建浆砖砌排水沟	㎥	27.17	191.16	5193.82
10.1.3.3	土方回填	㎥	26.25	22.47	589.84
10.1.3.4	左右坝肩排水沟进口处设C20混凝土挡水埂（高0.2m）	㎥	2.4	473.64	1136.74
10.1.4	背水坡土体养护（排水沟侧边沉陷部分）	㎥	2	81.13	162.26
10.2	放水工程维修				972.95
10.2.1	补充放水卧管闸板缺2块	块	2	120	240
10.2.2	人工开挖明渠出口挡水墙基槽（深0.3m，宽0.37m）	㎥	0.56	6.47	3.62
10.2.3	明渠出口砖砌挡水墙（长5m，厚0.37m，高0.8m）	㎥	1.48	492.79	729.33
10.3	管护设施维修				39600.02
10.3.1	管理房维修				8992.16
10.3.1.1	屋顶彩钢顶	㎡	20	120	2400
10.3.1.2	管理房入户门更换	套	1	2060	2060
10.3.1.3	管理房门院措施				4532.16
10.3.1.3.1	茬砖基础平整	㎡	8.2	2.35	19.27
10.3.1.3.2	院内侧铺砖硬化	㎡	8.2	52.33	429.11
10.3.1.3.3	大门前砌砖踏步(宽1.5m)	㎥	0.69	492.79	340.03
10.3.1.3.4	管理房门院栅栏砌砖基础（长3m，宽4m）	㎥	1.64	492.79	808.18
10.3.1.3.5	铁艺围栏安装	m	7.76	73.92	573.62
10.3.1.3.6	铁艺门安装（双开门，宽1.5m）	套	0.17	9187.95	1561.95
10.3.1.3.7	管理房门牌、制度牌制安	套	1	800	800

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
10.3.2	背水坡踏步进口钢制门安装(含锁)	m	1.2	75.43	90.52
10.3.3	拆除迎水坡两侧护网	m	59	6.39	377.01
10.3.4	上游更换坝体防护网(高1.8m)	m	59	30.56	1803.04
10.3.5	拆除坝顶内外侧护网	m	215	6.39	1373.85
10.3.6	坝顶内外侧增设护栏(更换)	m	215	73.92	15892.8
10.3.7	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	269	30.56	8220.64
10.3.8	购置防汛物资	套	1	1800	1800
10.3.9	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
10.3.10	水库责任牌损坏更换	块	1	800	800
11	黄家畔水库				49836.04
11.1	坝体维修养护				11396.18
11.1.1	坝顶及坝肩清理				995.67
11.1.1.1	坝顶两侧覆土(含坝顶外侧坡面堆积土)及杂草清理	m^2	234	2.34	547.56
11.1.1.2	清理土方人工装车外运	m^3	23.4	19.15	448.11
11.1.2	清理排水沟（包含右坝肩岸坡排水沟）	m^3	13.8	36.47	503.29
11.1.3	坝坡土体养护（背水坡左侧反滤体顶部）	m^3	10	81.13	811.3
11.1.4	坝肩截排水沟（截排泥沙）				9085.92
11.1.4.1	人工拆除沥青混凝土路面	m^3	4.97	73.86	367.08
11.1.4.2	拆除碎渣外运(5.0km)	m^3	4.97	50.96	253.27
11.1.4.3	人工开挖沟槽	m^3	13.2	11.91	157.21
11.1.4.4	浆砌石排水沟（厚0.25m）长15m	m^3	7.88	416.34	3280.76
11.1.4.5	钢筋网片制作及安装	t	0.08	7330.94	586.48
11.1.4.6	土方回填	m^3	3.3	22.47	74.15
11.1.4.7	砂砾石路基（厚0.2m）	m^2	19.89	41.14	818.27
11.1.4.8	C25混凝土路面恢复（厚0.2m）	m^2	19.89	115.55	2298.29
11.1.4.9	C20混凝土挡水埂（高0.2m）	m^3	2.64	473.64	1250.41
11.2	放水工程维修				25186.54
11.2.1	放水工程卧管维修养护				6780.48
11.2.1.1	人工清理卧管消力池内淤泥	m^3	0.93	23.33	21.7
11.2.1.2	工作道路路基平整（宽2.4m）	m	21.6	2.35	50.76
11.2.1.3	新建卧管侧铺砖工作道路(长12m，宽2m)	m^2	24	52.33	1255.92

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	工程单价或单位投资指标/元	合计/元
11.2.1.4	增设卧管消力池井钢护栏	m	12	75.43	905.16
11.2.1.5	增设下坡道路C20混凝土挡水埂（高0.2m）	m^3	9.6	473.64	4546.94
11.2.2	放水工程明渠维修				18406.06
11.2.2.1	人工拆除破损砌砖排水沟	m^3	6.32	59.92	378.69
11.2.2.2	拆除废渣人工搬运至出口	m^3	6.32	32.26	203.88
11.2.2.3	人工开挖基础（淤泥）	m^3	105.82	23.33	2468.78
11.2.2.4	基础换填砂砾（厚0.5m）	m^3	12.08	156.69	1892.82
11.2.2.5	浆砌石排水沟（厚0.25m）	m^3	21.28	416.34	8859.72
11.2.2.6	人工拉运土方回填夯实	m^3	59.14	30.96	1830.97
11.2.2.7	渗滤管铺设（Φ110mm）	m	10	33.87	338.7
11.2.2.8	渗滤管铺筑反滤料	m^3	3.9	214.6	836.94
11.2.2.9	出口钢筋石笼护底(长4m,宽2m,厚0.5m)	m^3	4	398.89	1595.56
11.3	管护设施维修				13253.32
11.3.1	管理房门牌	套	1	300	300
11.3.2	坝顶护栏损坏更换3m（含锁）	m	3	73.92	221.76
11.3.3	拆除损坏护网	m	36	6.39	230.04
11.3.4	坝肩防护网(高1.8m)损坏更换	m	36	30.56	1100.16
11.3.5	增设背水坡坝体防护网(高1.8m)	m	306	30.56	9351.36
11.3.6	购置防汛物资	套	1	1800	1800
11.3.7	整合水库提示牌、警示牌等各类牌	项	1	250	250
	合计				777316.25

表4-1-4

机电设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价/元		合计/元	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1	尹家沟水库					720	4378.91
1.1	放水工程维修					720	4378.91
1.1.1	拆除启闭机	t	0.2		796.06		159.21
1.1.2	安装启闭机(侧摇式)	台	1	720	4219.7	720	4219.7
2	胡坪水库					720	5015.76
2.1	放水工程维修					720	5015.76
2.1.1	拆除启闭机	台	1		796.06		796.06
2.1.2	安装启闭机(侧摇式)	台	1	720	4219.7	720	4219.7
	合计					1440	9394.67

表4-1-5

金属结构设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价/元		合计/元	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1	义盛号水库						1776.67
1.1	闸门维修养护	门	1		1776.67		1776.67
2	娘娘庙水库						1776.67
2.1	放水洞闸门维修养护	门	1		1776.67		1776.67
3	尹家沟水库					4600	4470.61
3.1	下层放水洞闸门维修养护	门	1		1776.67		1776.67
3.2	上层放水闸门安装(1.5*1.5)	t	1	4600	2693.94	4600	2693.94
	合计					4600	8023.95

表4-1-6

施工临时工程预算表

序号	工程名称	单位	数量	工程单价 或单位投 资指标/元	合计/元
1	尹家沟水库放水塔进口围堰				2556.19
1.1	人工填筑围堰（编织袋装土）	m^3	45.5	47.32	2153.06
1.2	人工拆除围堰（编织袋装土）	m^3	45.5	8.86	403.13
	合计				2556.19

表4-2-7

其他材料预算价格汇总表

序号	名称及规格	单位	含税价/元	不含税价/元
1	砂砾石	m^3	120	117.65
2	砂砾	m^3	95	93.14
3	机砖	千块	460	446.6
4	机砖	块	0.46	0.45
5	Φ400mmHDPE双壁波纹管(SN4)	m	112	108.74
6	Φ110mmUPVC排水管	m	25	24.27
7	不锈钢焊条	kg	20	17.7
8	合金钻头	个	20	19.42
9	圆木	m^3	1800	1592.92
10	锯材	m^3	1800	1747.57
11	黏土	m^3		
12	红丹防锈漆	kg	18.6	18.06
13	组合钢模板	kg	4.98	4.41
14	铁垫块	kg	5.57	5.41
15	中厚钢板 15mm以内	kg	3.98	3.98
16	不锈钢管	m	18	15.93
17	粘接剂	kg	18	17.48
18	锚杆Φ22	kg	6	5.31
19	镀锌铁丝 20#	kg	18.25	17.72
20	角钢 50	t	3718	3718
21	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	5.57	5.57
22	镀锌铁丝 Φ1.6～1.2	kg	5.57	5.57
23	木材(成材)	m^3	1800	1800
24	油漆溶剂油	kg	3.97	3.97
25	立柱	个	4.97	4.83
26	双边丝护栏网(软塑4mm，高1.8m)	m	18.22	17.69
27	双横梁锌钢护栏	m	25	24.27
28	镀锌钢围栏	m	25	24.27
29	铁钉	kg	5.58	5.42
30	涂料	kg	8.86	8.6
31	铁件	kg	5.58	5.42
32	预埋铁件	kg	3.2	3.11

表4-2-7

其他材料预算价格汇总表

序号	名称及规格	单位	含税价/元	不含税价/元
33	铁丝	kg	4.2	4.08
34	电	kW.h	0.71	0.69
35	水	m^3	3.85	3.74
36	风	m^3	0.2	0.19
37	钢板	kg	3.97	3.51
38	钢板 δ10-38	kg		
39	钢钎	kg	6.03	5.85
40	砂浆	m^3		
41	氧气	m^3	4.6	4.47
42	橡胶止水带	m	65	63.11
43	乙炔气	m^3	15.6	15.15
44	电焊条	kg	7.2	6.99
45	低发泡沫塑料板	m^2	42.25	41.02
46	聚氯乙烯胶泥	kg	7.77	7.54
47	油漆	kg	7.06	6.85
48	黄油	kg	12.26	11.9
49	润滑油	kg	4.48	4.35
50	编织袋0.5m×0.3m×0.2m	个	0.2	0.19
51	棉纱头	kg	4	3.88
52	混凝土	m^3		

表4-2-8

混凝土及砂浆材料单价汇总表

序号	名称	特性			单位	单价/元
		等级	配合比	龄期		
1	水泥砂浆1:3 粗换中 32.5换42.5				m^3	158.59
2	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5 32.5换42.5	M7.5			m^3	122.79

表4-2-9

施工机械台班费汇总表

序号	名称及规格	台班费/元	其中/（元/台班）		
			小计	一类费用	二类费用
1	其他机具费				
2	单斗挖掘机 液压 斗容1m^3	743.63	743.63	355.73	387.9
3	装载机 斗容1.4～1.5m^3	443.31	443.31	119.61	323.7
4	推土机 功率59kW	387.68	387.68	106.28	281.4
5	推土机 功率74kW	509.56	509.56	194.86	314.7
6	推土机 功率88kW	595.51	595.51	249.61	345.9
7	手扶拖拉机 功率11kW	112.52	112.52	9.32	103.2
8	压路机 内燃 重量12～15t	325.71	325.71	71.91	253.8
9	蛙式打夯机 2.8kW	167.72	167.72	7.09	160.63
10	风钻 手持式	169.11	169.11	8.72	160.39
11	胶轮车	4.03	4.03	4.03	
12	刨毛机	416.31	416.31	128.31	288
13	混凝土搅拌机 出料0.4m^3 进料560L	237.05	237.05	55.45	181.6
14	振捣器 插入式1.1kW	9.65	9.65	6.89	2.76
15	振捣器 插入式1.5kW	13.13	13.13	10.37	2.76
16	振捣器 插入式2.2kW	22.39	22.39	16.11	6.28
17	振捣器 平板式2.2kW	18.27	18.27	11.99	6.28
18	变频机组8.5kW	81.10	81.1	57.23	23.87
19	风（砂）水枪 耗风量2～6（m^3/min）	244.43	244.43	3.93	240.5
20	砂浆搅拌机 400L 0.4m^3	100.38	100.38	17.44	82.94

表4-2-9

施工机械台班费汇总表

序号	名称及规格	台班费/元	其中/（元/台班）		
			小计	一类费用	二类费用
21	载重汽车 汽油型 载重量5t	285.32	285.32	95.87	189.45
22	载重汽车 柴油型 载重量10t	484.93	484.93	211.93	273
23	自卸汽车 柴油型 载重量5t	342.02	342.02	119.72	222.3
24	自卸汽车 柴油型 载重量8t	540.10	540.1	247.9	292.2
25	自卸汽车 柴油型 载重量10t	585.51	585.51	277.71	307.8
26	机动翻斗车 载重量1t	109.62	109.62	13.32	96.3
27	灌浆泵 中低压 泥浆	242.49	242.49	45.22	197.27
28	灰浆搅拌机 200L	134.04	134.04	15.24	118.8
29	塔式起重机 起重量10t	659.71	659.71	402.28	257.43
30	履带式起重机 油动 起重量25t	612.68	612.68	272.78	339.9
31	汽车起重机 汽油型 起重量3t	336.69	336.69	85.19	251.5
32	汽车起重机 汽油型 起重量5t	376.19	376.19	120.14	256.05
33	桅杆式起重机 起重量5t	302.54	302.54	99.96	202.58
34	桅杆式起重机 起重量10t	360.38	360.38	131.31	229.07
35	电焊机 交流20～25kVA	49.95	49.95	3.44	46.51
36	电焊机 交流30kVA	75.34	75.34	3.72	71.62
37	电焊机 直流16kVA	68.08	68.08	7.64	60.44
38	对焊机 电阻150kVA	362.09	362.09	15.92	346.17
39	对焊机 电弧型150kVA	430.92	430.92	25.41	405.51
40	交流电弧焊机 容量32kVA	141.85	141.85	6.41	135.44

表4-2-9

施工机械台班费汇总表

序号	名称及规格	台班费/元	其中/（元/台班）		
			小计	一类费用	二类费用
41	钢筋弯曲机 Φ6-40	106.39	106.39	9.72	96.67
42	钢筋切断机 功率10kW	116.49	116.49	10.3	106.19
43	钢筋切断机 功率20kW	153.73	153.73	16.35	137.38
44	钢筋调直机 功率4～14kW	116.91	116.91	25.49	91.42
45	圆盘锯	184.75	184.75	9.63	175.12
46	双面刨床	116.83	116.83	14.09	102.74
47	轮胎碾 9-16t 拖拉机74kW	652.22	652.22	207.62	444.6
48	热熔对接焊机 液压型 功率3.5Kw	108.75	108.75	16.5	92.25
49	电焊机 直流25kVA	92.98	92.98	8.39	84.59
50	交流弧焊机 容量21kV·A	57.96	43.43	1.84	41.59

表4-2-12

主要设备价格汇总表

序号	名称	规格	单位	单价/元
1	安装启闭机(侧摇式)		台	720
2	安装启闭机(侧摇式)		台	720
3	上层放水闸门安装(1.5*1.5)		t	4600

工程单价分析表

定额名称：人工挖基土 土类级别I、II　　单价编号：1

定额编号：010004　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1074.04	
(一)	基本直接费	元			1032.73	
1	人工费	元			1022.50	
	技工	工日	0.1	75.00	7.50	
	普工	工日	20.3	50.00	1015.00	
2	材料费	元			10.23	
	零星材料费	%	1	1022.50	10.23	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	1032.73	41.31	
二	间接费	%	4	1074.04	42.96	
三	利润	%	5	1117.00	55.85	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	1172.85	105.56	
	合计	元			1278.41	

工程单价分析表

定额名称：人工清理表土 土类级别I、II　　单价编号：2

定额编号：010012　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			128.32	
(一)	基本直接费	元			123.38	
1	人工费	元			117.50	
	技工	工日	0.1	75.00	7.50	
	普工	工日	2.2	50.00	110.00	
2	材料费	元			5.88	
	零星材料费	%	5	117.50	5.88	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	123.38	4.94	
二	间接费	%	4	128.32	5.13	
三	利润	%	5	133.45	6.67	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	140.12	12.61	
	合计	元			152.73	

工程单价分析表

定额名称：人工平整场地 土类级别I、II　　单价编号：3

定额编号：010015　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			197.34	
(一)	基本直接费	元			189.75	
1	人工费	元			172.50	
	技工	工日	0.1	75.00	7.50	
	普工	工日	3.3	50.00	165.00	
2	材料费	元			17.25	
	零星材料费	%	10	172.50	17.25	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	189.75	7.59	
二	间接费	%	4	197.34	7.89	
三	利润	%	5	205.23	10.26	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	215.49	19.39	
	合计	元			234.88	

工程单价分析表

定额名称：人工修整边坡 挖方边坡 土类级别I~II　　单价编号：4

定额编号：010018　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			70.98	
(一)	基本直接费	元			68.25	
1	人工费	元			65.00	
	普工	工日	1.3	50.00	65.00	
2	材料费	元			3.25	
	零星材料费	%	5	65.00	3.25	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	68.25	2.73	
二	间接费	%	4	70.98	2.84	
三	利润	%	5	73.82	3.69	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	77.51	6.98	
	合计	元			84.49	

工程单价分析表

定额名称：人工挖沟槽土方 I、II类土 上口宽度≤1（m)深度≤1m　　单价编号：5

定额编号：010022　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1000.48	
(一)	基本直接费	元			962.00	
1	人工费	元			925.00	
	技工	工日	0.4	75.00	30.00	
	普工	工日	17.9	50.00	895.00	
2	材料费	元			37.00	
	零星材料费	%	4	925.00	37.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	962.00	38.48	
二	间接费	%	4	1000.48	40.02	
三	利润	%	5	1040.50	52.03	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	1092.53	98.33	
	合计	元			1190.86	

工程单价分析表

定额名称：人工装土胶轮车运输 装运≤50m 土类级别I、II　　单价编号：6

定额编号：010274　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			713.62	
(一)	基本直接费	元			686.17	
1	人工费	元			630.00	
	技工	工日	0.4	75.00	30.00	
	普工	工日	12	50.00	600.00	
2	材料费	元			13.45	
	零星材料费	%	2	672.72	13.45	
3	施工机械使用费	元			42.72	
	胶轮车	台班	10.6	4.03	42.72	
(二)	其他直接费	%	4	686.17	27.45	
二	间接费	%	4	713.62	28.54	
三	利润	%	5	742.16	37.11	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	779.27	70.13	
	合计	元			849.40	

工程单价分析表

定额名称：人工装土机动翻斗车运输 运距≤200（m）　　单价编号：7

定额编号：010279　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1409.08	
(一)	基本直接费	元			1354.88	
1	人工费	元			755.00	
	普工	工日	15.1	50.00	755.00	
2	材料费	元			13.41	
	零星材料费	%	1	1341.47	13.41	
3	施工机械使用费	元			586.47	
	机动翻斗车 载重量1t	台班	5.35	109.62	586.47	
(二)	其他直接费	%	4	1354.88	54.20	
二	间接费	%	4	1409.08	56.36	
三	利润	%	5	1465.44	73.27	
四	价差	元			218.41	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			218.41	
	柴油	kg	37.99	5.75	218.41	
五	税金	%	9	1757.12	158.14	
	合计	元			1915.26	

工程单价分析表

定额名称：人工挖运淤泥 一般淤泥 挖装运（m）　　单价编号：8

定额编号：010296　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1959.83	
(一)	基本直接费	元			1884.45	
1	人工费	元			1847.50	
	技工	工日	0.7	75.00	52.50	
	普工	工日	35.9	50.00	1795.00	
2	材料费	元			36.95	
	零星材料费	%	2	1847.50	36.95	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	1884.45	75.38	
二	间接费	%	4	1959.83	78.39	
三	利润	%	5	2038.22	101.91	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	2140.13	192.61	
	合计	元			2332.74	

工程单价分析表

定额名称：挖掘机挖装淤泥自卸汽车运输 1m³ 挖掘机 运距0.5（km） 自卸汽单价编号：9

定额编号：010315　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1168.91	
(一)	基本直接费	元			1123.95	
1	人工费	元			85.00	
	普工	工日	1.7	50.00	85.00	
2	材料费	元			102.18	
	零星材料费	%	10	1021.77	102.18	
3	施工机械使用费	元			936.77	
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.37	743.63	275.14	
	自卸汽车 柴油型 载重量10t	台班	1.13	585.51	661.63	
(二)	其他直接费	%	4	1123.95	44.96	
二	间接费	%	4	1168.91	46.76	
三	利润	%	5	1215.67	60.78	
四	价差	元			510.48	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			510.48	
	柴油	kg	88.78	5.75	510.48	
五	税金	%	9	1786.93	160.82	
	合计	元			1947.75	

工程单价分析表

定额名称：挖掘机挖渠道土方（不装车）土类级别I、II 单斗挖掘机 液压 单价编号：10

定额编号：010351　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			455.54	
(一)	基本直接费	元			438.02	
1	人工费	元			255.00	
	普工	工日	5.1	50.00	255.00	
2	材料费	元			20.86	
	零星材料费	%	5	417.16	20.86	
3	施工机械使用费	元			162.16	
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.21	743.63	156.16	
	胶轮车	台班	1.49	4.03	6.00	
(二)	其他直接费	%	4	438.02	17.52	
二	间接费	%	4	455.54	18.22	
三	利润	%	5	473.76	23.69	
四	价差	元			95.75	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			95.75	
	柴油	kg	16.65	5.75	95.75	
五	税金	%	9	593.20	53.39	
	合计	元			646.59	

工程单价分析表

定额名称：挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距0.5（km） 自卸汽车单价编号：11

定额编号：010384　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			719.71	
(一)	基本直接费	元			692.03	
1	人工费	元			41.00	
	普工	工日	0.82	50.00	41.00	
2	材料费	元			26.62	
	零星材料费	%	4	665.41	26.62	
3	施工机械使用费	元			624.41	
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.21	743.63	156.16	
	推土机 功率59kW	台班	0.06	387.68	23.26	
	自卸汽车 柴油型 载重量10t	台班	0.76	585.51	444.99	
(二)	其他直接费	%	4	692.03	27.68	
二	间接费	%	4	719.71	28.79	
三	利润	%	5	748.50	37.43	
四	价差	元			340.73	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			340.73	
	柴油	kg	59.26	5.75	340.73	
五	税金	%	9	1126.66	101.40	
	合计	元			1228.06	

工程单价分析表

定额名称：装载机挖装土自卸汽车运输 1.5m³ 装载机 运距0.5（km） 自卸汽单价编号：12

定额编号：010420　　定额单位:100m³


编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			698.97	
(一)	基本直接费	元			672.09	
1	人工费	元			36.50	
	普工	工日	0.73	50.00	36.50	
2	材料费	元			19.58	
	零星材料费	%	3	652.51	19.58	
3	施工机械使用费	元			616.01	
	装载机 斗容1.4～1.5m³	台班	0.19	443.31	84.23	
	推土机 功率59kW	台班	0.09	387.68	34.89	
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.92	540.10	496.89	
(二)	其他直接费	%	4	672.09	26.88	
二	间接费	%	4	698.97	27.96	
三	利润	%	5	726.93	36.35	
四	价差	元			336.67	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			336.67	
	柴油	kg	58.55	5.75	336.67	
五	税金	%	9	1099.95	99.00	
	合计	元			1198.95	

工程单价分析表

定额名称：轮胎碾压实土料 干密度≤1.7（t/m³）　　单价编号：13

定额编号：010523　　定额单位:100m³实方

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			378.19	
(一)	基本直接费	元			363.64	
1	人工费	元			115.00	
	普工	工日	2.3	50.00	115.00	
2	材料费	元			33.06	
	零星材料费	%	10	330.58	33.06	
3	施工机械使用费	元			215.58	
	推土机 功率74kW	台班	0.08	509.56	40.76	
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.17	167.72	28.51	
	刨毛机	台班	0.08	416.31	33.30	
	轮胎碾 9-16t 拖拉机 74kW	组班	0.17	652.22	110.88	
	其他机械费	%	1	213.45	2.13	
(二)	其他直接费	%	4	363.64	14.55	
二	间接费	%	4	378.19	15.13	
三	利润	%	5	393.32	19.67	
四	价差	元			142.40	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			142.40	
	柴油	kg	24.77	5.75	142.40	
五	税金	%	9	555.39	49.99	
	合计	元			605.38	



工程单价分析表

定额名称：推土机压实土料 土料 推土机 功率88kW　　单价编号：14

定额编号：010527　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			270.19	
(一)	基本直接费	元			259.80	
1	人工费	元			40.00	
	普工	工日	0.8	50.00	40.00	
2	材料费	元			23.62	
	零星材料费	%	10	236.18	23.62	
3	施工机械使用费	元			196.18	
	推土机 功率88kW	台班	0.29	595.51	172.70	
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.14	167.72	23.48	
(二)	其他直接费	%	4	259.80	10.39	
二	间接费	%	4	270.19	10.81	
三	利润	%	5	281.00	14.05	
四	价差	元			108.89	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			108.89	
	柴油	kg	18.94	5.75	108.89	
五	税金	%	9	403.94	36.35	
	合计	元			440.29	

工程单价分析表

定额名称：人工、蛙夯夯实一般填筑土料 人工夯实　　单价编号：15

定额编号：010533　　定额单位:100m³ 实方

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1888.00	
(一)	基本直接费	元			1815.38	
1	人工费	元			1762.50	
	技工	工日	0.7	75.00	52.50	
	普工	工日	34.2	50.00	1710.00	
2	材料费	元			52.88	
	零星材料费	%	3	1762.50	52.88	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	1815.38	72.62	
二	间接费	%	4	1888.00	75.52	
三	利润	%	5	1963.52	98.18	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	2061.70	185.55	
	合计	元			2247.25	

工程单价分析表

定额名称：人工挑（抬）运石渣 基本运距20m 岩石级别V-IX　　单价编号：16

定额编号：020608　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1921.92	
(一)	基本直接费	元			1848.00	
1	人工费	元			1760.00	
	普工	工日	35.2	50.00	1760.00	
2	材料费	元			88.00	
	零星材料费	%	5	1760.00	88.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	1848.00	73.92	
二	间接费	%	6	1921.92	115.32	
三	利润	%	5	2037.24	101.86	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	2139.10	192.52	
	合计	元			2331.62	

工程单价分析表

定额名称：人工挑（抬）运石渣 基本运距50m 岩石级别V-IX　　单价编号：17

定额编号：020608+020613*3　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			2659.02	
(一)	基本直接费	元			2556.75	
1	人工费	元			2435.00	
	普工	工日	48.7	50.00	2435.00	
2	材料费	元			121.75	
	零星材料费	%	5	2435.00	121.75	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	2556.75	102.27	
二	间接费	%	6	2659.02	159.54	
三	利润	%	5	2818.56	140.93	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	2959.49	266.35	
	合计	元			3225.84	

工程单价分析表

定额名称：人工装石渣小型拖拉机运输 基本运距1km　　单价编号：18

定额编号：020677+020678*5　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			2657.90	
(一)	基本直接费	元			2555.67	
1	人工费	元			1185.00	
	普工	工日	23.7	50.00	1185.00	
2	材料费	元			121.70	
	零星材料费	%	5	2433.97	121.70	
3	施工机械使用费	元			1248.97	
	手扶拖拉机 功率11kW	台班	11.1	112.52	1248.97	
(二)	其他直接费	%	4	2555.67	102.23	
二	间接费	%	6	2657.90	159.47	
三	利润	%	5	2817.37	140.87	
四	价差	元			599.96	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			599.96	
	柴油	kg	104.34	5.75	599.96	
五	税金	%	9	3558.20	320.24	
	合计	元			3878.44	

工程单价分析表

定额名称：挖掘机装石渣自卸汽车运输 1m³挖掘机 基本运距5km 推土机 功单价编号：19

定额编号：020694+020695*9　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			2721.38	
(一)	基本直接费	元			2616.71	
1	人工费	元			110.00	
	普工	工日	2.2	50.00	110.00	
2	材料费	元			51.31	
	零星材料费	%	2	2565.40	51.31	
3	施工机械使用费	元			2455.40	
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.46	743.63	342.07	
	推土机 功率74kW	台班	0.18	509.56	91.72	
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	5.77	342.02	1973.46	
	其他机械费	%	2	2407.25	48.15	
(二)	其他直接费	%	4	2616.71	104.67	
二	间接费	%	6	2721.38	163.28	
三	利润	%	5	2884.66	144.23	
四	价差	元			1646.75	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			1646.75	
	柴油	kg	286.39	5.75	1646.75	
五	税金	%	9	4675.64	420.81	
	合计	元			5096.45	

工程单价分析表

定额名称：铺筑砂石垫层 沟槽 人工铺砂砾垫层　　单价编号：20

定额编号：030015　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			8807.24	
(一)	基本直接费	元			8468.50	
1	人工费	元			3062.50	
	技工	工日	1.7	75.00	127.50	
	普工	工日	58.7	50.00	2935.00	
2	材料费	元			5406.00	
	砂砾	m³	106	50.00	5300.00	
	其他材料费	%	2	5300.00	106.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	8468.50	338.74	
二	间接费	%	6	8807.24	528.43	
三	利润	%	5	9335.67	466.78	
四	价差	元			4572.84	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			4572.84	
	砂砾	m³	106	43.14	4572.84	
五	税金	%	9	14375.29	1293.78	
	合计	元			15669.07	

工程单价分析表

定额名称：人工铺筑反滤料 平面　　单价编号：21

定额编号：030019　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			10539.30	
(一)	基本直接费	元			10133.94	
1	人工费	元			3022.50	
	技工	工日	1.3	75.00	97.50	
	普工	工日	58.5	50.00	2925.00	
2	材料费	元			7111.44	
	砂	m³	22.4	50.00	1120.00	
	碎石	m³	83.6	70.00	5852.00	
	其他材料费	%	2	6972.00	139.44	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	10133.94	405.36	
二	间接费	%	6	10539.30	632.36	
三	利润	%	5	11171.66	558.58	
四	价差	元			7957.58	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			7957.58	
	砂	m³	22.4	67.65	1515.36	
	碎石	m³	83.6	77.06	6442.22	
五	税金	%	9	19687.82	1771.90	
	合计	元			21459.72	

工程单价分析表

定额名称：人工铺筑反滤料 坡面　　单价编号：22

定额编号：030020　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			10783.70	
(一)	基本直接费	元			10368.94	
1	人工费	元			3257.50	
	技工	工日	1.5	75.00	112.50	
	普工	工日	62.9	50.00	3145.00	
2	材料费	元			7111.44	
	砂	kg	22.4	50.00	1120.00	
	碎石	m³	83.6	70.00	5852.00	
	其他材料费	%	2	6972.00	139.44	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	10368.94	414.76	
二	间接费	%	6	10783.70	647.02	
三	利润	%	5	11430.72	571.54	
四	价差	元			7957.58	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			7957.58	
	砂	kg	22.4	67.65	1515.36	
	碎石	m³	83.6	77.06	6442.22	
五	税金	%	9	19959.84	1796.39	
	合计	元			21756.23	

工程单价分析表

定额名称：砌砖 墙　　单价编号：23

定额编号：030118　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			13521.68	
(一)	基本直接费	元			13001.62	
1	人工费	元			9972.50	
	技工	工日	66.5	75.00	4987.50	
	普工	工日	99.7	50.00	4985.00	
2	材料费	元			2881.56	
	机砖	千块		446.60		
	水	m³	11	3.74	41.14	
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5 32.5换42.5	m³	22.9	122.79	2811.89	
	其他材料费	%	1	2853.03	28.53	
3	施工机械使用费	元			147.56	
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	100.38	140.53	
	其他机械费	%	5	140.53	7.03	
(二)	其他直接费	%	4	13001.62	520.06	
二	间接费	%	6	13521.68	811.30	
三	利润	%	5	14332.98	716.65	
四	价差	元			2487.79	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			2487.79	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	5790.04	0.13	752.70	
	砂	m³	25.65	67.65	1735.09	
五	税金	%	9	17537.42	1578.37	
	合计	元			19115.79	

工程单价分析表

定额名称：砌砖 墙　　单价编号：24

定额编号：030118　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			38384.44	
(一)	基本直接费	元			36908.12	
1	人工费	元			9972.50	
	技工	工日	66.5	75.00	4987.50	
	普工	工日	99.7	50.00	4985.00	
2	材料费	元			26788.06	
	机砖	千块	53	446.60	23669.80	
	水	m³	11	3.74	41.14	
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5 32.5换42.5	m³	22.9	122.79	2811.89	
	其他材料费	%	1	26522.83	265.23	
3	施工机械使用费	元			147.56	
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	100.38	140.53	
	其他机械费	%	5	140.53	7.03	
(二)	其他直接费	%	4	36908.12	1476.32	
二	间接费	%	6	38384.44	2303.07	
三	利润	%	5	40687.51	2034.38	
四	价差	元			2487.79	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			2487.79	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	5790.04	0.13	752.70	
	砂	m³	25.65	67.65	1735.09	
五	税金	%	9	45209.68	4068.87	
	合计	元			49278.55	

工程单价分析表

定额名称：砌砖 基础　　单价编号：25

定额编号：030119　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			35286.23	
(一)	基本直接费	元			33929.07	
1	人工费	元			7307.50	
	技工	工日	48.7	75.00	3652.50	
	普工	工日	73.1	50.00	3655.00	
2	材料费	元			26474.01	
	机砖	千块	52.4	446.60	23401.84	
	水	m³	11	3.74	41.14	
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5 32.5换42.5	m³	22.55	122.79	2768.91	
	其他材料费	%	1	26211.89	262.12	
3	施工机械使用费	元			147.56	
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	100.38	140.53	
	其他机械费	%	5	140.53	7.03	
(二)	其他直接费	%	4	33929.07	1357.16	
二	间接费	%	6	35286.23	2117.17	
三	利润	%	5	37403.40	1870.17	
四	价差	元			2449.77	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			2449.77	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	5701.54	0.13	741.20	
	砂	m³	25.26	67.65	1708.57	
五	税金	%	9	41723.34	3755.10	
	合计	元			45478.44	

工程单价分析表

定额名称：浆砌石明渠 非岩石地基 块石 渠底宽度≤1（m）　　单价编号：26

定额编号：030121　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			18125.61	
(一)	基本直接费	元			17428.47	
1	人工费	元			7387.50	
	技工	工日	48.9	75.00	3667.50	
	普工	工日	74.4	50.00	3720.00	
2	材料费	元			9831.83	
	块(片)石	m³	108	50.00	5400.00	
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5 32.5换42.5	m³	35.3	122.79	4334.49	
	其他材料费	%	1	9734.49	97.34	
3	施工机械使用费	元			209.14	
	胶轮车	台班	25.99	4.03	104.74	
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.04	100.38	104.40	
(二)	其他直接费	%	4	17428.47	697.14	
二	间接费	%	6	18125.61	1087.54	
三	利润	%	5	19213.15	960.66	
四	价差	元			18022.85	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			18022.85	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	8925.25	0.13	1160.28	
	砂	m³	39.54	67.65	2674.61	
	块(片)石	m³	108	131.37	14187.96	
五	税金	%	9	38196.66	3437.70	
	合计	元			41634.36	

工程单价分析表

定额名称：砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面　　单价编号：27

定额编号：030145　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1161.91	
(一)	基本直接费	元			1117.22	
1	人工费	元			712.50	
	技工	工日	4.7	75.00	352.50	
	普工	工日	7.2	50.00	360.00	
2	材料费	元			393.94	
	水泥砂浆1:3 粗换中32.5换42.5	m^3	2.3	158.59	364.76	
	其他材料费	%	8	364.76	29.18	
3	施工机械使用费	元			10.78	
	胶轮车	台班	0.93	4.03	3.75	
	砂浆搅拌机 400L 0.4m^3	台班	0.07	100.38	7.03	
(二)	其他直接费	%	4	1117.22	44.69	
二	间接费	%	6	1161.91	69.71	
三	利润	%	5	1231.62	61.58	
四	价差	元			298.29	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			298.29	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	863.52	0.13	112.26	
	砂	m^3	2.75	67.65	186.03	
五	税金	%	9	1591.49	143.23	
	合计	元			1734.72	

工程单价分析表

定额名称：砌体拆除 人工拆除 砌砖　　单价编号：28

定额编号：030155　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			4939.51	
(一)	基本直接费	元			4749.53	
1	人工费	元			4702.50	
	技工	工日	1.9	75.00	142.50	
	普工	工日	91.2	50.00	4560.00	
2	材料费	元			47.03	
	零星材料费	%	1	4702.50	47.03	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	4749.53	189.98	
二	间接费	%	6	4939.51	296.37	
三	利润	%	5	5235.88	261.79	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	5497.67	494.79	
	合计	元			5992.46	

工程单价分析表

定额名称：钢筋笼块石护底、护脚 规格（每米隔档）2×2×1（m×m×m） 单价编号：29

定额编号：100022 定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			17840.50	
(一)	基本直接费	元			17154.33	
1	人工费	元			6412.50	
	技工	工日	24.5	75.00	1837.50	
	普工	工日	91.5	50.00	4575.00	
2	材料费	元			10373.35	
	钢筋Φ8	t	1.63	2600.00	4238.00	
	块(片)石	m³	113	50.00	5650.00	
	镀锌铁丝 20#	kg	6	17.72	106.32	
	电焊条	kg	11	6.99	76.89	
	其他材料费	%	3	10071.21	302.14	
3	施工机械使用费	元			368.48	
	胶轮车	台班	17.1	4.03	68.91	
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.23	285.32	65.62	
	电焊机 交流20～25kVA	台班	2.91	49.95	145.35	
	对焊机 电阻150kVA	台班	0.12	362.09	43.45	
	钢筋切断机 功率10kW	台班	0.1	116.49	11.65	
	其他机械费	%	10	334.98	33.50	
(二)	其他直接费	%	4	17154.33	686.17	
二	间接费	%	6	17840.50	1070.43	
三	利润	%	5	18910.93	945.55	
四	价差	元			16738.69	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			16738.69	
	汽油	kg	7.52	5.55	41.74	
	钢筋Φ8	t	1.63	1136.28	1852.14	
	块(片)石	m³	113	131.37	14844.81	
五	税金	%	9	36595.17	3293.57	
	合计	元			39888.74	

工程单价分析表

定额名称：机砖地面浆垫,侧铺　　单价编号：30

定额编号：参照省〔2009〕园林2-24　　定额单位:㎡


编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			9.90	
(一)	基本直接费	元			9.52	
1	人工费	元			6.50	
	综合人工	工日	0.13	50.00	6.50	
2	材料费	元			2.98	
	砂	kg	42.5	0.07	2.98	
	机砖	块		0.45		
	石灰	kg		0.33		
3	施工机械使用费	元			0.04	
	其他机具费	元	0.04	1.00	0.04	
(二)	其他直接费	%	4	9.52	0.38	
二	间接费	%	6	9.90	0.59	
三	利润	%	5	10.49	0.52	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	11.01	0.99	
	合计	元			12.00	

工程单价分析表

定额名称：机砖地面浆垫,侧铺　　单价编号：31

定额编号：参照省〔2009〕园林2-24　　定额单位:㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			43.13	
(一)	基本直接费	元			41.47	
1	人工费	元			6.50	
	综合人工	工日	0.13	50.00	6.50	
2	材料费	元			34.93	
	砂	kg	42.5	0.07	2.98	
	机砖	块	71	0.45	31.95	
	石灰	kg		0.33		
3	施工机械使用费	元			0.04	
	其他机具费	元	0.04	1.00	0.04	
(二)	其他直接费	%	4	41.47	1.66	
二	间接费	%	6	43.13	2.59	
三	利润	%	5	45.72	2.29	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	48.01	4.32	
	合计	元			52.33	



工程单价分析表

定额名称：普通平面木模板　　单价编号：32

定额编号：040482　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			7971.57	
(一)	基本直接费	元			7664.97	
1	人工费	元			1935.00	
	技工	工日	22.4	75.00	1680.00	
	普工	工日	5.1	50.00	255.00	
2	材料费	元			4604.31	
	摊板枋材	m^3	2.24	1500.00	3360.00	
	铁钉	kg	5.4	5.42	29.27	
	铁件	kg	20.69	5.42	112.14	
	预埋铁件	kg	312.82	3.11	972.87	
	铁丝	kg	1.04	4.08	4.24	
	电焊条	kg	5.08	6.99	35.51	
	其他材料费	%	2	4514.03	90.28	
3	施工机械使用费	元			1125.66	
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.27	285.32	77.04	
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	1.91	376.19	718.52	
	电焊机 交流20～25kVA	台班	1.07	49.95	53.45	
	钢筋弯曲机 Φ6-40	台班	0.07	106.39	7.45	
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	153.73	4.61	
	圆盘锯	台班	0.75	184.75	138.56	
	双面刨床	台班	0.62	116.83	72.43	
	其他机械费	%	5	1072.06	53.60	
(二)	其他直接费	%	4	7664.97	306.60	
二	间接费	%	5	7971.57	398.58	
三	利润	%	5	8370.15	418.51	
四	价差	元			1042.20	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			1042.20	
	汽油	kg	66.7	5.55	370.20	

工程单价分析表

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
	摊板枋材	㎥	2.24	300.00	672.00	
五	税金	%	9	9830.86	884.78	
	合计	元			10715.64	

工程单价分析表

定额名称：底板 厚度300(cm)　　单价编号：33

定额编号：040139　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			24712.16	
(一)	基本直接费	元			23761.69	
1	人工费	元			2692.50	
	技工	工日	24.7	75.00	1852.50	
	普工	工日	16.8	50.00	840.00	
2	材料费	元			20921.00	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	m³	103	200.00	20600.00	
	水	m³	58	3.74	216.92	
	其他材料费	%	0.5	20816.92	104.08	
3	施工机械使用费	元			148.19	
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.55	9.65	63.21	
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	0.33	244.43	80.66	
	其他机械费	%	3	143.87	4.32	
(二)	其他直接费	%	4	23761.69	950.47	
二	间接费	%	6	24712.16	1482.73	
三	利润	%	5	26194.89	1309.74	
四	价差	元			17900.37	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			17900.37	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	m³	103	173.79	17900.37	
五	税金	%	9	45405.00	4086.45	
	合计	元			49491.45	

工程单价分析表

定额名称：明渠 矩形 衬砌厚度20（cm）　　单价编号：34

定额编号：040141*0.5+040142*0.5　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			26897.19	
(一)	基本直接费	元			25862.68	
1	人工费	元			4445.00	
	技工	工日	34.4	75.00	2580.00	
	普工	工日	37.3	50.00	1865.00	
2	材料费	元			21145.97	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	m³	103	200.00	20600.00	
	水	m³	90	3.74	336.60	
	其他材料费	%	1	20936.60	209.37	
3	施工机械使用费	元			271.71	
	振捣器 插入式2.2kW	台班	7.33	22.39	164.12	
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	0.33	244.43	80.66	
	其他机械费	%	11	244.78	26.93	
(二)	其他直接费	%	4	25862.68	1034.51	
二	间接费	%	6	26897.19	1613.83	
三	利润	%	5	28511.02	1425.55	
四	价差	元			17900.37	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			17900.37	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	m³	103	173.79	17900.37	
五	税金	%	9	47836.94	4305.32	
	合计	元			52142.26	

工程单价分析表

定额名称：镇墩　　单价编号：35

定额编号：040181　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			26103.07	
(一)	基本直接费	元			25099.11	
1	人工费	元			3380.00	
	技工	工日	31.6	75.00	2370.00	
	普工	工日	20.2	50.00	1010.00	
2	材料费	元			21279.04	
	商品砼 C20	m³	103	200.00	20600.00	
	水	m³	70	3.74	261.80	
	其他材料费	%	2	20861.80	417.24	
3	施工机械使用费	元			440.07	
	振捣器 插入式1.5kW	台班	3.13	13.13	41.10	
	变频机组8.5kW	台班	1.56	81.10	126.52	
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	0.84	244.43	205.32	
	其他机械费	%	18	372.94	67.13	
(二)	其他直接费	%	4	25099.11	1003.96	
二	间接费	%	6	26103.07	1566.18	
三	利润	%	5	27669.25	1383.46	
四	价差	元			14400.43	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			14400.43	
	商品砼 C20	m³	103	139.81	14400.43	
五	税金	%	9	43453.14	3910.78	
	合计	元			47363.92	

工程单价分析表

定额名称：板　　单价编号：36

定额编号：040189　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			28065.44	
(一)	基本直接费	元			26986.00	
1	人工费	元			5327.50	
	技工	工日	59.9	75.00	4492.50	
	普工	工日	16.7	50.00	835.00	
2	材料费	元			21564.70	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	㎥	103	200.00	20600.00	
	水	㎥	90	3.74	336.60	
	其他材料费	%	3	20936.60	628.10	
3	施工机械使用费	元			93.80	
	振捣器 插入式1.1kW	台班	8.1	9.65	78.17	
	其他机械费	%	20	78.17	15.63	
(二)	其他直接费	%	4	26986.00	1079.44	
二	间接费	%	6	28065.44	1683.93	
三	利润	%	5	29749.37	1487.47	
四	价差	元			17900.37	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			17900.37	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	㎥	103	173.79	17900.37	
五	税金	%	9	49137.21	4422.35	
	合计	元			53559.56	



工程单价分析表

定额名称：垫层　　单价编号：37

定额编号：040199　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			26509.42	
(一)	基本直接费	元			25489.83	
1	人工费	元			3407.50	
	技工	工日	27.7	75.00	2077.50	
	普工	工日	26.6	50.00	1330.00	
2	材料费	元			21154.04	
	商品砼 C20	m³	103	200.00	20600.00	
	水	m³	120	3.74	448.80	
	其他材料费	%	0.5	21048.80	105.24	
3	施工机械使用费	元			928.29	
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.26	9.65	60.41	
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	3.44	244.43	840.84	
	其他机械费	%	3	901.25	27.04	
(二)	其他直接费	%	4	25489.83	1019.59	
二	间接费	%	6	26509.42	1590.57	
三	利润	%	5	28099.99	1405.00	
四	价差	元			14400.43	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			14400.43	
	商品砼 C20	m³	103	139.81	14400.43	
五	税金	%	9	43905.42	3951.49	
	合计	元			47856.91	

工程单价分析表

定额名称：橡胶止水　　单价编号：38

定额编号：040228　　定额单位:100延长米


编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			8351.54	
(一)	基本直接费	元			8030.33	
1	人工费	元			1465.00	
	技工	工日	15.2	75.00	1140.00	
	普工	工日	6.5	50.00	325.00	
2	材料费	元			6565.33	
	橡胶止水带	m	103	63.11	6500.33	
	其他材料费	%	1	6500.33	65.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	8030.33	321.21	
二	间接费	%	6	8351.54	501.09	
三	利润	%	5	8852.63	442.63	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	9295.26	836.57	
	合计	元			10131.83	

工程单价分析表

定额名称：常态混凝土伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　单价编号：39

定额编号：040248　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			23668.15	
(一)	基本直接费	元			22757.84	
1	人工费	元			2657.50	
	技工	工日	28.3	75.00	2122.50	
	普工	工日	10.7	50.00	535.00	
2	材料费	元			20096.51	
	聚氯乙烯胶泥	kg	2660	7.54	20056.40	
	其他材料费	%	0.2	20056.40	40.11	
3	施工机械使用费	元			3.83	
	胶轮车	台班	0.95	4.03	3.83	
(二)	其他直接费	%	4	22757.84	910.31	
二	间接费	%	6	23668.15	1420.09	
三	利润	%	5	25088.24	1254.41	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	26342.65	2370.84	
	合计	元			28713.49	



工程单价分析表

定额名称：常态混凝土伸缩缝 聚乙烯低发泡沫板　　单价编号：40

定额编号：040249　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			4578.56	
(一)	基本直接费	元			4402.46	
1	人工费	元			197.50	
	技工	工日	1.7	75.00	127.50	
	普工	工日	1.4	50.00	70.00	
2	材料费	元			4204.96	
	低发泡沫塑料板	㎡	102	41.02	4184.04	
	其他材料费	%	0.5	4184.04	20.92	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	4402.46	176.10	
二	间接费	%	6	4578.56	274.71	
三	利润	%	5	4853.27	242.66	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	5095.93	458.63	
	合计	元			5554.56	

工程单价分析表

定额名称：预制混凝土板 地沟盖板　　单价编号：41

定额编号：040278　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			54146.21	
(一)	基本直接费	元			52063.66	
1	人工费	元			20612.50	
	技工	工日	233.5	75.00	17512.50	
	普工	工日	62	50.00	3100.00	
2	材料费	元			26980.80	
	商品砼 C30	m³	102	200.00	20400.00	
	摊板枋材	m³	3.06	1500.00	4590.00	
	组合钢模板	kg	66.56	4.41	293.53	
	铁钉	kg	1.47	5.42	7.97	
	铁件	kg	30.52	5.42	165.42	
	水	m³	266	3.74	994.84	
	其他材料费	%	2	26451.76	529.04	
3	施工机械使用费	元			4470.36	
	胶轮车	台班	14.91	4.03	60.09	
	混凝土搅拌机 出料0.4m³ 进料560L	台班	3.6	237.05	853.38	
	振捣器 插入式2.2kW	台班	12.43	22.39	278.31	
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.34	285.32	97.01	
	塔式起重机 起重量10t	台班	4.5	659.71	2968.70	
	其他机械费	%	5	4257.49	212.87	
(二)	其他直接费	%	4	52063.66	2082.55	
二	间接费	%	6	54146.21	3248.77	
三	利润	%	5	57394.98	2869.75	
四	价差	元			20191.40	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			20191.40	
	汽油	kg	11.12	5.55	61.70	
	商品砼 C30	m³	102	188.35	19211.70	
	摊板枋材	m³	3.06	300.00	918.00	

工程单价分析表

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
五	税金	%	9	80456.13	7241.05	
	合计	元			87697.18	

工程单价分析表

定额名称：预制混凝土构件运输 载重汽车运混凝土预制构件 运距0.5km　　单价编号：42

定额编号：040300　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1663.76	
(一)	基本直接费	元			1599.77	
1	人工费	元			300.00	
	技工	工日	2.4	75.00	180.00	
	普工	工日	2.4	50.00	120.00	
2	材料费	元			223.41	
	锯材	m³	0.09	1747.57	157.28	
	铁件	kg	11	5.42	59.62	
	其他材料费	%	3	216.90	6.51	
3	施工机械使用费	元			1076.36	
	载重汽车 柴油型 载重量10t	台班	1.29	484.93	625.56	
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	1.17	376.19	440.14	
	其他机械费	%	1	1065.70	10.66	
(二)	其他直接费	%	4	1599.77	63.99	
二	间接费	%	6	1663.76	99.83	
三	利润	%	5	1763.59	88.18	
四	价差	元			500.87	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			500.87	
	汽油	kg	35.45	5.55	196.75	
	柴油	kg	52.89	5.75	304.12	
五	税金	%	9	2352.64	211.74	
	合计	元			2564.38	

工程单价分析表

定额名称：预制混凝土构件安装 板 单个构件体积＞0.6m³ 电焊机 直流16k单价编号：43

定额编号：040309　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			7287.84	
(一)	基本直接费	元			7007.54	
1	人工费	元			2627.50	
	技工	工日	32.1	75.00	2407.50	
	普工	工日	4.4	50.00	220.00	
2	材料费	元			3110.88	
	商品砼 C30	m³	6	200.00	1200.00	
	摊板枋材	m³	0.19	1500.00	285.00	
	圆木	m³	0.62	1592.92	987.61	
	铁垫块	kg	71	5.41	384.11	
	铁丝	kg	13	4.08	53.04	
	砂浆	m³	1.1			
	电焊条	kg	27	6.99	188.73	
	其他材料费	%	0.4	3098.49	12.39	
3	施工机械使用费	元			1269.16	
	混凝土搅拌机 出料0.4m³ 进料560L	台班	0.36	237.05	85.34	
	履带式起重机 油动 起重量25t	台班	1.4	612.68	857.75	
	电焊机 交流30kVA	台班	2.1	75.34	158.21	
	电焊机 直流16kVA	台班	2.1	68.08	142.97	
	其他机械费	%	2	1244.27	24.89	
(二)	其他直接费	%	4	7007.54	280.30	
二	间接费	%	6	7287.84	437.27	
三	利润	%	5	7725.11	386.26	
四	价差	元			1696.67	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			1696.67	
	柴油	kg	88.62	5.75	509.57	
	商品砼 C30	m³	6	188.35	1130.10	
	摊板枋材	m³	0.19	300.00	57.00	

工程单价分析表

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
五	税金	%	9	9808.04	882.72	
	合计	元			10690.76	



工程单价分析表

定额名称：混凝土拆除 人工凿除 混凝土　　单价编号：44

定额编号：040461　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			14328.65	
(一)	基本直接费	元			13777.55	
1	人工费	元			13695.00	
	技工	工日	5.4	75.00	405.00	
	普工	工日	265.8	50.00	13290.00	
2	材料费	元			82.55	
	钢钎	kg	13.44	5.85	78.62	
	其他材料费	%	5	78.62	3.93	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	13777.55	551.10	
二	间接费	%	6	14328.65	859.72	
三	利润	%	5	15188.37	759.42	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	15947.79	1435.30	
	合计	元			17383.09	

工程单价分析表

定额名称：混凝土拆除 液压破碎机拆除 混凝土 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 单价编号：45

定额编号：040467　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			4137.80	
(一)	基本直接费	元			3978.65	
1	人工费	元			85.00	
	普工	工日	1.7	50.00	85.00	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元			3893.65	
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	4.76	743.63	3539.68	
	其他机械费	%	10	3539.68	353.97	
(二)	其他直接费	%	4	3978.65	159.15	
二	间接费	%	6	4137.80	248.27	
三	利润	%	5	4386.07	219.30	
四	价差	元			2170.44	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			2170.44	
	柴油	kg	377.47	5.75	2170.44	
五	税金	%	9	6775.81	609.82	
	合计	元			7385.63	

工程单价分析表

定额名称：钢筋制作安装 机械　　单价编号：46

定额编号：040254　　定额单位:t

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			4035.91	
(一)	基本直接费	元			3880.68	
1	人工费	元			922.50	
	技工	工日	9.7	75.00	727.50	
	普工	工日	3.9	50.00	195.00	
2	材料费	元			2745.98	
	钢筋	t	1.02	2600.00	2652.00	
	铁丝	kg	4	4.08	16.32	
	电焊条	kg	7.22	6.99	50.47	
	其他材料费	%	1	2718.79	27.19	
3	施工机械使用费	元			212.20	
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m^3/min)	台班	0.21	244.43	51.33	
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.06	285.32	17.12	
	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	659.71	6.60	
	电焊机 交流20～25kVA	台班	1.43	49.95	71.43	
	对焊机 电弧型150kVA	台班	0.06	430.92	25.86	
	钢筋弯曲机 Φ6-40	台班	0.15	106.39	15.96	
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.06	153.73	9.22	
	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.09	116.91	10.52	
	其他机械费	%	2	208.04	4.16	
(二)	其他直接费	%	4	3880.68	155.23	
二	间接费	%	5	4035.91	201.80	
三	利润	%	5	4237.71	211.89	
四	价差	元			1150.04	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			1150.04	
	汽油	kg	1.96	5.55	10.89	
	钢筋	t	1.02	1116.81	1139.15	
五	税金	%	9	5599.64	503.97	

工程单价分析表

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
	合计	元			6103.61	

工程单价分析表

定额名称：栏杆加工及安装 不锈钢管栏杆　　单价编号：47

定额编号：040456　　定额单位:100m

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			6214.36	
(一)	基本直接费	元			5975.35	
1	人工费	元			2580.00	
	技工	工日	23.8	75.00	1785.00	
	普工	工日	15.9	50.00	795.00	
2	材料费	元			2431.27	
	钢筋Φ10以外	kg	38	0.37	14.06	
	不锈钢焊条	kg	29.01	17.70	513.48	
	中厚钢板 15mm以内	kg	58.58	2.80	164.02	
	不锈钢管	m	102	15.93	1624.86	
	氧气	m^3	9.53	4.47	42.60	
	乙炔气	m^3	3.18	15.15	48.18	
	其他材料费	%	1	2407.20	24.07	
3	施工机械使用费	元			964.08	
	交流电弧焊机 容量32kVA	台班	5.91	141.85	838.33	
	其他机械费	%	15	838.33	125.75	
(二)	其他直接费	%	4	5975.35	239.01	
二	间接费	%	5	6214.36	310.72	
三	利润	%	5	6525.08	326.25	
四	价差	元			69.12	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			69.12	
	中厚钢板 15mm以内	kg	58.58	1.18	69.12	
五	税金	%	9	6920.45	622.84	
	合计	元			7543.29	

工程单价分析表

定额名称：栏杆加工及安装 其它装饰栏杆　　单价编号：48

定额编号：040457　　定额单位:100m

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			6150.96	
(一)	基本直接费	元			5914.38	
1	人工费	元			2450.00	
	技工	工日	22.6	75.00	1695.00	
	普工	工日	15.1	50.00	755.00	
2	材料费	元			2500.30	
	双横梁锌钢护栏	m	102	24.27	2475.54	
	其他材料费	%	1	2475.54	24.76	
3	施工机械使用费	元			964.08	
	交流电弧焊机 容量32kVA	台班	5.91	141.85	838.33	
	其他机械费	%	15	838.33	125.75	
(二)	其他直接费	%	4	5914.38	236.58	
二	间接费	%	5	6150.96	307.55	
三	利润	%	5	6458.51	322.93	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	6781.44	610.33	
	合计	元			7391.77	

工程单价分析表

定额名称：钢架制作、安装　　单价编号：49

定额编号：8-64　　定额单位:t

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			7645.63	
(一)	基本直接费	元			7351.57	
1	人工费	元			2952.60	
	综合二类工	工日	15.54	190.00	2952.60	
2	材料费	元			4331.74	
	红丹防锈漆	kg	6.78	18.06	122.45	
	角钢 50	t	1.08	3718.00	4015.44	
	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	27.49	5.57	153.12	
	镀锌铁丝 Φ1.6～1.2	kg	0.01	5.57	0.06	
	木材(成材)	m^3	0.01	1800.00	18.00	
	油漆溶剂油	kg	0.7	3.97	2.78	
	氧气	m^3	1.5	4.47	6.71	
	乙炔气	m^3	0.87	15.15	13.18	
3	施工机械使用费	元			67.23	
	交流弧焊机 容量21kV·A	台班	1.16	57.96	67.23	
(二)	其他直接费	%	4	7351.57	294.06	
二	间接费	%	5	7645.63	382.28	
三	利润	%	5	8027.91	401.40	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	8429.31	758.64	
	合计	元			9187.95	




工程单价分析表

定额名称：地面砂浆锚杆（风钻钻孔)锚杆长度2m 岩石级别 V-VI 锚杆Φ22单价编号：50

定额编号：050001　　定额单位:100根

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			5803.94	
(一)	基本直接费	元			5580.71	
1	人工费	元			1327.50	
	技工	工日	9.1	75.00	682.50	
	普工	工日	12.9	50.00	645.00	
2	材料费	元			3703.90	
	合金钻头	个	3.8	19.42	73.80	
	锚杆Φ22	kg	658	5.31	3493.98	
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5 32.5换42.5	m^3	0.23	122.79	28.24	
	其他材料费	%	3	3596.02	107.88	
3	施工机械使用费	元			549.31	
	风钻 手持式	台班	2.98	169.11	503.95	
	其他机械费	%	9	503.95	45.36	
(二)	其他直接费	%	4	5580.71	223.23	
二	间接费	%	9	5803.94	522.35	
三	利润	%	5	6326.29	316.31	
四	价差	元			24.99	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			24.99	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	58.15	0.13	7.56	
	砂	m^3	0.26	67.65	17.43	
五	税金	%	9	6667.59	600.08	
	合计	元			7267.67	



工程单价分析表

定额名称：格栅拱架制作及安装　　单价编号：51

定额编号：050870　　定额单位:t

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			4925.68	
(一)	基本直接费	元			4736.23	
1	人工费	元			1682.50	
	技工	工日	15.3	75.00	1147.50	
	普工	工日	10.7	50.00	535.00	
2	材料费	元			2713.92	
	钢筋	t	0.95	2600.00	2470.00	
	型钢	kg		4.70		
	铁丝	kg	7	4.08	28.56	
	电焊条	kg	19.5	6.99	136.31	
	其他材料费	%	3	2634.87	79.05	
3	施工机械使用费	元			339.81	
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.15	285.32	42.80	
	电焊机 交流20～25kVA	台班	4.19	49.95	209.29	
	对焊机 电弧型150kVA	台班	0.07	430.92	30.16	
	钢筋弯曲机 Φ6-40	台班	0.33	106.39	35.11	
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.07	153.73	10.76	
	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.1	116.91	11.69	
(二)	其他直接费	%	4	4736.23	189.45	
二	间接费	%	9	4925.68	443.31	
三	利润	%	5	5368.99	268.45	
四	价差	元			1088.19	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			1088.19	
	汽油	kg	4.91	5.55	27.22	
	钢筋	t	0.95	1116.81	1060.97	
五	税金	%	9	6725.63	605.31	
	合计	元			7330.94	



工程单价分析表

定额名称：基础固结灌浆　透水率≤2(Lu)　　单价编号：52

定额编号：070081　　定额单位:100m

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			13025.97	
(一)	基本直接费	元			12524.97	
1	人工费	元			3815.00	
	技工	工日	27	75.00	2025.00	
	普工	工日	35.8	50.00	1790.00	
2	材料费	元			2374.11	
	水泥	t	2.1	260.00	546.00	
	水	m^3	406	3.74	1518.44	
	其他材料费	%	15	2064.44	309.67	
3	施工机械使用费	元			6335.86	
	胶轮车	台班	2.4	4.03	9.67	
	灌浆泵 中低压 泥浆	台班	16	242.49	3879.84	
	灰浆搅拌机 200L	台班	16	134.04	2144.64	
	其他机械费	%	5	6034.15	301.71	
(二)	其他直接费	%	4	12524.97	501.00	
二	间接费	%	9	13025.97	1172.34	
三	利润	%	5	14198.31	709.92	
四	价差	元			271.70	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			271.70	
	水泥	t	2.1	129.38	271.70	
五	税金	%	9	15179.93	1366.19	
	合计	元			16546.12	

工程单价分析表

定额名称：塑料管铺设 承插黏接 公称直径110~160mm　　单价编号：53

定额编号：080135　　定额单位:100m

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			567.66	
(一)	基本直接费	元			545.83	
1	人工费	元			535.00	
	技工	工日	3.2	75.00	240.00	
	普工	工日	5.9	50.00	295.00	
2	材料费	元			10.83	
	粘接剂	kg	0.59	17.48	10.31	
	其他材料费	%	5	10.31	0.52	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	545.83	21.83	
二	间接费	%	6	567.66	34.06	
三	利润	%	5	601.72	30.09	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	装置性材料费	元			2475.54	
	Φ110mmUPVC排水管	m	102	24.27	2475.54	
六	税金	%	9	3107.35	279.66	
	合计	元			3387.01	

工程单价分析表

定额名称：塑料管铺设 热熔电熔连接 公称直径355~400mm　　单价编号：54

定额编号：080146　　定额单位:100m


编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1591.74	
(一)	基本直接费	元			1530.52	
1	人工费	元			1377.50	
	技工	工日	14.3	75.00	1072.50	
	普工	工日	6.1	50.00	305.00	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元			153.02	
	热熔对接焊机 液压型 功率3.5Kw	台班	1.34	108.75	145.73	
	其他机械费	%	5	145.73	7.29	
(二)	其他直接费	%	4	1530.52	61.22	
二	间接费	%	6	1591.74	95.50	
三	利润	%	5	1687.24	84.36	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	装置性材料费	元			11091.48	
	Φ400mmHDPE双壁波纹管(SN4)	m	102	108.74	11091.48	
六	税金	%	9	12863.08	1157.68	
	合计	元			14020.76	

工程单价分析表

定额名称：封禁围栏 沟壑区 双边丝护栏网　　单价编号：55

定额编号：110283　　定额单位:100延米

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			2403.64	
(一)	基本直接费	元			2311.19	
1	人工费	元			280.00	
	普工	工日	5.6	50.00	280.00	
2	材料费	元			2031.19	
	商品砼 C20	m^3	0.92	200.00	184.00	
	立柱	个	34	4.83	164.22	
	双边丝护栏网(软塑4mm，高1.8m)	m	94	17.69	1662.86	
	其他材料费	%	1	2011.08	20.11	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	2311.19	92.45	
二	间接费	%	6	2403.64	144.22	
三	利润	%	5	2547.86	127.39	
四	价差	元			128.63	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			128.63	
	商品砼 C20	m^3	0.92	139.81	128.63	
五	税金	%	9	2803.88	252.35	
	合计	元			3056.23	



工程单价分析表

定额名称：清理树木、树根、芦根 人工伐树 树干直径≤10cm 运距1km以内 单价编号：56

定额编号：110287　　定额单位:100株

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			510.43	
(一)	基本直接费	元			490.80	
1	人工费	元			150.00	
	普工	工日	3	50.00	150.00	
2	材料费	元			61.19	
	汽油	kg	17.14	3.50	59.99	
	其他材料费	%	2	59.99	1.20	
3	施工机械使用费	元			279.61	
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.98	285.32	279.61	
(二)	其他直接费	%	4	490.80	19.63	
二	间接费	%	6	510.43	30.63	
三	利润	%	5	541.06	27.05	
四	价差	元			272.98	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			272.98	
	汽油	kg	32.05	5.55	177.86	
	汽油	kg	17.14	5.55	95.13	
五	税金	%	9	841.09	75.70	
	合计	元			916.79	



工程单价分析表

定额名称：土体养护 坡面土体　　单价编号：57

定额编号：120002　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			6687.70	
(一)	基本直接费	元			6430.48	
1	人工费	元			3385.00	
	普工	工日	67.7	50.00	3385.00	
2	材料费	元				
	黏土	m³	118			
3	施工机械使用费	元			3045.48	
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	17.48	167.72	2931.75	
	胶轮车	台班	20.74	4.03	83.58	
	其他机械费	%	1	3015.33	30.15	
(二)	其他直接费	%	4	6430.48	257.22	
二	间接费	%	6	6687.70	401.26	
三	利润	%	5	7088.96	354.45	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	7443.41	669.91	
	合计	元			8113.32	

工程单价分析表

定额名称：浆砌石破损修补 立面　　单价编号：58

定额编号：120010　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			23632.82	
(一)	基本直接费	元			22723.87	
1	人工费	元			16130.00	
	技工	工日	123.2	75.00	9240.00	
	普工	工日	137.8	50.00	6890.00	
2	材料费	元			6523.59	
	块(片)石	m³	36.46	50.00	1823.00	
	水	m³	12	3.74	44.88	
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5 32.5换42.5	m³	37.39	122.79	4591.12	
	其他材料费	%	1	6459.00	64.59	
3	施工机械使用费	元			70.28	
	胶轮车	台班	17.44	4.03	70.28	
(二)	其他直接费	%	4	22723.87	908.95	
二	间接费	%	6	23632.82	1417.97	
三	利润	%	5	25050.79	1252.54	
四	价差	元			8851.70	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			8851.70	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	9453.69	0.13	1228.98	
	砂	m³	41.88	67.65	2832.97	
	块(片)石	m³	36.46	131.37	4789.75	
五	税金	%	9	35155.03	3163.95	
	合计	元			38318.98	




工程单价分析表

定额名称：护栏维修养护 刺铁丝防护网　　单价编号：59

定额编号：120058　　定额单位:100m

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			530.25	
(一)	基本直接费	元			509.86	
1	人工费	元			485.00	
	技工	工日	2.8	75.00	210.00	
	普工	工日	5.5	50.00	275.00	
2	材料费	元			3.70	
	镀锌铁丝 12#	kg		19.42		
	铁刺丝	kg		4.34		
	铁件	kg	0.65	5.42	3.52	
	其他材料费	%	5	3.52	0.18	
3	施工机械使用费	元			21.16	
	胶轮车	台班	5	4.03	20.15	
	其他机械费	%	5	20.15	1.01	
(二)	其他直接费	%	4	509.86	20.39	
二	间接费	%	6	530.25	31.82	
三	利润	%	5	562.07	28.10	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	590.17	53.12	
	合计	元			643.29	



工程单价分析表

定额名称：护栏维修养护 刺铁丝防护网　　单价编号：60

定额编号：120058　　定额单位:100m

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			526.41	
(一)	基本直接费	元			506.16	
1	人工费	元			485.00	
	技工	工日	2.8	75.00	210.00	
	普工	工日	5.5	50.00	275.00	
2	材料费	元				
	镀锌铁丝 12#	kg		19.42		
	铁刺丝	kg		4.34		
	铁件	kg		5.42		
3	施工机械使用费	元			21.16	
	胶轮车	台班	5	4.03	20.15	
	其他机械费	%	5	20.15	1.01	
(二)	其他直接费	%	4	506.16	20.25	
二	间接费	%	6	526.41	31.58	
三	利润	%	5	557.99	27.90	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	585.89	52.73	
	合计	元			638.62	

工程单价分析表

定额名称：淤土（石）及杂物清理 渠道 人工清理　　单价编号：61

定额编号：120084　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			2742.08	
(一)	基本直接费	元			2636.62	
1	人工费	元			1800.00	
	普工	工日	36	50.00	1800.00	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元			836.62	
	机动翻斗车 载重量1t	台班	7.2	109.62	789.26	
	其他机械费	%	6	789.26	47.36	
(二)	其他直接费	%	4	2636.62	105.46	
二	间接费	%	6	2742.08	164.52	
三	利润	%	5	2906.60	145.33	
四	价差	元			293.94	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			293.94	
	柴油	kg	51.12	5.75	293.94	
五	税金	%	9	3345.87	301.13	
	合计	元			3647.00	

工程单价分析表

定额名称：淤土（石）及杂物清理 取水口 人工清理　　单价编号：62

定额编号：120092　　定额单位:100m³

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			3558.17	
(一)	基本直接费	元			3421.32	
1	人工费	元			3300.00	
	普工	工日	66	50.00	3300.00	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元			121.32	
	胶轮车	台班	28.4	4.03	114.45	
	其他机械费	%	6	114.45	6.87	
(二)	其他直接费	%	4	3421.32	136.85	
二	间接费	%	6	3558.17	213.49	
三	利润	%	5	3771.66	188.58	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	3960.24	356.42	
	合计	元			4316.66	

工程单价分析表

定额名称：杂草清理 平面 人工　　单价编号：63

定额编号：120108　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			66.77	
(一)	基本直接费	元			64.20	
1	人工费	元			60.00	
	普工	工日	1.2	50.00	60.00	
2	材料费	元			4.20	
	零星材料费	%	7	60.00	4.20	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	64.20	2.57	
二	间接费	%	6	66.77	4.01	
三	利润	%	5	70.78	3.54	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	74.32	6.69	
	合计	元			81.01	

工程单价分析表

定额名称：杂草清理 坡面 人工　　单价编号：64

定额编号：120110　　定额单位:100㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			83.46	
(一)	基本直接费	元			80.25	
1	人工费	元			75.00	
	普工	工日	1.5	50.00	75.00	
2	材料费	元			5.25	
	零星材料费	%	7	75.00	5.25	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	80.25	3.21	
二	间接费	%	6	83.46	5.01	
三	利润	%	5	88.47	4.42	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	92.89	8.36	
	合计	元			101.25	

工程单价分析表

定额名称：水塔维修养护　　单价编号：65

定额编号：120127　　定额单位:座

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			842.40	
(一)	基本直接费	元			810.00	
1	人工费	元			612.50	
	技工	工日	3.5	75.00	262.50	
	普工	工日	7	50.00	350.00	
2	材料费	元			197.50	
	涂料	kg	15	8.60	129.00	
	油漆	kg	10	6.85	68.50	
	混凝土	m^3	3.5			
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	810.00	32.40	
二	间接费	%	6	842.40	50.54	
三	利润	%	5	892.94	44.65	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	937.59	84.38	
	合计	元			1021.97	

工程单价分析表

定额名称：人工填筑土石围堰 编织袋土料　　单价编号：66

定额编号：130002　　定额单位:100㎥ 堰体方

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			3900.80	
(一)	基本直接费	元			3750.77	
1	人工费	元			3117.50	
	技工	工日	1.3	75.00	97.50	
	普工	工日	60.4	50.00	3020.00	
2	材料费	元			633.27	
	黏土	㎥	118			
	编织袋0.5m×0.3m×0.2m	个	3300	0.19	627.00	
	其他材料费	%	1	627.00	6.27	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	3750.77	150.03	
二	间接费	%	6	3900.80	234.05	
三	利润	%	5	4134.85	206.74	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	4341.59	390.74	
	合计	元			4732.33	

工程单价分析表

定额名称：人工拆除土石围堰 编织袋土料　　单价编号：67

定额编号：130006　　定额单位:100㎥堰体方

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			730.60	
(一)	基本直接费	元			702.50	
1	人工费	元			702.50	
	技工	工日	0.3	75.00	22.50	
	普工	工日	13.6	50.00	680.00	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4	702.50	28.10	
二	间接费	%	6	730.60	43.84	
三	利润	%	5	774.44	38.72	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	813.16	73.18	
	合计	元			886.34	

工程单价分析表

定额名称：路基 砂烁石 压实厚度20cm　　单价编号：68

定额编号：130013+130017*10　　定额单位:1000㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			23356.60	
(一)	基本直接费	元			22458.27	
1	人工费	元			5075.00	
	技工	工日	34	75.00	2550.00	
	普工	工日	50.5	50.00	2525.00	
2	材料费	元			17024.70	
	砂砾石	m^3	242	70.00	16940.00	
	其他材料费	%	0.5	16940.00	84.70	
3	施工机械使用费	元			358.57	
	压路机 内燃 重量12～15t	台班	1.09	325.71	355.02	
	其他机械费	%	1	355.02	3.55	
(二)	其他直接费	%	4	22458.27	898.33	
二	间接费	%	6	23356.60	1401.40	
三	利润	%	5	24758.00	1237.90	
四	价差	元			11748.16	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			11748.16	
	柴油	kg	37.71	5.75	216.86	
	砂砾石	m^3	242	47.65	11531.30	
五	税金	%	9	37744.06	3396.97	
	合计	元			41141.03	



工程单价分析表

定额名称：路面 水泥混凝土 压实厚度20(cm)　　单价编号：69

定额编号：130026+130032*5　　定额单位:1000㎡

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			62223.39	
(一)	基本直接费	元			59830.18	
1	人工费	元			14340.00	
	技工	工日	95.6	75.00	7170.00	
	普工	工日	143.4	50.00	7170.00	
2	材料费	元			41412.00	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	m^3	204	200.00	40800.00	
	其他材料费	%	1.5	40800.00	612.00	
3	施工机械使用费	元			4078.18	
	混凝土搅拌机 出料0.4m^3 进料560L	台班	4.53	237.05	1073.84	
	振捣器 平板式2.2kW	台班	12.8	18.27	233.86	
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	4.77	540.10	2576.28	
	其他机械费	%	5	3883.98	194.20	
(二)	其他直接费	%	4	59830.18	2393.21	
二	间接费	%	6	62223.39	3733.40	
三	利润	%	5	65956.79	3297.84	
四	价差	元			36753.22	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			36753.22	
	柴油	kg	226.1	5.75	1300.06	
	商品砼 C25(抗冻、抗渗)	m^3	204	173.79	35453.16	
五	税金	%	9	106007.85	9540.71	
	合计	元			115548.56	



工程单价分析表

定额名称：螺杆式启闭机 设备自重1（t） 单价编号：70

定额编号：A15050 定额单位:台

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			2451.63	
(一)	基本直接费	元			2349.43	
1	人工费	元			1877.50	
	技工	工日	20.7	75.00	1552.50	
	普工	工日	6.5	50.00	325.00	
2	材料费	元			218.12	
	汽油	kg	1.5	3.50	5.25	
	钢板	kg	24.5	2.80	68.60	
	氧气	m^3	5.9	4.47	26.37	
	乙炔气	m^3	2.7	15.15	40.91	
	电焊条	kg	1.3	6.99	9.09	
	油漆	kg	2	6.85	13.70	
	黄油	kg	1.5	11.90	17.85	
	其他材料费	%	20	181.77	36.35	
3	施工机械使用费	元			253.81	
	汽车起重机 汽油型 起重量3t	台班	0.55	336.69	185.18	
	电焊机 直流25kVA	台班	0.49	92.98	45.56	
	其他机械费	%	10	230.74	23.07	
(二)	其他直接费	%	4.35	2349.43	102.20	
二	间接费	%	60	1877.50	1126.50	
三	利润	%	5	3578.13	178.91	
四	价差	元			114.24	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			114.24	
	汽油	kg	15.95	5.55	88.52	
	汽油	kg	1.5	5.55	8.33	
	钢板	kg	24.5	0.71	17.40	
五	税金	%	9	3871.28	348.42	
	合计	元			4219.70	

工程单价分析表

定额名称：平板焊接闸门安装 每扇闸门自重≤1（t）　　单价编号：71

定额编号：A16001　　定额单位:t

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1560.00	
(一)	基本直接费	元			1494.97	
1	人工费	元			1305.00	
	技工	工日	14.2	75.00	1065.00	
	普工	工日	4.8	50.00	240.00	
2	材料费	元			75.84	
	汽油	kg	1.7	3.50	5.95	
	钢板	kg	2.7	2.80	7.56	
	氧气	m³	1.5	4.47	6.71	
	乙炔气	m³	0.6	15.15	9.09	
	电焊条	kg	3	6.99	20.97	
	油漆	kg	1.6	6.85	10.96	
	黄油	kg	0.2	11.90	2.38	
	棉纱头	kg	0.6	3.88	2.33	
	其他材料费	%	15	65.95	9.89	
3	施工机械使用费	元			114.13	
	桅杆式起重机 起重量5t	台班	0.22	302.54	66.56	
	电焊机 直流25kVA	台班	0.4	92.98	37.19	
	其他机械费	%	10	103.75	10.38	
(二)	其他直接费	%	4.35	1494.97	65.03	
二	间接费	%	60	1305.00	783.00	
三	利润	%	5	2343.00	117.15	
四	价差	元			11.35	
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元			11.35	
	汽油	kg	1.7	5.55	9.44	
	钢板	kg	2.7	0.71	1.92	
五	税金	%	9	2471.50	222.44	
	合计	元			2693.94	



工程单价分析表

定额名称：设备拆除 启闭设备 设备自重≤5（t）　　单价编号：72

定额编号：A20048　　定额单位:t

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			493.05	
(一)	基本直接费	元			472.50	
1	人工费	元			337.50	
	技工	工日	3.7	75.00	277.50	
	普工	工日	1.2	50.00	60.00	
2	材料费	元			135.00	
	零星材料费	%	40	337.50	135.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	4.35	472.50	20.55	
二	间接费	%	60	337.50	202.50	
三	利润	%	5	695.55	34.78	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	730.33	65.73	
	合计	元			796.06	

工程单价分析表

定额名称：金属结构维护 平板钢闸门 自重≤5（t）　　单价编号：73

定额编号：A210115　　定额单位:门

编　号	名称及规格	单位	数　量	单　价	合　计	备注
一	直接费	元			1282.35	
(一)	基本直接费	元			1228.89	
1	人工费	元			450.00	
	技工	工日	6	75.00	450.00	
2	材料费	元			234.88	
	钢板　δ10-38	kg	20			
	氧气	m³	4	4.47	17.88	
	乙炔气	m³	2	15.15	30.30	
	电焊条	kg	15	6.99	104.85	
	油漆	kg	4.3	6.85	29.46	
	润滑油	kg	5	4.35	21.75	
	其他材料费	%	15	204.24	30.64	
3	施工机械使用费	元			544.01	
	桅杆式起重机 起重量10t	台班	0.79	360.38	284.70	
	电焊机 交流30kVA	台班	2.5	75.34	188.35	
	其他机械费	%	15	473.05	70.96	
(二)	其他直接费	%	4.35	1228.89	53.46	
二	间接费	%	60	450.00	270.00	
三	利润	%	5	1552.35	77.62	
四	价差	元				
(一)	人工价差	元				
(二)	材料价差	元				
五	税金	%	9	1629.97	146.70	
	合计	元			1776.67	

供应商名称__陕西万年鑫建筑工程有限公司__（加盖公章）

2026年08月04日