2026年卧龙寺街道刘家台村特色
产业基础设施建设项目二标段　　工程

工程量清单

招　标　人：　宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处　（盖章）

2026 年 11 月 09 日

工程名称：2026年卧龙寺街道刘家台村特色产业基础设施建设项目二标段

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 09 日

招 标 人：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：周文军（签字或盖章）

2026年卧龙寺街道刘家台村特色产业基础设施建设项目

二标段 清单编制说明

一、工程概况

1．项目名称：2026年卧龙寺街道刘家台村特色产业基础设施建设项目二标段；

2．工程地址：陕西省宝鸡市金台区刘家台村。

二、编制范围

2026年卧龙寺街道刘家台村特色产业基础设施建设项目二标段：总建筑面积863.61㎡，框架结构，本次招标内容为招标文件、工程量清单、设计图纸所含的土建、装饰、电气、给排水、暖通等内容。

三、编制依据:

1．《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)；

2．《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)；

3．《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)

4．《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；

5．《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)；

6．《建设工程工程量清单计价标准》(DB61/T5126-2025)；

7．《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(DB61/T5129-2025)；

8．《陕西省建设工程费用规则》(2025)；

9．《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)；

10．《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)；

11．与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

12．施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

13．招标文件、建设工程设计文件、图纸答疑等；

14．主要材料价格参照 2026年宝鸡市第三期材料信息价及相关市场价计入；

15．其他要求详见本工程招标文件。

四、其他需说明事项：

1．砂浆为预拌砂浆，混凝土按照商品砼考虑；

2．编制软件采用广联达GCCP7.0版本号7.5000.23.3。

工程项目总造价表

项目名称：2026年卧龙寺街道刘家台村特色产业基础设施建设项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	主体工程						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	给排水工程						
1.3	电气设备安装工程						
1.4	通风空调工程						
1.5	消防工程						
2	室外工程						
2.1	室外总体						
2.2	室外给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:3m以内 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	2808.75		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压):分层碾压、夯实，压实系数:≥0.95 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1414.19		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	366.9		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
4	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:1:7水泥土 2.压实系数:≥0.97 3.采用现场土 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	1174.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 部位：土壤中砌筑墙体 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖:Mu20 2.砂浆强度等级:水泥砂浆:Ms10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	19.71		
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 部位：柴油发电机房、锅炉房烟道 1.砖品种、规格、强度等级:耐火砖:Mu10 2.砂浆强度等级:水泥砂浆:Ms5.0 3.墙体厚度:200mm以内 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010402001001	砌块墙	[项目特征] 部位：建筑地面以上外墙及顶层、砌筑女儿墙、电梯井、电水暖管道井、卫生间、厨房、及有特殊功能的隔墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块:A3.5 2.砂浆强度等级:专用砂浆:Ma7.5 3.墙体厚度:200mm以内 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	162.91		
8	010402001002	砌块墙	[项目特征] 部位：地下室、地上户内填充墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块:A2.5 2.砂浆强度等级:专用砂浆:Ma5.0 3.墙体厚度:200mm以内 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	56.65		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	28.01		
10	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	129.99		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	54.14		
12	010502010001	女儿墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.45		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	134.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	40.65		
15	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.有梁板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	85.07		
16	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.59		
17	010502022001	反坎	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.59		
18	010502022002	门槛	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502022003	反坎	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.33		
20	010502022004	反坎	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.8		
21	010502022005	门槛	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.12		
22	010502023001	过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010502025001	散水	[项目特征] 1.200厚种植土 2.外墙与混凝土板之间设20mm宽柔性密封变形缝（阻断沉降拉裂） 3.60厚C15细石混凝土暗散水板，向外找坡 3%~5% 4.150厚2:8灰土垫层 5.素土夯实 6.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	116.02		
24	010502027001	坡道	[项目特征] 1.花岗岩面层，表面斩毛或机刨 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆座砌 3.素水泥浆结合层一道 4.LC7.5轻集料混凝土回填 5.钢筋混凝土板 6.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502030001	室外排水沟	[项目特征] 1.200厚种植土 2.50厚卵石滤水层 3.土工布一道 4.铸铁篦子400*600 5.20厚1:3水泥砂浆粉光 6.100厚现浇C30砼排水沟槽，沟底找坡0.5% 7.50厚C20细石混凝土垫层 8.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	70.2		
26	010502030002	厨房排水沟	[项目特征] 参图集13J913-1 P38-1 1.300*600*20厚不锈钢盖板 2.5-10厚铺地砖，稀水泥砂浆擦缝 3.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4.20厚1:2.5水泥砂浆我平层素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.50厚C15混凝土 6.150厚C15混凝土 7.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	34.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础底部 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	27.16		
28	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	77.4		
29	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	373.77		
30	010505004002	柱面模板 超高	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	135.53		
32	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	952.68		
33	010505006002	梁模板 超高	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	711.13		
34	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板，平板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	211.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板，有梁板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	734.46		
36	010505007003	楼板、屋面板模板 超高	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	995.76		
37	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	46.24		
38	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢，≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.026		
40	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢，≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	20.109		
41	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢，≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	15.311		
42	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢，≤25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	41.517		
43	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢，≤40 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	5.744		
44	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢，≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.776		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010506007001	钢丝网	[项目特征] 1.250mm宽,0.9X12.7x12.7热镀锌电焊网或0.8厚的10x25孔热镀锌钢板网 [工作内容] 1.钢丝网裁切、敷设、固定	m2	31.38		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.TZ1:200*200*8方钢管，TL1:槽25a，PTL1:250*150*6 矩管，PTL2:100*4方钢管，TB:5mm花纹钢板，PTB:5mm花纹钢板，3mm厚耐候锈蚀钢板 3.除锈:所有钢结构构件在涂刷防锈涂料前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净,使钢材的表面露出银灰色。除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈、除锈质量等级要求达到Sa2.5级标准 4.防腐涂层设计使用年限为:不小于10年。a、室内钢结构防腐处理(非腐蚀性环境,位置详个体工程):钢材除锈处理后,涂环氧富锌底漆两道(符国家现行标准《富锌底漆》HG/T3668的要求,I型2类,体积固含量≥70%),干漆膜厚度≥70km;需涂防火涂料的构件，再涂环氧云铁中间漆两道,干漆膜厚度≥70um,再涂防火涂料。安装过程中漆面损伤处应局部补涂。b、室外钢结构防腐处理:钢材除锈处理后,涂环氧富锌底漆两道(符合国家现行标准《富锌底漆》HG/T3668的要求I型2类,体积	t	7.426		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固含量≥70%),干漆膜厚度≥60km;再涂环氧云铁中间漆两道,干漆膜厚度≥60um,再涂脂肪族聚氨酯面漆两道,干漆膜厚度≥60um。安装过程中漆面损伤处应局部补涂。 5.钢结构的防火应按照建筑规定的防火等级涂刷防火涂料。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907-2018和《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017的规定。 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆				
	A.8	门窗工程					
47	010801001001	木质门	[项目特征] 1.名称:M0920 2.尺寸:900*2000mm 3.框、扇木材材质:免漆实木复合门45mm 4.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010801001002	木质门	[项目特征] 1.名称:M0820 2.尺寸:800*2000mm 3.框、扇木材材质:免漆实木复合门45mm 4.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.2		
49	010801001003	木质门	[项目特征] 1.名称:M1022 2.尺寸:1000*2200mm 3.框、扇木材材质:免漆实木复合门45mm 4.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	2.2		
50	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1.名称:FM乙1021 2.尺寸:1000*2100mm 3.防火等级:乙级 4.五金种类、规格:执手锁、电动闭门器、顺序器等各类五金配件 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010801004002	木质防火门	[项目特征] 1.名称:FM乙1022 2.尺寸:1000*2200mm 3.防火等级:乙级 4.五金种类、规格:执手锁、电动闭门器、顺序器等各类五金配件 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.2		
52	010801004003	木质防火门	[项目特征] 1.名称:FM乙1628 2.尺寸:1600*2800mm 3.防火等级:乙级 4.五金种类、规格:执手锁、电动闭门器、顺序器等各类五金配件 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	4.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010801004004	木质防火门	[项目特征] 1.名称:FM甲1021 2.尺寸:1000*2300mm 3.防火等级:甲级 4.五金种类、规格:执手锁、电动闭门器、顺序器等各类五金配件 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.3		
54	010801004005	木质防火门	[项目特征] 1.名称:FM甲1622 2.尺寸:1600*2300mm 3.防火等级:甲级 4.五金种类、规格:执手锁、电动闭门器、顺序器等各类五金配件 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010801004006	木质防火门	[项目特征] 1.名称:FM甲1624 2.尺寸:1600*2300mm 3.防火等级:甲级 4.五金种类、规格:执手锁、电动闭门器、顺序器等各类五金配件 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.68		
56	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:M1222 2.尺寸:1200*2200mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	2.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:M1628 2.尺寸:1600*2800mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	4.48		
58	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:M1824 2.尺寸:1800*2400mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:双银LOW-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	4.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:MLC1635 2.尺寸:1600*3500mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:双银LOW-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	12.75		
60	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:MLC1640 2.尺寸:1600*4000mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:双银LOW-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	15.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010802001006	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:TLM2430 2.尺寸:2400*3000mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	7.2		
62	010802001007	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:推拉门 2.尺寸:3250*3350 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	10.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010802001008	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:TLM1630 2.尺寸:1600*3000mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 5.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	9.6		
64	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.名称:LC0640 2.尺寸:600*4000mm 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	7.2		
65	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.名称:C1840 2.尺寸:1800*4000mm 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.名称:露台阳台窗 2.尺寸:详见图纸 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E高透光 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	44.21		
	A.9	屋面及防水工程					
67	010901008001	屋I4 铺地砖面层屋面	[项目特征] 参陕09J01图集 1.8~10厚防滑地砖用3厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴，缝宽5，用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝（300×600 地铺石英砖） 2.25厚1:3水泥砂浆加建筑胶找平层 3.2~3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 4.1.5厚合成高分子防水卷材两道（单列） 5.2厚合成高分子防水涂膜一道（单列） 6.25厚1：3水泥砂浆找平层 7.保温层（单列） 8.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 9.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	430.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	010901008002	屋1 细石混凝土屋面	[项目特征] 部位：保温不上人屋面 露台(下层有房间) 1.40厚C20细石混凝土内配Φ6@150钢筋网片，偏上三分之一设置，表面3MX3M分格，缝中钢筋断开，缝宽20，缝下部填聚苯板，上部填嵌密封膏，捣实压光 2.200g/m2聚酯无纺布 3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎(遇女儿墙、烟气帽柱四周从建筑完成面上翻至少300)（单列） 4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单列） 5.水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚轻质砼2%找坡 7.挤塑聚苯板(计算厚度详节能专篇)（单列） 8.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单列） 9.钢筋混凝土现浇屋面 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	224.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010901008003	屋2 水泥砂浆屋面	[项目特征] 部位：电井顶板 1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡，坡度1%兼保护层 2.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎(遇女儿墙、烟气帽、柱四周从建筑完成面上翻至少300)(遇女儿墙、烟气帽、柱四周从建筑完成面上翻至少300)（单列） 3.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻300)（单列） 4.10厚普通防水砂浆防水层 5.现浇钢筋砼顶板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	2.28		
70	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.1.5厚合成高分子防水卷材两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	460.23		
71	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	241.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.2厚合成高分子防水涂膜一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	460.23		
73	010902002002	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	238.93		
74	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.1.5厚聚氨酯防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	183.14		
75	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.JS防水涂料涂膜2道,2.0mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	641.03		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
76	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1.100厚挤塑聚苯板 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压、粘贴、喷涂 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	224.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.70厚岩棉板 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	671.85		
	A.11	楼地面装饰工程					
78	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 部位：商业空间、排烟机房、外走道 1.素土夯实，压实系数≥0.95 2.200厚3:7灰土垫层 3.120厚C20砼垫层，Φ6@200双向钢筋网片，上保护层30mm 4.素水泥浆一道（掺胶） 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.25厚干硬性砂浆结合层 7.地砖，水泥擦缝（800×800 地砖） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	410.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 部位：厨房、卫生间、储藏室 1.素土夯实，压实系数≥0.95 2.200厚3:7灰土垫层 3.120厚C20砼垫层，Φ6@200双向网片，上保护层 30mm 4.素水泥浆一道（掺胶） 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.1.5厚聚氨酯防水，上翻≥300，管根附加防水（单列） 7.20厚细石砼保护层 8.25厚干硬性砂浆结合层 9.防滑地砖，防霉勾缝（300×600防滑地砖） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	133.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011109001001	防静电地板	[项目特征] 部位：消防控制室 1.素土夯实，压实系数≥0.95 2.200厚3:7灰土垫层 3.120厚C20砼垫层，Φ6@200双向网片，上保护层 30mm 4.素水泥浆一道 5.20厚水泥砂浆找平 6.接地铜箔网格 7.支架横梁 8.防静电地板，静电接地 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 6.压条装钉	m2	24.29		
81	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 部位：配电室、电井 1.素土夯实，压实系数≥0.95 2.200厚3:7灰土垫层 3.120厚C20砼垫层，Φ6@200双向钢筋网片，上保护层30mm 4.素水泥浆一道（掺胶） 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.5厚1:2水泥砂浆面层，随打随压光 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	13.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 部位：夹层室内 1.钢筋混凝土楼板 2.素水泥浆一道（掺胶） 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.25厚干硬性砂浆结合层 5.地砖，水泥擦缝（800×800 地砖） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	64.27		
83	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 部位：夹层南侧、东侧阳台 1.铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝（300×600 石英砖） 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.30(40.50)厚聚苯乙烯泡沫板(表面密度》30kg/m) 5.10厚1:3水泥砂浆找平层 6.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇钢筋混凝土楼板，随打随抹光 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	121.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	011102003005	块料楼地面	[项目特征] 部位：夹层外走道 1.瓷砖800*800面层9mm，美缝剂擦缝 2.瓷砖专用粘结剂3mm 3.1:2.5水泥砂浆找平层10mm 4.界面剂一道 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	127.3		
85	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.高度:60mm 2.1.0mm不锈钢踢脚线粘贴 3.18mm阻燃木工板 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	115.82		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
86	011201001001	外墙1	[项目特征] 1.外墙涂料(真石漆)一底两面 2.8厚聚合物防水砂浆抹面 3.5厚外侧水泥基防护层 4.10厚保温砂浆过渡层 5.5厚水泥基粘结层 6.X厚保温芯材(以节能专篇为准)（单列） 7.5厚内侧水泥基防护层 8.基层钢筋混凝土墙体 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	778.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011206006001	外幕墙	[项目特征] 1.幕墙外墙140系列 双银LOW-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.5mm厚聚合物水泥防水砂浆愎合耐碱玻纤网格布(不小于160g/m2)两遍成活内压玻纤网格布，用塑料锚栓与基层墙体锚固，锚栓数量:60米以下不少于5个/m2,60~100m不少于6个/m2 3.岩棉板保温板(A级)具体厚度详见节能设计 4.专用胶粘剂(粘结面积不得小于保温板面积的60% 5a.1.5mm厚高强聚合物水泥防水涂料(1型)(仅外墙为砌体结构时有此构造层) 5.混凝土基层清理 [工作内容] 1.幕墙安装 2.防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗	m2	195.37		
88	011201001002	砂浆内墙	[项目特征] 部位：电井 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.基层墙体 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	80.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011201001003	墙面乳胶漆	[项目特征] 部位：大厅、排烟机房、配电室、消控室、门厅(后厨门口) 1.墙体 2.界面剂一道,水重3%~5%的108胶 3.15厚1:0.2:3水泥沙浆抹灰打底 4.2.5厚刮白胶腻子找平二遍 5.乳胶漆两道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	1027.5		
90	011203003001	湿贴瓷砖墙面	[项目特征] 部位：摊位内部墙面，卫生间墙面，后厨墙面，储藏室 1.墙体 2.界面剂一道 3.JS防水涂料涂膜2道,2.0mm厚(单列) 4.1:2.5水泥砂浆找平层10mm 5.瓷砖专用粘结剂3mm 6.瓷砖300*600面层9mm，美缝剂擦缝 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	641.03		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011302001001	铝扣板吊顶 600*1200	[项目特征] 1.0.8mm厚600*1200铝扣板 2.主龙骨1000mm扣板专用副龙骨间距600mm 3.主龙骨38×12mm（U 型）壁厚0.7mm，常用88型三角龙骨0.3mm壁厚 4.Φ6金属吊杆，间距≤1200mm，Φ6膨胀螺栓 5.三角龙骨吊码 6.1.5cm收边条，6063铝型材，厚度0.7mm，膨胀管螺丝,@400mm 7.当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	75.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011302001002	铝扣板吊顶 600*600	[项目特征] 1.0.8mm厚600*600铝扣板 2.主龙骨1000mm扣板专用副龙骨间距600mm 3.主龙骨38×12mm（U 型）壁厚0.7mm，常用88型三角龙骨0.3mm壁厚 4.Φ6金属吊杆，间距≤1200mm，Φ6膨胀螺栓 5.三角龙骨吊码 6.1.5cm收边条，6063铝型材，厚度0.7mm，膨胀管螺丝,@400mm 7.当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	143.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
93	011302001003	石膏板吊顶	[项目特征] 1.乳胶漆饰面两遍面层 2.双层9.5mm厚石膏板 3.主龙骨1000mm，Φ8全丝吊杆同主龙骨，副龙骨400mm 4.主龙骨38×12mm（U 型）壁厚0.7mm，常用88型三角龙骨0.3mm壁厚 5.吊件，Φ8膨胀螺栓，十字沉头自攻螺丝 6.当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	308.74		
94	011301001001	乳胶漆顶面	[项目特征] 1.乳胶漆饰面 2.腻子抹灰层 3.界面剂 4.原顶面 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	529.24		
	A.14	摊位部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	010404001001	ALC隔墙	[项目特征] 1.墙板材质:朗道ALC墙板 2.墙板厚度:150厚 3.ALC板专用粘结砂浆 4.转角连接采用Φ6(Φ8)销钉，射钉2只，管卡，L=25mm射钉 5.顶端射钉与结构锚固，管卡每块板距板端80设一个 6.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.清理基层、水刷墙板粘结面 2.调铺砂浆或专用胶粘剂 3.拼装墙板、粘网格布条 4.填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	118.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010404001002	ALC隔墙	[项目特征] 1.墙板材质:朗道ALC墙板 2.墙板厚度:100厚 3.ALC板专用粘结砂浆 4.转角连接采用Φ6(Φ8)销钉，射钉2只，管卡，L=25mm射钉 5.顶端射钉与结构锚固，管卡每块板距板端80设一个 6.其余未尽事宜详见施工图纸 [工作内容] 1.清理基层、水刷墙板粘结面 2.调铺砂浆或专用胶粘剂 3.拼装墙板、粘网格布条 4.填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	7.98		
97	011205001001	木饰面	[项目特征] 部位：摊位屋檐以下，明档以上，灯箱后面 1.墙体 2.12mm木工板基层阻燃处理 3.9mm阻燃板 4.木饰面15mm [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	46.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 部位：矮墙 1.304不锈钢面层1.2mm厚 2.12mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	42.83		
99	011501003001	不锈钢台面	[项目特征] 部位：矮墙上部 1.304不锈钢台面1.2mm厚 2.12mm阻燃板 3.40*30*2镀锌方管 [工作内容] 1.制作、安装、运输 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m	21.42		
100	011501001001	吊柜	[项目特征] 1.304不锈钢吊柜 2.进深350mm，高1000mm 3.柜体板1.2mm，门板1.0mm [工作内容] 1.制作、安装、运输 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m	29.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
101	011501001002	成品不锈钢柜台	[项目特征] 1.尺寸:600*900 2.1.2mm304不锈钢板(拉丝面抗指纹处理)，台面前部下翻边30内侧做滴水线，下部100内凹20防踢脚、易清洁，后挡水高120与墙面留5mm缝打中性防霉硅酮胶 3.18mm 阻燃板基层满涂中性结构胶，防空鼓 4.中间隔层板(活动层)18mm阻燃板外包不锈钢边搁于层板托，高度可调 5.40x40x1.2不锈钢方管骨架工厂氩弧焊整体成型 6.M8可调脚，调平后膨胀螺栓固定地面水平误差≤2mm/2m [工作内容] 1.制作、安装、运输 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m	21.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011501001003	成品不锈钢柜台	[项目特征] 1.尺寸:800*900 2.1.2mm304不锈钢板(拉丝面抗指纹处理)，台面前部下翻边30内侧做滴水线，下部100内凹20防踢脚、易清洁，后挡水高120与墙面留5mm缝打中性防霉硅酮胶 3.18mm 阻燃板基层满涂中性结构胶，防空鼓 4.中间隔层板(活动层)18mm阻燃板外包不锈钢边搁于层板托，高度可调 5.40x40x1.2不锈钢方管骨架工厂氩弧焊整体成型 6.M8可调脚，调平后膨胀螺栓固定地面水平误差≤2mm/2m [工作内容] 1.制作、安装、运输 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m	25.05		
103	010901001001	木瓦屋面	[项目特征] 1.木瓦面层 2.12mm厚阻燃木工板 3.9.5mm厚石膏板 [工作内容] 1.基层板铺设 2.木瓦钉铺、瓦脊安装 3.木材防火、防腐处理 4.钉眼密封、清理	m2	22.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1.100*100*4通长方管 2.50*50*4方管，间距600 3.30*30*3方管，间距600 [工作内容] 1.安装 2.探伤 3.补刷油漆	t	1.752		
	A.15	其他装饰工程					
105	011503001001	玻璃栏杆	[项目特征] 部位：露台 1.扶手材料种类、规格:1.5厚304#原色不锈钢 2.栏杆、栏板高度:1300mm 3.栏杆（板）材料种类、规格:12.76mm（6+0.76PVB+6）钢化夹胶玻璃 4.氯丁橡胶衬垫，中性硅硐胶填充，密封胶 5.成品3.5厚U型槽钢，通长，高度≥150 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	21.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011503001002	玻璃栏杆	[项目特征] 部位：阳台 1.扶手材料种类、规格:1.5厚304#原色不锈钢 2.栏杆、栏板高度:1100mm 3.栏杆（板）材料种类、规格:12.76mm（6+0.76PVB+6）钢化夹胶玻璃 4.氯丁橡胶衬垫，中性硅硐胶填充，密封胶 5.成品3.5厚U型槽钢，通长，高度≥150 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	58.69		
107	011503001003	坡道栏杆	[项目特征] 部位：坡道 参12J926《无障碍设计》-H2 1.高度:900mm 2.Φ40x2不锈钢管扶手 3.Φ25x2不锈钢管立柱 4.钢管与预埋件焊牢 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	3		
108	011503001004	楼梯靠墙扶手	[项目特征] 部位：楼梯 参陕09J08 P64 1-6 1.Φ50不锈钢管抛光 2.具体做法详见施工图纸及图集 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	13.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011503001005	楼梯栏杆	[项目特征] 部位：参陕09J08 P49 A1-B1 型 参陕09J08 P64 1-6 1.50x20x2方钢管扶手 2.50x20x2方钢管立柱 3.Φ8不锈钢丝绳 4.具体做法详见施工图纸及图集 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	31.74		
	A.16	补充分部					
110	01B001	直螺纹接头	[项目特征] 1.规格:Φ16 2.详见图纸、招标文件、答疑及相关规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装	个	28		
111	01B002	直螺纹接头	[项目特征] 1.规格:Φ18 2.详见图纸、招标文件、答疑及相关规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装	个	27		
112	01B003	直螺纹接头	[项目特征] 1.规格:Φ20 2.详见图纸、招标文件、答疑及相关规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装	个	51		
113	01B004	直螺纹接头	[项目特征] 1.规格:Φ22 2.详见图纸、招标文件、答疑及相关规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装	个	59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
3	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灭火器					
1	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1.本体放置	具	8		
		给水系统					
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	27.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN40 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.93		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN32 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN25 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.87		
6	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN20 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN15 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13		
8	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	56.98		
9	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:色环间距4m，环圈宽度不小于20mm 2.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	0.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:防结露采用橡塑保温管壳，保温管壳外包玻璃丝布二层 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:50以下 4.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.22		
11	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:不锈钢自动排气阀 2.规格、压力等级:YQFGP-16P DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901012001	轻便消防水龙箱	[项目特征] 1.名称:轻便消防水龙箱（含真空破坏器） 2.型号、规格:700x550x160mm 3.附件材质、规格:箱内配LQG16-30衬胶消防水龙一条,轻便消防水龙卷盘P380一个, 直流喷雾喷枪一支。安装详见15S202第51页。 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	3		
14	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:水表（含截止阀） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	031007003001	管道保护管	[项目特征] 1.材质:刚性防水套管 2.公称直径:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	1		
		卫生洁具					
16	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:台下式洗脸盆（含陶瓷芯水龙头） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031003007002	小便器	[项目特征] 1.类型:壁挂式小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
18	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:脚踏式自闭冲洗阀蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4		
19	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:铜质清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
20	031003017003	地漏	[项目特征] 1.材质:直通式方型地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	031003017004	地漏	[项目特征] 1.材质:铜面直通式地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2		
		排水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:加厚型UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	26.37		
23	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:加厚型UPVC塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10.84		
24	031007003002	管道保护管	[项目特征] 1.材质:刚性防水套管 2.公称直径:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031007001002	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	19.6		
26	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:棕黄色环 色环间距4m，环圈宽度不小于20mm 2.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	0.19		
		雨水系统					
27	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:防紫外线型UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	76.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:防紫外线型UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	76.03		
29	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:防紫外线型UPVC塑料排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.62		
30	031003017005	地漏	[项目特征] 1.材质:雨水斗 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	4		
31	031003017006	地漏	[项目特征] 1.材质:雨水斗 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031003017007	地漏	[项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	2		
33	031007001003	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	44.3		
34	031201001003	管道刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:雨水斗内外壁刷沥青漆二道 2.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	1.26		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		弱电预埋					
1	030508002001	智能家居系统设备	[项目特征] 1.名称:综合布线总配线箱 2.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	套	1		
2	030508002002	智能家居系统设备	[项目特征] 1.名称:综合布线层配线箱 2.安装方式:距地0.5米挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	套	1		
3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电话信息插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	1		
4	030409016007	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	29.99		
5	030412001027	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	29.75		
6	030412001028	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:单模铠装光纤 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	29.75		
		强电工程					
		配电箱					
8	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL 2.规格:800*1800*400 3.安装方式:落地安装下设300mm 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
9	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL1 2.规格:600*800*200 3.安装方式:挂墙，底边距地1.0m 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AP 2.规格:800*1800*400 3.安装方式:落地安装下设300mm 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
11	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 APC 2.规格:800*1800*400 3.安装方式:落地安装下设300mm 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 PY-1 2.规格:600*800*300 3.安装方式:挂墙明装，底边距地1.5m 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
13	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:消防配电箱 XFK 2.规格:500*600*200 3.安装方式:挂墙暗装，底边距地1.2m 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:应急照明集中电源配电箱 ED-B1 2.规格:箱体由专业厂家整套提供 3.安装方式:底边距地1.5m，明装 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		桥架配管					
15	030409016004	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:300*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	36.28		
16	030409016005	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	50.58		
17	030409016006	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:网格桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	111.6		
18	030412001014	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-100 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	107.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412001015	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-65 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	58.25		
20	030412001016	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-40 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20.37		
21	030412001017	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	11.01		
22	030412001018	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	552.05		
23	030412001019	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG-32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	3.19		
24	030412001020	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	17.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030412001021	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	81.47		
26	030412001022	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG-16 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	22.1		
27	030412001023	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管 2.规格:PVC-20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	729.55		
28	030412001024	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管 2.规格:PVC-16 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	38.81		
		电缆、电线					
29	030409001012	电力电缆	[项目特征] 1.名称:BTTRZ-5*6 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	35.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030409001013	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-4*95+1*50 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	31.52		
31	030409001014	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-3*95+2*50 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	63.64		
32	030409001015	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	63.81		
33	030409001016	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV-3*35+2*16 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	82.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030409001017	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	9.33		
35	030409001018	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV-3*25+2*16 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	66.6		
36	030409001019	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV-5*10 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	101.47		
37	030409001020	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV-5*6 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	33.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030409001021	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJV-4*10 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	3.27		
39	030409001022	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV-4*6 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.电缆头制作、安装	m	1.57		
40	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-5*1.5 2.敷设方式:穿管或桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	37.28		
41	030412003015	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:BV6 [工作内容] 1.配线	m	53.71		
42	030412003016	配线	[项目特征] 1.名称:线槽配线 2.规格:BV6 [工作内容] 1.配线	m	144.89		
43	030412003017	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:BV4 [工作内容] 1.配线	m	646.99		
44	030412003018	配线	[项目特征] 1.名称:线槽配线 2.规格:BV4 [工作内容] 1.配线	m	322.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030412003019	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 [工作内容] 1.配线	m	1818.66		
46	030412003020	配线	[项目特征] 1.名称:线槽配线 2.规格:BV2.5 [工作内容] 1.配线	m	334.8		
47	030412003021	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV4 [工作内容] 1.配线	m	16.38		
48	030412003022	配线	[项目特征] 1.名称:线槽配线 2.规格:NH-BV4 [工作内容] 1.配线	m	14.96		
49	030412003023	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV2.5 [工作内容] 1.配线	m	36.8		
50	030412003024	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线	m	92.65		
51	030412003025	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线	m	315.73		
52	030412003026	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RVS-2X2.5 [工作内容] 1.配线	m	467.97		
		照明器具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED三防平板灯 2.规格:LED:40W [工作内容] 1.安装	套	12		
54	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED长平板灯 2.规格:LED:58W(180MIN) [工作内容] 1.安装	套	4		
55	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1.名称:白灯黑框-7W自然光-4000K开方孔(7-8cm) 2.规格:LED:7W [工作内容] 1.安装	套	58		
56	030413001011	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格:LED:18W [工作内容] 1.安装	套	5		
57	030413001012	普通灯具	[项目特征] 1.名称:墙上座灯 2.规格:LED:18W [工作内容] 1.安装	套	1		
58	030413001013	普通灯具	[项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.规格:LED:10W [工作内容] 1.安装	套	6		
59	030413001014	普通灯具	[项目特征] 1.名称:紫外线灯 2.规格:LED:40W [工作内容] 1.安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池的单管高效节能荧光灯 2.规格:LED:36W(180MIN) 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	4		
61	030413003004	荧光灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池的单管高效节能荧光灯-1 2.规格:LED:36W(180MIN) 3.安装形式:距地2.9m吸壁安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
62	030413002011	装饰灯	[项目特征] 1.名称:明装射灯(4000K/12W) 2.规格:LED:12W [工作内容] 1.安装	套	43		
63	030413002012	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯,大型 2.规格:36V LED 1W [工作内容] 1.安装	套	7		
64	030413002013	装饰灯	[项目特征] 1.名称:方向标志灯(双向),大型 2.规格:36V LED 1W [工作内容] 1.安装	套	3		
65	030413002014	装饰灯	[项目特征] 1.名称:方向标志灯(右向),大型 2.规格:36V LED 1W [工作内容] 1.安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030413002015	装饰灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散照明灯 (A型)-36V 2.规格: LED 7W [工作内容] 1.安装	套	8		
67	030413002016	装饰灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2.规格:36V LED 7W，IP67 [工作内容] 1.安装	套	8		
68	030413002017	装饰灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)-吊装 2.规格:36V LED 7W [工作内容] 1.安装	套	16		
69	030413002018	装饰灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)-楼层标志灯,大型 2.规格:36V LED 1W [工作内容] 1.安装	套	1		
70	030413002019	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:36V LED 1W [工作内容] 1.安装	套	4		
71	030413002020	装饰灯	[项目特征] 1.名称:双面方向标志灯(单向),大型 2.规格:36V LED 1W [工作内容] 1.安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030413012010	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
73	030413012011	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	19		
74	030413012012	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	3		
75	030413012013	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	4		
76	030413012014	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
77	030413012015	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:声光控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	3		
78	030413012016	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双极防水开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
79	030413012017	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:紫外线灯具开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030413012018	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:空气开关盒 [工作内容] 1.安装	套	9		
81	030413013006	插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔冰箱插座 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装	套	14		
82	030413013007	插座	[项目特征] 1.名称:安全型单相五孔插座 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装	套	1		
83	030413013008	插座	[项目特征] 1.名称:安全型单相五孔插座D 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装	套	2		
84	030413013009	插座	[项目特征] 1.名称:安全型五孔暗装插座 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装	套	10		
85	030413013010	插座	[项目特征] 1.名称:带保护接点密闭插座 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装	套	2		
86	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	43		
87	030412005004	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	241		
		防雷接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	030410007003	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位联结端子板 MEB [工作内容] 1.制作 2.安装	台	2		
89	030410007004	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结端子板 LEB [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
90	030410002003	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:接地扁钢 3.规格:40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	217.58		
91	030410002004	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢接地扁钢 3.规格:40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	7.54		
92	030410004002	基础接地极	[项目特征] 1.名称:建筑物接地极:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	134.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030410001002	接地电阻测试	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试 2.做法:建筑物一层外墙设置接地电阻测试点,距地0.8m [工作内容] 1.制作 2.安装	根	3		
94	030410011002	接地跨接	[项目特征] 1.名称:焊接点 [工作内容] 1.制作 2.跨接	处	29		
95	030412001025	配管	[项目特征] 1.名称:PC-16 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	13.5		
96	030412001026	配管	[项目特征] 1.名称:PC-25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	20.33		
97	030412003027	配线	[项目特征] 1.名称:RVS-1*4 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	13.5		
98	030412003028	配线	[项目特征] 1.名称:RVS-1*25 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	20.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030410005002	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	182.58		
100	030410006002	避雷针	[项目特征] 1.名称:接闪杆（避雷短针） 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	7		
101	030410003002	引下线	[项目特征] 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用建筑物结构内对角主钢筋Φ>16两根通长贯通可靠焊接 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	81.04		
		系统调试					
102	030415006002	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压等级（kV）:1KV 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	系统	1		
103	040807003002	接地装置	1.类别:接地系统调试 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
104	030407004003	小型电动机	[项目特征] 1.名称:风机电动机检查接线 2.型号:接线、调试、试运行 3.额定功率（kW）:3KW以下 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	1		
105	030407004004	小型电动机	[项目特征] 1.名称:风机电动机检查接线 2.型号:接线、调试、试运行 3.额定功率（kW）:13KW以下 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	1		
106	030407006002	变频机组	[项目特征] 1.名称:变频机组检查接线 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调风工程					
		设备					
1	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:制冷量:30 3.5KW 3.安装形式:落地式 4.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	台	3		
2	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1.名称:多联机空调室内机（含软连接） 2.型号:制冷量：16KW 3.安装形式:吊顶式 4.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1.名称:多联机空调室内机（含软连接） 2.型号:制冷量：12.5KW 3.安装形式:吊顶式 4.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	20		
4	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1.名称:多联机空调室内机（含软连接） 2.型号:制冷量：8KW 3.安装形式:吊顶式 4.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:型钢 2.设备支架制作安装 3.吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 4.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	828.56		
6	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:型钢 2.管道支架经除锈后刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	196.18		
		风管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030702001013	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250＜长边长≤2000（mm） 4.板材厚度:1（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	168.73		
8	030702001014	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450＜长边长≤1000（mm） 4.板材厚度:0.75（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	19.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030702001015	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450＜长边长≤1000（mm） 4.板材厚度:0.6（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	6.45		
		风口、风阀					
10	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1250*200 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	20		
11	030703003012	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*250 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030703003011	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	25		
		空调水					
13	031001004001	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:50.8 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9.15		
14	031001004002	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:44.5 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001004003	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:41.3 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3.25		
16	031001004004	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:38.1 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	14.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001004005	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:31.75 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	13.86		
18	031001004006	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:28.6 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	2.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001004007	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:25.4 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	25.77		
20	031001004008	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:22.2 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031001004009	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:19.05 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	16.77		
22	031001004010	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:15.88 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	72.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031001004011	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:12.7 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	13.49		
24	031001004012	铜管	[项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:9.53 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷媒管 6.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	65.18		
		通风工程					
		设备					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称:吸顶式房间通风器(自带止回阀) 2.型号:JVF-CP-180-风量:180M3/H风压:160PA功率:28W 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	2		
26	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:排烟风机（含软连接） 2.型号:PY-1型号:HTF-I-B-10 3.规格:风量:36869CMH风压:396PA功率:7.5KW 4.安装形式:梁下安装 5.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:排风机（含软连接） 2.型号:P-1型号:JSF-4 3.规格:风量:3075CMH风压:308PA功率:1.1KW 4.安装形式:梁下安装 5.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	台	1		
28	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:型钢 2.设备支架制作安装 3.吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 4.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	819.77		
		风管					
29	030703011002	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:挡烟垂壁 2.形式:距地1.0m 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	m2	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250＜长边长≤2000（mm） 4.板材厚度:1.2（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	85.79		
31	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000＜长边长≤1250（mm） 4.板材厚度:1.2（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030702001009	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450＜长边长≤1000（mm） 4.板材厚度:1（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	70.1		
33	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450＜长边长≤1000（mm） 4.板材厚度:0.6（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030702001011	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320＜长边长≤450（mm） 4.板材厚度:0.5（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7.91		
35	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320＜长边长≤450（mm） 4.板材厚度:0.5（mm） 5.接口形式:咬口连接或铆接 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	6.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030702008002	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格:150 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.15		
37	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1.名称:风管耐火极限采用防火板+岩棉的包覆方式，其耐火极限不应低于0.50h 2.安装部位: 水平设置在吊顶内的排烟管道 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	163.38		
		风口、风阀					
38	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:1250*100 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶 2.规格:600*600 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	9		
40	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:630*250 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	1		
41	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶 2.规格:300*300 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	3		
42	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:250*250 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1500*400 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	1		
44	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1000*320 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	3		
45	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:排烟阀(常闭)含排烟阀手动装置(距地1.5m) 2.规格:1000*320 3.其它做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前各期答疑文件 [工作内容] 1.安装	个	3		
		系统调试					
46	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		智能应急照明疏散系统					
1	030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1.名称:应急照明监控器主机 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装	台	1		
2	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	6.65		
3	030412003016	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NH-BV2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	17.6		
4	030412003017	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-BV2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	13.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003018	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	8.8		
6	030412003019	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	6.65		
		电源监控系统					
7	030909001003	监控主机	[项目特征] 1.名称:消防电源监控器主机 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
8	030908003002	监控模块	[项目特征] 1.名称:消防电源监控模块 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	6.2		
10	030412003012	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NH-BV2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	19.35		
11	030412003013	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-BV2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	12.39		
12	030412003014	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	9.68		
13	030412003015	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	6.18		
		电气火灾监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030909001001	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控器主机 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
15	030909002001	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控器模块 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
16	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	39.58		
17	030412003010	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:WDZ-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	10.58		
18	030412003011	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	39.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
		消防器具					
19	030905016001	联动控制主机	[项目特征] 1.型号、线制:火灾自动报警控制器联动型主机 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
20	030908003003	监控模块	[项目特征] 1.名称:火灾自动报警模块 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
21	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
22	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:单输入输出模块 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
24	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称:输出模块 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
25	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	20		
26	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温感烟探测器 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	5		
28	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
29	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.线制:区域显示器 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
30	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防端子箱 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防模块箱 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	台	3		
32	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		
33	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防专用电话 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	2		
		配管、配线					
34	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:100*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	20.03		
35	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	436.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NH-KVV4*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	12.98		
37	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-KVV4*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	6.11		
38	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-KVV5*1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	7.11		
39	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NH-RVVP-2X2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	15.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030412003005	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-RVVP-2X2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	94.78		
41	030412003006	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NHRV2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	15.48		
42	030412003007	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NHRV2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	124.86		
43	030412003008	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.规格:NHRVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412003009	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NHRVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	350.47		
45	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗配 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	个	58		
		系统调试					
46	030911001003	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:自动报警系统调试 系统调试(点以内) 64 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
47	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.系统调试	只	6		
48	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1.名称:消防专用电话 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.系统调试	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030911010002	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90以内 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
50	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.点数:4点 2.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	010102003001	挖沟槽土方（含各种井）	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	9.27		
2	010102009001	回填方（含各种井）	[项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压):分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010502031001	水表井	[项目特征] 参图集05S502 P136 1.井径:2150*1100 2.100厚C10混凝土垫层 3.C25钢筋混凝土底板及侧壁 4.C25钢筋混凝土盖板 5.铸铁踏步 6.MG高分子复合材料(内置螺纹钢骨架)井盖 7.土方开挖、回填及外运 8.其余未尽事宜详见施工图纸及图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装	座	1		
		污水					
4	010102003002	挖沟槽土方（含各种井）	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	127.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009002	回填方（含各种井）	[项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压):分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	77.5		
6	010201001003	3:7灰土	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	23.85		
7	010201001004	中、粗砂	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:中、粗砂 2.压实系数:分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	19.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502031002	检查井	[项目特征] 参图集08SS523 1.污水、雨水、废水检查井均采用高刚度、高韧性HDPF型圆形塑料检查井，井筒口径采用Φ630 2.MG高分子复合材料(内置螺纹钢骨架)井盖 3.其余未尽事宜详见施工图纸及图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装	座	8		
9	010502031003	隔油池	[项目特征] 参图集04S519 GG-1S 1.钢筋混凝土隔油池有效容积1m³ 2.1500*1000 3.100厚C10钢筋混凝土垫层 4.250厚C25钢筋混凝土底板 5.180厚C25钢筋混凝土池壁 6.钢盖板 7.其余未尽事宜详见施工图纸及图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502031004	翻新化粪池	[项目特征] 1.化粪池有效容积50m³，化粪池清掏、高压清洗、淤泥外运、池体检查及闭水试验；原配套水泵功率偏小，满足不了新增排水负荷，需拆除旧水泵、更换大功率潜污泵及配套管路接头 [工作内容] 1.清理、外运	座	1		
		雨水					
11	010102003003	挖沟槽土方（含各种井）	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	91.84		
12	010102009003	回填方（含各种井）	[项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压):分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	36.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010201001005	3:7灰土	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	26.04		
14	010201001006	中、粗砂	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:中、粗砂 2.压实系数:分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	21.7		
15	010502031005	检查井	[项目特征] 参图集08SS523 1.污水、雨水、废水检查井均采用高刚度、高韧性HDPF型圆形塑料检查井，井筒口径采用Φ630 2.MG高分子复合材料(内置螺纹钢骨架)井盖 3.土方开挖、回填及外运 4.其余未尽事宜详见施工图纸及图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装	座	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
16	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.拆除200厚C30混凝土面层 2.拆除300厚级配碎石 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	116.3		
17	011601002001	混凝土道路	[项目特征] 1.恢复200厚C30混凝土面层 2.恢复300厚级配碎石 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	166.3		
18	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1.垃圾外运 2.运至政府指定建筑垃圾消纳场，包含消纳费 [工作内容] 1.垃圾集中归集、清理 2.装车、外运 3.消纳场卸车、处置、消纳	m3	83.15		
		余方弃置					
19	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	105.19		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外总体　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水系统					
1	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:弹性密封承插式橡胶圈接口 4.安装部位:室外 5.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	108.65		
		排水系统					
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:弹性密封承插式橡胶圈接口 4.安装部位:室外 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	61.63		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:弹性密封承插式橡胶圈接口 4.安装部位:室外 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	40.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
4	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	6.56		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:J11W-16P型-DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:伸缩接头 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
8	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:旋翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。