

2026年华阴市岳庙办庙前村生产
路硬化项目

工程

工程量清单

招 标 人：

华阴市农业农村局

（盖章）

2026 年 06 月 26 日

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产
路硬化项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 06 月 26 日

招 标 人：华阴市农业农村局（盖章）

法定代表人或其授权人：魏双全（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目						
1.1	2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路一					
1	040101001001	路面清表，路基碾压	[项目特征] 1. 清理腐殖土20cm 2. 路基平整碾压 3. 弃运5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垃圾弃运	m2	780		
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:间距4m设置5mm宽横向缩缝，沥青玛蹄脂填缩缝 4. 混凝土路面养生、据纹 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	780		
3	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 20cm厚3：7灰土 2. 含灰量14% [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	780		
		道路二					
4	040101001002	路面清表，路基碾压	[项目特征] 1. 清理腐殖土20cm 2. 路基平整碾压 3. 弃运5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垃圾弃运	m2	405		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:间距4m设置5mm宽横向缩缝，沥青玛蹄脂填缩缝 4. 混凝土路面养生、据纹 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	405		
6	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 20cm厚3：7灰土 2. 含灰量14% [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	405		
		道路三					
7	040101001003	路面清表，路基碾压	[项目特征] 1. 清理腐殖土20cm 2. 路基平整碾压 3. 弃运5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垃圾弃运	m2	1155		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:间距4m设置5mm宽横向缩缝，沥青玛蹄脂填缩缝 4. 混凝土路面养生、据纹 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1155		
9	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1. 20cm厚3：7灰土 2. 含灰量14% [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1155		
		道路四					
10	040101001004	路面清表，路基碾压	[项目特征] 1. 清理腐殖土20cm 2. 路基平整碾压 3. 弃运5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垃圾弃运	m2	519		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:间距4m设置5mm宽横向缩缝，沥青玛蹄脂填缩缝 4. 混凝土路面养生、据纹 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	519		
12	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1. 20cm厚3：7灰土 2. 含灰量14% [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	519		
		道路五					
13	040101001005	路面清表，路基碾压	[项目特征] 1. 清理腐殖土20cm 2. 路基平整碾压 3. 弃运5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垃圾弃运	m2	292		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

专业/标段： 市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:间距4m设置5mm宽横向缩缝, 沥青玛蹄脂填缩缝 4. 混凝土路面养生、据纹 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	292		
15	040202001005	石灰稳定土	[项目特征] 1. 20cm厚3: 7灰土 2. 含灰量14% [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	292		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年华阴市岳庙办庙前村生产路硬化项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。