2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 10 月 20 日

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 20 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2.1m 3.放坡系数:1:0.5 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边	m3	1871.83		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:500mm厚3:7灰土 2.压实系数:≥0.97 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	300.04		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1449.03		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:弃土 2.运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	422.8		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	21.78		
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	81.28		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.46		
8	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.填充部位:柱脚 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502024002	填充混凝土	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.68		
10	010502025001	散水	[项目特征] 1.20厚1:2水泥砂浆抹面 2.素水泥一道(内掺建筑胶) 3.60厚C15混凝土 4.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 5.素土夯实向外坡4% 6.做法详见陕09J01 散2 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	106.44		
11	010502027001	坡道	[项目特征] 1.50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2.素水泥浆一道(内掺粘胶) 3.100(150)厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素上夯实(坡度按工程设计) 6.做法详见陕09J01 坡4 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.6		
13	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	108		
14	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	64.35		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.912		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.517		
18	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:Q235B [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	2.992		
		金属结构工程					
19	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 热镀锌 2.构件涂（镀）层要求:具体做法详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	15.631		
20	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种:Q235B热镀锌 2.规格:Φ245*12.0 3.构件涂（镀）层要求:具体做法详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	26.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:格构式钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件涂（镀）层要求:具体做法详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	7.193		
22	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:具体做法详见图纸 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	8.207		
23	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:具体做法详见图纸 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.611		
24	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M24 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	48		
25	010608002002	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M36 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	264		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢材品种、规格:0.6mm厚压型彩钢板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	2060		
		屋面及防水工程					
27	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:PE防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.8mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	2060		
28	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1.构件品种、规格、尺寸:3mm厚不锈钢板檐沟 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	50		
		楼地面装饰工程					
29	011101001001	地面硬化	[项目特征] 1.100厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实 5.做法详见陕09J01 地3 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	2000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	项	100000	100	100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年眉县金渠镇教坊村冷链中心配套项目(二次)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。