工程名称：榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011710002001	门窗拆除C-3	2100*1500	樘	4		
2	011710002003	门窗拆除ZLC-1	3000*2100	樘	27		
3	011710002002	门窗拆除ZLC-2	3100*2100	樘	6		
4	011710002022	门窗拆除ZLC-3	2970*2100	樘	6		
5	011710002023	门窗拆除ZLC-4	1710*2100	樘	6		
6	011404001001	窗洞口侧楞补修	1、乳胶漆两道; 2、满刮腻子两道; 3、刷稀释乳胶漆一道; 4、局部刮腻子找平; 5、剔除原有面层涂料至基层;	m2	94.63		
7	01B001	断桥铝合金窗	60系列断桥窗5+12A+5（含金刚网纱窗）	㎡	259.18		
		学生餐厅					
8	011710002020	肯德基门拆除M3627	3600*2700	樘	3		
9	011710002004	门窗拆除C1218	1200*1800	樘	4		
10	011710002005	门窗拆除C1818	1800*1800	樘	3		
11	011710002006	门窗拆除C1918	1900*1800	樘	1		
12	011710002007	门窗拆除C2118	2100*1800	樘	3		
13	011710002008	门窗拆除C3618	3600*1800	樘	2		
14	011404001002	窗洞口侧楞补修	1、乳胶漆两道; 2、满刮腻子两道; 3、刷稀释乳胶漆一道; 4、局部刮腻子找平; 5、剔除原有面层涂料至基层;	m2	23.2		
15	01B002	断桥铝合金窗	60系列断桥窗5+12A+5（含金刚网纱窗）	㎡	46.08		
16	01B006	肯德基门		㎡	29.16		
		教师餐厅					
17	011710002013	门窗拆除C2421	2400*2100	樘	3		
18	011710002014	门窗拆除	1800*1500	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011404001003	窗洞口侧楞补修	1、乳胶漆两道; 2、满刮腻子两道; 3、刷稀释乳胶漆一道; 4、局部刮腻子找平; 5、剔除原有面层涂料至基层;	m2	7.37		
20	01B003	断桥铝合金窗	60系列断桥窗5+12A+5（含金刚网纱窗）	㎡	17.82		
		浴室					
21	011710002016	门窗拆除C-1	900*900	樘	6		
22	011710002015	门窗拆除C-2	600*600	樘	2		
23	011710002024	门窗拆除C-3	1200*1200	樘	1		
24	011710002019	门窗拆除（断桥门）M-1	1800*2100	樘	1		
25	011710002017	门窗拆除（断桥门）M-2	900*2100	樘	3		
26	011710002018	门窗拆除（断桥门）M-3	1200*2100	樘	1		
27	011404001004	窗洞口侧楞补修	1、乳胶漆两道; 2、满刮腻子两道; 3、刷稀释乳胶漆一道; 4、局部刮腻子找平; 5、剔除原有面层涂料至基层;	m2	11.58		
28	01B004	断桥铝合金窗	60系列断桥窗5+12A+5（含金刚网纱窗）	㎡	7.02		
29	01B005	断桥铝合金门		㎡	11.97		
		外墙面					
30	011708002001	铲除涂料面	剔除原有面层涂料至保温层;	m2	1348.79		
31	011404001005	墙面喷刷涂料（教学楼1,卫生间,值班室）	1、外墙涂料; 2、满刮耐水腻子 3、单层网格布及5mm抗裂防水砂浆	m2	585.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011404001006	墙面喷刷涂料（教学楼2）	1、外墙涂料; 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	763.3		
		垃圾外运					
33	01B007	垃圾外运		项	1		
合　计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆阳区补浪河乡中心小学校舍维修改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。