

工程名称：2026年洋县洋州街道东联村蓝莓
基质无土栽培建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚					
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	13685		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土形式: 人工开挖 3. 挖土深度: 1m 以内	m3	118.4		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 1km	m3	118.4		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C20 混凝土 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	118.4		
5	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌管 (规格: 30*50*1.5) 2. 制作、安装	t	6.317		
6	010602003001	大棚拱杆	1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌椭圆管 (规格: 30*75*2.0) 2. 制作、安装	t	34.981		
7	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格: Q235B 角钢 (规格: 80*80*5mm) 2. 制作、安装	t	10.843		
8	010607002002	纵拉杆	1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌管 (规格: Φ 25*1.2) 2. 制作、安装	t	3.345		
9	010607002003	斜拉杆	1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌管 (规格: Φ 32*1.2) 2. 制作、安装	t	0.267		
10	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: Q235B 角钢 (规格: 80*80*5mm) 2. 制作、安装	t	0.965		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011503003001	卷膜杆	1. 材质:Q235B 镀锌圆管 (Φ25*1.2)	m	1538		
12	011503003002	攀爬杆	1. 材质:Q235B 镀锌圆管 (Φ25*1.2)	m	81.6		
13	010902007001	薄膜	1. 材质:12丝P0膜 2. 综合单价暂定4.5元/m²	m2	15030		
14	010902007002	防虫网	1. 加厚防虫网 (40目) 2. 综合单价暂定3.6元/m²	m2	4614		
15	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:轻型防雨棉被五层 2. 综合单价暂定11.5元/m²	m2	13497.49		
16	01B001	压膜槽	1. 规格:热镀锌压膜槽 (含卡簧) 2. 暂按综合单价6/m计入	m	6152		
17	01B002	手动卷膜器	1. 暂按综合单价500元/套计入	套	48		
18	01B003	棚门	1. 尺寸:2.0*2.0m 2. 暂按综合单价800元/个计入	个	16		
19	030407001001	卷帘机	1. 名称:侧置电动卷帘机 2. 暂按综合单价2000元/个计入	台	48		
20	011503003003	棉被卷杆	1. Φ76钢管, Φ8钢筋焊接, 法兰对接	m	1538		
21	01B004	压膜绳	1. 规格:1.5cm宽 2. 暂按综合单价0.15元/m计入	m	15804.49		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温控系统

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031005006001	热泵机组	1. 名称:80kW水源热泵机组 (内含压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等) 2. 制热量:80kW 3. 制热输入功率:19.5 kW (COP≈4.10) 4. 制冷量:65kW 5. 制冷输入功率:15.5 kW (EER≈4.19) 6. 电源:380V/3N/50Hz 7. 尺寸/重量:约 900×1750×1000 mm / 350 - 550 kg 8. 噪音:≤60dB (A)	组	12		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土形式:人工配合机械开挖	m3	308.36		
3	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种:填土回填 2. 密实度:压实系数≥90%	m3	285.24		
4	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	629		
5	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	604.45		
6	031002001001	阀门	1. 类型:塑料截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QJ20-70/ 5-7.5	台	1		
2	031005012001	砂石过滤器	1. 名称:砂石过滤器 2. 型号:SSF-20-1 00-CS（Φ600） 3. 罐体:Φ600×15 50mm，碳钢防腐	台	8		
3	031005023001	施肥罐	1. 类型:施肥罐 2. 规格:500L	台	8		
4	030109001002	注肥泵	1. 名称:注肥泵 2. 型号:D25 F型比 例式	台	8		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土形式:机械 开挖90%，人工配 合开挖10%	m3	51.25		
6	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种: 填土回填 2. 密实度:压实系 数≥90%	m3	47.41		
7	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN 65 3. 连接形式:热熔 连接 4. 介质:给水	m	144		
8	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN 50 3. 连接形式:热熔 连接 4. 介质:给水	m	61		
9	031001006003	塑料管	1. 材质:PE滴灌带 （含锁扣式旁通） 2. 规格:DN20 3. 介质:给水	m	8371		
10	03B001	一出四滴箭	1. 名称:一出四滴 箭 2. 规格:含毛管长 度50cm	套	8459		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:总配电柜 2. 规格:800×1000×350mm	台	2		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:分配电柜 2. 规格:700×800×300mm	台	8		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 土方类别:综合土 2. 管沟尺寸:电缆沟开挖、回填	m3	89.8		
4	030409015001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN150	m	13.65		
5	030409015002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN110	m	242.93		
6	030409015003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN32	m	219.51		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3×150+2×70mm2 3. 敷设方式:管内铺设	m	20		
8	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:电缆截面150mm2	个	4		
9	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3×120+2×70mm2 3. 敷设方式:管内铺设	m	273		
10	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:电缆截面120mm2	个	16		
11	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4×4mm2	m	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。