工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市勉县林业局2026年度省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	四旁绿化造林	
合 计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:四旁绿化造林　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	道路绿化	
2	村庄绿化	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	1.种类：原冠红粉佳人樱花 2.胸径：10-12cm 3.冠径：300-400cm 4.高度：550-650cm 5.养护期：1年	株	387		
2	050103001002	栽植乔木	1.种类：中杆紫薇 2.胸径：8-10cm 3.冠径：200-250cm 4.高度：350-400cm 5.养护期：1年	株	15		
3	050103001003	栽植乔木	1.种类：西府海棠 2.地径：6-8cm 3.冠径：150-200cm 4.高度：300-350cm 5.养护期：1年	株	6		
4	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：海桐球 2.冠径：80-100cm 3.高度：80-100cm 4.养护期：1年	株	415		
5	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：亮晶女贞球 2.冠径：80-100cm 3.高度：80-100cm 4.养护期：1年	株	317		
6	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：金姬小蜡球 2.冠径：80-100cm 3.高度：80-100cm 4.养护期：1年	株	421		
7	050103008001	栽植攀缘植物	1.种类：藤本月季 2.主茎（蔓）长：150-180cm 3.养护期：1年	株	504		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050103008002	栽植攀缘植物	1.种类：凌霄 2.主茎（蔓）长：150-180cm 3.养护期：1年	株	572		
9	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：地被月季 2.冠幅：25-30cm 3.高度：30-40cm 4.单位面积株数：25株/m2 5.养护期：1年	m2	16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401002001	二次搬运费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：道路绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：村庄绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		栽植					
1	050103001001	栽植乔木	1.种类：广玉兰 2.胸径：13-15cm 3.冠径：250-300cm 4.高度：550-650cm 5.养护期：1年	株	43		
2	050103001002	栽植乔木	1.种类：榉树 2.胸径：17-18cm 3.冠径：350-450cm 4.高度：600-650cm 5.养护期：1年	株	26		
3	050103001003	栽植乔木	1.种类：中杆紫薇 2.胸径：10-12cm 3.冠径：250-350cm 4.高度：400-450cm 5.养护期：1年	株	4		
4	050103001004	栽植乔木	1.种类：菊花桃 2.地径：18-20cm 3.冠径：400-550cm 4.高度：400-550cm 5.养护期：1年	株	6		
5	050103001005	栽植乔木	1.种类：金叶水杉 2.胸径：10-12cm 3.冠径：150-200cm 4.高度：500-600cm 5.养护期：1年	株	83		
6	050103001006	栽植乔木	1.种类：原冠红粉佳人樱花 2.胸径：10-12cm 3.冠径：300-400cm 4.高度：550-650cm 5.养护期：1年	株	344		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：村庄绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103001007	栽植乔木	1.种类：丛生早樱 2.地径：6-8cm 3.冠径：150-200cm 4.高度：200-250cm 5.养护期：1年	株	736		
8	050103001008	栽植乔木	1.种类：丛生垂丝海棠1 2.地径：8-10cm 3.冠径：200-250cm 4.高度：250-300cm 5.养护期：1年	株	213		
9	050103001009	栽植乔木	1.种类：丛生垂丝海棠2 2.地径：18-20cm 3.冠径：400-500cm 4.高度：400-500cm 5.养护期：1年	株	4		
10	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：海桐球 2.冠径：80-100cm 3.高度：80-100cm 4.养护期：1年	株	519		
11	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：亮晶女贞球 2.冠径：80-100cm 3.高度：80-100cm 4.养护期：1年	株	421		
12	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：金姬小蜡球 2.冠径：80-100cm 3.高度：80-100cm 4.养护期：1年	株	281		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：村庄绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：喷雪花 2.冠径：80-100cm 3.高度：80-100cm 4.养护期：1年	株	101		
14	050103008001	栽植攀缘植物	1.种类：藤本月季 2.主茎（蔓）长：150-180cm 3.养护期：1年	株	745		
15	050103008002	栽植攀缘植物	1.种类：凌霄 2.主茎（蔓）长：150-180cm 3.养护期：1年	株	190		
16	050103008003	栽植攀缘植物	1.种类：蒲苇 2.养护期：1年	株	7		
17	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：葱兰 2.单位面积株数：100株/m2 3.养护期：1年	m2	9424.2		
18	050103015001	铺种草皮	1.种类：台湾二号草坪	m2	9532.3		
		土方					
19	040101001001	挖一般土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：1.2m以内 3.机械开挖，现场堆放	m3	950		
20	040103003001	土方转运	1.品种:土方 2.转运方式:机械转运 3.运距:150米以内	m3	950		
21	050101006001	绿地起坡造型	1.人工配合机械绿地起坡造型 2.暂定工程量:950立方米	m3	950		
22	050101005001	整理绿化用地	1.乔木、灌木栽植完成后，地被栽植前对绿化区域再次进行整理	m2	18952.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：村庄绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：村庄绿化　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				200000
1.1	暂列金（用于困难立地造林的208亩）	元			200000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					200000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。