

曹村镇曹村村茶叶厂基础设施建
设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称：曹村镇曹村村茶叶厂基础设施建
设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:曹村镇曹村村茶叶厂基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	曹村镇曹村村茶叶厂基础设施建设项目	
2	室外工程	
合 计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:曹村镇曹村村茶叶厂基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: -2.3 3. 机械开挖 4. 清单量为定额工程量 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	734.19		
2	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: -0.3 3. 人工清除 4. 清单量为定额工程量 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	89.02		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土回填 2. 密实度: 压实系数不小于0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	465.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土回填 2. 密实度:压实系数不小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	314.02		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 余土外运 2. 运输距离: 自主考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	37.08		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖砌体墙 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	41.94		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 部位:独立基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求:C15商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.2		
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.41		
10	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.24		
11	010502005001	基础拉梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505003001	基础拉梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:基础拉梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	126.45		
13	010502006001	基础短柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.89		
14	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:基础短柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.66		
15	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.9		
17	010502004001	二次灌浆后浇层	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 灌浆材料及强度等级: 50厚C30微膨胀细石砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.39		
18	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称: 外漏式柱脚 2. 混凝土强度等级: C20混凝土包裹 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502025001	散水	[项目特征] 1. 宽度：1.2m 2. 60厚C15混凝土 撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4% 5. 做法参国标陕09J01 散3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	121.5		
20	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 部位：厂房各入口 2. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）宽6深锯齿（齿朝上坡） 3. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 4. 100（150）厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 素土夯实（坡度按工程设计 7. 做法参国标陕09J01 坡3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	27.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB300 直径≤10mm [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.323		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.462		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.395		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.202		
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:砌体加筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.227		
26	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤Φ25 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	72		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B 2. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌底漆、醇酸防锈漆两道，云铁醇酸中间漆两道，醇酸磁漆面漆两道 3. 除锈防腐：喷砂除锈ST2级 4. 耐火等级要求：本工程为二级防火，采用轻质膨胀防火涂料 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	5.812		
28	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B 2. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌底漆、醇酸防锈漆两道，云铁醇酸中间漆两道，醇酸磁漆面漆两道 3. 除锈防腐：喷砂除锈ST2级 4. 耐火等级要求：本工程为二级防火，采用轻质膨胀防火涂料 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	5.424		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌底漆、醇酸防锈漆两道，云铁醇酸中间漆两道，醇酸磁漆面漆两道 3. 除锈防腐：喷砂除锈ST2级 4. 耐火等级要求：本工程为二级防火，采用轻质膨胀防火涂料 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.588		
30	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌底漆、醇酸防锈漆两道，云铁醇酸中间漆两道，醇酸磁漆面漆两道 3. 除锈防腐：喷砂除锈ST2级 4. 耐火等级要求：本工程为二级防火，采用轻质膨胀防火涂料 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	12.711		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010605002001	压型钢板墙面	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 压型钢板墙面 2. 墙体外板为瓦楞840镀铝锌彩钢板, 颜色浅灰色, 0.6mm厚, 内板为瓦楞900压型镀铝锌彩钢板, 颜色白色0.5mm厚, 中间为100mm厚玻璃丝绵保温层 (带贴面) 容重16KG/m ³ [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m ²	477		
32	010605003001	金属夹芯板屋面	[项目特征] 1. 厂房坡屋面 2. 金属夹芯板屋面 3. 外板为压型镀铝锌彩钢板, 颜色蓝色, 0.6mm厚, 内板为瓦楞900压型镀铝锌彩钢板, 颜色白色0.5mm厚, 中间为100mm厚玻璃丝绵保温层 (带贴面) 容重16KG/m ³ [工作内容] 1. 压型板安装 2. 护角、包角、泛水安装 3. 嵌缝 4. 刷防护材料	m ²	850.73		
33	010605003002	雨棚屋面压型钢板	[项目特征] 1. 900型彩钢板 2. 详见图纸 [工作内容] 1. 压型板安装 2. 护角、包角、泛水安装 3. 嵌缝 4. 刷防护材料	m ²	16.92		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 3.0厚镀锌钢板内天沟 2. 檐沟支架 3. 天沟溢水口 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	90		
35	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格: M20, 10.9级, 高强度摩擦型螺栓连接 2. 详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	420		
	A. 8	门窗工程					
36	010804003001	钢制大门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 4200*4500mm 2. 做法参考图集03J611-4 TM1-4242 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 刷防护材料	樘	2		
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 2100*2500mm 2. 铝合金推拉窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	24		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 部位: 室内地坪下混凝土垫层处 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆内加3~5%防水剂的墙身防潮层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	27.52		
39	010903003002	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 部位: 高低差埋土一侧 2. 防水(防潮)层做法: 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆防潮层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	33		
40	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆防潮层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	26.4		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	011101007001	混凝土地面	[项目特征] 1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹, 表面撒1:1水泥砂子, 压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实 5. 做法参陕09J01地3 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	866.04		
42	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:12cm 2. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 做法参国标陕09J01 踢2 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层和面层抹灰	m	110		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
43	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位: 1.5m以下内墙 2. 白色乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 8. 做法参国标陕09J01 内32 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	151.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:1.5m以下砖墙墙面 2. 真石漆墙面 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 做法参国标陕09J01 外10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	185.99		
	A.15	其他工程					
45	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:落水管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	72		
46	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1. 材料种类、规格:详见结施总说明 2. 详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 观测点制作、安装	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱7AP 2. 型号:Pe=30KW Kx=0.8 cosΦ=0.85 Ijs=43A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP1 2. 型号:Pe=5KW Kx=1 cosΦ=0.85 Ijs=26.8A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:LED工厂灯 2. 规格:100W 12000lm 5000K 3. 安装形式:距地5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	40		
4	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:B型安全出口指示灯,供电时间不低于60min 2. 规格:LED 1W,自带蓄电池 3. 安装形式:门上方0.2米壁装且距地不高于2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:B型疏散指示灯, 供电时间不低于60min 2. 规格:LED 1W, 自带蓄电池 3. 安装形式:0.35米壁装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
6	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:B型应急照明灯, 供电时间不低于60min 2. 规格:LED 5W, 自带蓄电池 3. 安装形式:2.5米壁装, 室外安装防护等级为IP67型 [工作内容] 1. 安装	套	19		
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装. 底边距地1.4 [工作内容] 1. 安装	套	3		
8	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装. 底边距地1.4 [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型二、三插 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地1.5m暗装或现场定位 [工作内容] 1. 安装	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	339.34		
11	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	291.89		
12	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	4.71		
13	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	179.41		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BVV-4 [工作内容] 1. 配线	m	875.67		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BVV-2 .5 [工作内容] 1. 配线	m	1556.25		
16	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 ZR-YJV-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	9.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 ZR-YJV-3*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
18	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 (开关、插座) [工作内容] 1. 安装	个	37		
19	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 2. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 1. 180厚C25混凝土面层拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1878.77		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 300厚3:7灰土垫层拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1878.77		
3	040103005001	垃圾清理及外运	[项目特征] 1. 1. 拆除垃圾清理及外运 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	901.81		
		道路工程					
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6米，缝宽10，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 300厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ） [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	1878.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土300mm [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1878.77		
		检查井					
		污水检查井					
6	010502031001	污水检查井	1. 构件名称:污水检查井, 参考图集:20S515-30 2. 井、池净空尺寸:直径 ϕ 1000 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C30混凝土 5. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C30混凝土 6. 抹面砂浆种类、厚度:流槽用MU10砖砌筑, M10防水水泥砂浆抹面, 20厚 8. 模板制作安装、钢筋制作安装 9. 井盖材质、规格:直径700重型(汽-20级) 铸铁井盖及井盖座, 预制钢筋混凝土井环, ϕ 700预制混凝土井筒, 内含爬梯 10. 土方开挖回填 11. 其余未尽事宜详见图纸	座	2		
		雨水检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502031004	雨水检查井	1. 构件名称:雨水检查井, 参考图集:20S515-29 2. 井、池净空尺寸:直径 ϕ 1000 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C30混凝土 5. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C30混凝土 6. 抹面砂浆种类、厚度:流槽用MU10砖砌筑, M10防水水泥砂浆抹面, 20厚 8. 模板制作安装、钢筋制作安装 9. 井盖材质、规格:直径700重型(汽-20级)铸铁井盖及井盖座, 预制钢筋混凝土井环, ϕ 700预制混凝土井筒, 内含爬梯 10. 土方开挖回填 11. 其余未尽事宜详见图纸	座	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 参考图集:16S518 8~9页 高度700mm 2. 垫层、基础材质及厚度:垫层C20细石混凝土、底板C20混凝土 3. 侧壁:240厚M10水泥砂浆砌筑砖砌体, 内侧M10水泥砂浆勾缝 4. 支座处20厚M10水泥砂浆 5. 球墨铸铁雨水口篦子 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	12		
		给水检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502031005	给水检查井	[项目特征] 1. 给水阀门井 ϕ 1200，参考图集:05S502-16 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C25混凝土 4. 侧板:240厚砖砌侧壁 5. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C25混凝土 6. 抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2防水水泥砂浆 7. 模板制作安装、钢筋制作安装 8. 井盖材质、规格:纤维混凝土井盖 9. 土方开挖回填 10. 其余未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504001002	水表井	[项目特征] 1. 水表井选用砖砌矩型水表井, 详见国标图 05S502-4 3页 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C25混凝土 4. 侧板:240厚砖砌侧壁 5. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C25混凝土 6. 抹面砂浆种类、厚度:20厚1: 2防水水泥砂浆 7. 井的基础设300mm厚3:7灰土, 灰土压实系数 0.95 8. 模板制作安装、钢筋制作安装 9. 井盖材质、规格:铸铁井盖及支座 10. 土方开挖回填 11. 其余未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		
		接线井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504001003	接线井	[项目特征] 1. 尺寸:1160*960*1200mm 2. 材料品种:侧墙采用MU20烧结普通砖 4. 200厚渗水砂层 5. 抹灰:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚15mm。 6. 盖板材质、规格:上层盖板采用8mm厚不锈钢方凹井盖，盖板底座采用L100*63*6角钢，四周预制圈梁 7. 井盖上方与相邻地面铺装一致材料 [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝（抹面） 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	9		
		电气管线土方					
12	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 直埋电缆沟槽挖填 2. 土的类别:综合土 3. 开挖深度:1.4m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	451.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 直埋电缆沟槽挖填（车行道） 2. 土的类别：综合土 3. 开挖深度：1.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	74.06		
14	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	262.97		
15	040103001002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：细沙 回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	93.64		
16	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格：150厚3：7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	42.4		
17	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 余土外运 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	188.57		
		管网工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040501005001	塑料管垫层及铺设	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁 波纹排水管（安装 管道单独列项） 2. 规格:DN300 3. 基础形式:100mm 中粗砂基础层，10 0mm的中粗砂基础 层，300mm厚3:7灰 土 ， 300mm土垫层 ， 参见 04S531-1 -16 4. 详见设计图纸及 规范要求 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 管道铺设	m	74.85		
19	040501005003	塑料管垫层及铺设	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁 波纹雨水管（安装 管道单独列项） 2. 规格:DN300 3. 基础形式:100mm 中粗砂基础层，10 0mm的中粗砂基础 层，300mm厚3:7灰 土 ， 300mm土垫层 ， 参见 04S531-1 -16 4. 详见设计图纸及 规范要求 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 管道铺设	m	134.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040501005004	塑料管垫层及铺设	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁 波纹雨水管（安装 管道单独列项） 2. 规格:DN200 3. 基础形式:100mm 中粗砂基础层，10 0mm的中粗砂基础 层，300mm厚3:7灰 土 ， 300mm土垫层 ， 参见 04S531-1 -16 4. 详见设计图纸及 规范要求 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 管道铺设	m	62.29		
21	040501005002	塑料管垫层及铺设	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 （安装管道单独列 项） 2. 规格:DN100 3. 基础形式:100mm 中粗砂基础层，10 0mm的中粗砂基础 层，300mm厚3:7灰 土 ， 300mm土垫层 ， 参见04S531-1（ 12） 4. 详见设计图纸及 规范要求 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 管道铺设	m	54.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040501005005	塑料管垫层及铺设	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 （安装管道单独列项） 2. 规格:DN75 3. 基础形式:100mm中粗砂基础层，100mm的中粗砂基础层，300mm厚3:7灰土，300mm土垫层，参见 04S531-1(12) 4. 详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设	m	170.99		
23	040501005006	塑料管垫层及铺设	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 （安装管道单独列项） 2. 规格:DN50、DN32 3. 基础形式:100mm中粗砂基础层，100mm的中粗砂基础层，300mm厚3:7灰土，300mm土垫层，参见 04S531-1(12) 4. 详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设	m	68.3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:专用 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	58.55		
2	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:专用 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	153.82		
3	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:专用 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	46.68		
4	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:专用 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.05		
6	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5.89		
7	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.83		
8	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:地上消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0型 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
9	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:水表 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
11	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN75 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
12	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
13	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
14	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
		污水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	76.25		
		雨水					
16	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	139.16		
17	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	71.27		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 ZR-YJV22-4*150+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	24.11		
2	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 ZR-YJV22-4*150+1*70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
3	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 ZR-YJV22-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	83.18		
4	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 ZR-YJV22-4*50+1*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
5	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 ZR-YJV22-4*35+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	31.11		
6	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 ZR-YJV22-4*35+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 ZR-YJV22-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	323.48		
8	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 ZR-YJV22-4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
9	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 ZR-YJV22-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	158.64		
10	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 ZR-YJV22-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 规格: SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	12.6		
12	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	14.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	19.94		
14	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC125 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	13.52		
15	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	48.9		
16	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:PC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	130.78		
17	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:PC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	382.33		
18	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级（kV） :1 [工作内容] 1. 系统调试	系统	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]