

工程名称： 临潼区任留街办南屯西口果蔬园
项目（三期）

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 09 月 03 日

招 标 人： 西安市临潼区任留街道办事处 (盖章)

法定代表人或其授权人： 李宝平 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区任留街办南屯西口果蔬园项目(三期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		5栋大棚 长75米，宽14米，					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.6m 3. 部位:独立基础 [工作内容] 1. 开挖	m3	270		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.5m 3. 部位:条形基础 [工作内容] 1. 开挖	m3	378.25		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基坑、基槽 2. 材料品种:素土 3. 密实度:≥0.95 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	311.5		
4	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:1:6水泥石 2. 压实系数:≥0.95 [工作内容] 1. 碾压、振密或夯实	m3	226.95		
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	28.8		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	288		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	89		
8	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	712		
9	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: 钢板 2. 尺寸: 150*150mm [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.53		
10	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: GZ1: DC76*2.5 热镀锌圆管Q235B、GZ2: BC60*40*2热镀锌矩管Q235B 2. 部位: 棚内立柱及端面立柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	9.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:拱梁、横梁、通梁 2. 钢材品种、规格:GL1: 30*75*2.0 热镀锌椭圆管Q235B、GL2: BC60*40*2热镀锌矩管Q235B [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	26.59		
12	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:XG1: DC32*2.0Q235B、LG1: DC25*1.5Q235B 2. 构件类型:斜撑、纵杆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	8.4		
13	010607002002	钢卷膜杆及卷杆轴	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:卷膜杆25*1.5热镀锌管、保温被卷杆轴、立杆76*3.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*75*2.0热镀锌椭圆管Q235B、D C25*1.5Q235B 2. 钢梯形式：爬式 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.65		
15	01B001	温室大棚膜铺设	[项目特征] 1. 部位：温室坡面整体 2. 厚度 / 规格：覆盖12丝P0膜 3. 固定方式：卡槽 + 卡簧固定 4. 含棚脚膜延伸（300mm）、素土掩埋（150mm）密封	m2	8665.35		
16	010901006001	通风口铺设防虫网	[项目特征] 1. 部位：温室顶部前坡面通风口 2. 材料：防虫网 3. 宽度：1.5m 4. 固定方式：卡槽 + 卡簧固定	m2	562.5		
17	010901006002	通风口铺设钢丝网+荷兰网+防虫网	[项目特征] 1. 部位：温室前肩 2. 材料：铺设钢丝网+荷兰网+防虫网 3. 宽度：1.5m 4. 固定方式：卡槽 + 卡簧固定	m2	562.5		
18	01B002	棚体保温棉被铺设	[项目特征] 1. PE防水 2. 500克黑毡 3. 5毫米珍珠棉 4. 500克太空棉 5. 500克黑毡	m2	8552.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B003	通风口电动卷膜器	[项目特征] 1. 部位:通风口处 2. 智能化自动放风 3. 不包含卷膜杆、固膜卡	个	20		
20	01B004	电动卷被（卷帘机）装置	[项目特征] 1. 规格:棚长 75m 2. 电动卷被装置 3. 不包含卷杆、固定支架	套	5		
21	011601002001	混凝土便道	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25水泥混凝土便道 2. 宽度800mm 3. 厚度:100mm 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 混凝土浇捣 3. 路面养护	m2	303.55		
		2栋大棚 长110米，宽14米，					
22	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.6m 3. 部位:独立基础 [工作内容] 1. 开挖	m3	158.4		
23	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.8m 3. 部位:条形基础 [工作内容] 1. 开挖	m3	337.28		
24	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基坑、基槽 2. 材料品种:素土 3. 密实度:≥0.95 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	202.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 1:6 水泥石灰 2. 压实系数: ≥ 0.95 [工作内容] 1. 碾压、振密或夯实	m ³	126.48		
26	010401001003	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m ³	72.91		
27	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	16.13		
28	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m ²	161.28		
29	010502002002	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	49.6		
30	010505002004	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m ²	396.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: 钢板 2. 尺寸: 150*150mm [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.3		
32	010603003002	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: GZ1: DC76*2.5 热镀锌圆管Q235B、GZ2: BC60*40*2热镀锌矩管Q235B 2. 部位: 棚内立柱及端面立柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.661		
33	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型: 拱梁、横梁、通梁 2. 钢材品种、规格: GL1: 30*75*2.0 热镀锌椭圆管Q235B、GL2: BC60*40*2热镀锌矩管Q235B [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	15.599		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002003	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：XG1：DC32*2.0Q235B、LG1：DC25*1.5Q235B 2. 构件类型：斜撑、纵杆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.928		
35	010607002004	钢卷膜杆及卷杆轴	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：卷膜杆25*1.5热镀锌管、保温被卷杆轴、立杆76*3.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.913		
36	010607006002	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*75*2.0热镀锌椭圆管Q235B、DC25*1.5Q235B 2. 钢梯形式：爬式 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.26		
37	01B005	温室大棚膜铺设	[项目特征] 1. 部位：温室坡面整体 2. 厚度 / 规格：覆盖12丝P0膜 3. 固定方式：卡槽+卡簧固定 4. 含棚脚膜延伸（300mm）、素土掩埋（150mm）密封	m2	4976.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010901006003	通风口铺设防虫网	[项目特征] 1. 部位：温室顶部前坡面通风口 2. 材料：防虫网 3. 宽度：1.5m 4. 固定方式：卡槽+卡簧固定	m2	330		
39	010901006004	通风口铺设钢丝网+荷兰网+防虫网	[项目特征] 1. 部位：温室前肩 2. 材料：铺设钢丝网+荷兰网+防虫网 3. 宽度：1.5m 4. 固定方式：卡槽+卡簧固定	m2	330		
40	01B006	棚体保温棉被铺设	[项目特征] 1. PE防水 2. 500克黑毡 3. 5毫米珍珠棉 4. 500克太空棉 5. 500克黑毡	m2	5084.2		
41	01B007	通风口电动卷膜器	[项目特征] 1. 部位：通风口处 2. 智能化自动放风 3. 不包含卷膜杆、固膜卡	个	8		
42	01B008	电动卷被（卷帘机）装置	[项目特征] 1. 规格：棚长 110m 2. 电动卷被装置 3. 不包含卷杆、固定支架	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 7栋轻钢大棚建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体配套工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做混凝土散水					
1	010502025001	新做混凝土散水	1、100厚C20混凝土面层撒1:1水泥沙子压光。 2、150厚3:7灰土垫层:宽出300 3、素土夯实向外坡4%。	m2	892.5		
		砖铺生产路158米（3米宽）					
2	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.42m	m3	199.08		
3	010103001001	整形碾压	路床整形碾压	m2	474		
4	011601004001	石灰土基层	1. 基层厚度:300mm（分两层夯实） 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土	m2	474		
5	011601003003	砖材道路面层	1. 面层品种、规格、型号:120mm厚砖材立铺	m2	474		
		蝶形明沟 595米					
6	040201022003	蝶形排水明沟	1. 断面尺寸:350*110mm 2. 基层同路下部构造 3. 30mm厚1:3水泥砂浆 4. 做法详见陕09J-09-105/3	m	595		
		混凝土排水明沟190米，500*500mm					
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8米	m3	228		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土方 2. 材料品种、规格:素土回填	m3	119.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体配套工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040201022001	混凝土排水明沟	1. 断面尺寸:500*500mm 2. 混凝土壁厚:100mm 3. 基层同路下部构造 4. 做法详见陕09J-09-105/3	m	190		
10	010502031002	集水井	1. 井尺寸:1000*1000mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 3. C10细石混凝土流槽 4. 砖砌井壁 5. 做法参见陕09S3集水井做法	座	1		
		室外新做排水管道DN500波纹管350米					
11	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:详见设计图纸	m3	2142		
12	010201001001	灰土垫层	1. 材料:3:7灰土 2. 厚度:300mm	m3	115.5		
13	010201001002	中粗砂垫层	1. 材料:中粗砂 2. 厚度:100mm+0.25dn	m3	38.5		
14	010102009001	回填方	1. 填方部位:管道 2. 材料品种:素土 3. 密实度:按设计密实度	m3	1988		
15	031001006001	PE双壁波纹排水管道	1. 材质:PE双壁波纹管 2. 规格:DN500 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. 做法详见陕09S3-18	m	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外总体配套工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010502031001	排水检查井 1000*1000mm	1. 井尺寸:1000*1000*3000mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 3. C10细石混凝土流槽 4. 砖砌井壁 5. 做法参见陕09S3检查井做法	座	6		
		新作钢筋混凝土500mm过路顶管16米					
17	040501012001	顶管	1. 地层类别:一、二类 2. 管道材质及规格:钢筋混凝土管 500 3. 管道接口形式:套环接口	m	16		
18	040501011001	顶管工作井(坑)	1. 地层类别:一、二类 2. 顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:1500*1500*1500mm 3. 垫层、基础材质及厚度:3: 7灰土300mm厚	座	2		
		90给水PE管道埋地铺设 298.86米					
19	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.9m	m3	143.45		
20	010201001003	灰土垫层	1. 材料:3:7灰土 2. 厚度:300mm	m3	53.79		
21	010201001004	中粗砂垫层	1. 材料:中粗砂 2. 厚度:100mm+0.25dn	m3	17.93		
22	010102009002	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:素土 3. 密实度:按设计密实度	m3	71.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外总体配套工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	031001006002	给水PE管 90	1. 材质:PE管, 耐压1.6Mpa 2. 规格:90 3. 连接形式:热熔连接	m	298.86		
24	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制阀门 3. 规格、压力等级:DN90, 1.6MPa [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
25	010502031006	砖砌阀门井	1. 井尺寸:500*500mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 3. C10细石混凝土流槽 4. 砖砌井壁 5. 做法参见陕09S3雨水口做法	座	7		
		钢筋混凝土过路钢筋混凝土管8米, 1000*1000跌水井1座					
26	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.3m	m3	22.85		
27	040305001002	3:7灰土垫层	1. 材料品种、规格:3:7灰土 2. 厚度:300mm	m3	4.9		
28	040303001002	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级:C20, 厚100mm	m3	1.63		
29	040103001003	沟槽、基坑回填方		m3	16.32		
30	040501001002	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:C15混凝土垫层、100mm厚 2. 管道规格、等级:钢筋混凝土管DN500 3. 连接形式:预拌混凝土套环柔性接口 4. 铺设深度:1.0m	m	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外总体配套工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外总体配套工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建缓冲间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.0m 3. 部位: 条形基础 [工作内容] 1. 开挖	m3	68.04		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基槽 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.75		
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97 3. 厚度: 300mm	m3	20.41		
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 采用MU15机砖(非烧结粘土砖) 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	12.88		
5	010502005001	地圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面: 240*240mm	m3	4.84		
6	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 地圈梁	m2	40.32		
7	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 6$	t	0.09		
8	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 $\Phi 12$	t	0.298		
9	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: 100mm厚彩钢夹芯板 2. 做法详见图纸	m2	134.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建缓冲间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建缓冲间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱BX	1. 名称: 室外防雨型六位电表箱BX 2. 距地: 3.5m 明装 3. 配置: 断路器 TIL1S-160/80A/4300 (300mA) 4. 箱体尺寸: 当地供电部门定 (详见图纸)	台	1		
2	030402012002	成套配电箱HX	1. 规格、尺寸: 450×550×140mm 2. 距地 1.5m 3. 配置: 进线漏电 TIL1S-63/25A/4300 (300mA)	台	7		
3	030411004001	架空电缆	1. 型号规格: JKYJ-0.6/1kV-4×35mm ² 铜芯 2. 敷设方式: 架空敷设, 含支架固定、紧线	km	0.15		
4	030411001001	电杆组立	1. 规格: 150/10, 杆高 6m 2. 工作内容: 基坑开挖、混凝土基础浇筑、立杆、拉线安装、回填夯实	基	3		
5	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 深度: 0.8m 2. 具体详见图纸 3. 电缆上下均匀铺设100mm厚细沙或软土 4. 素土回填	m ³	88.26		
6	030409001002	电力电缆	1. 型号规格: YJV22-0.6/1kV-4×6mm ² 铜芯 2. 敷设方式: 穿SC32 钢管埋地敷设	m	137.9		
7	030412001001	配管	1. 规格: 钢管 SC32 2. 敷设方式: 埋地	m	137.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。