

2026年石桥镇辛庄村瑞雪苹果交
易推广中心水泥路建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 05 月

工程名称：2026年石桥镇辛庄村瑞雪苹果交易推广中心水泥路建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

2026 年石桥镇辛庄村瑞雪苹果交易推广中心水泥路建设项目编制说明

一、工程概况

本项目 2026 年石桥镇辛庄村瑞雪苹果交易推广中心水泥路建设项目，建设地点：淳化县，主要建设内容：水泥混凝土路面 3624m²；毛石路基 3624m²；硬化园区地面 2200m²；3:7 灰土垫层 660m³。

二、编制依据

- 1、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）；
- 2、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价依据设计图纸、相关图集，技术规范、答疑纪要等进行组价；
- 3、其他相关资料。

三、其他说明

- 1、广联达采用云计价平台 GCCP7.0，版本号 7.5000.23.2。
- 2、本次混凝土为商品混凝土。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年石桥镇辛庄村瑞雪苹果交易推广中心水泥路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路面部分					
1	011601002001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 180mm厚C30混凝土路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	3624		
2	011601004002	毛石路基	[项目特征] 1. 300mm厚毛石路基 2. 路床（素土夯实）压实系数97%以上 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	3624		
		场地部分					
3	011601002002	硬化园区地面	[项目特征] 1. 150mm厚C30混凝土路面 2. 300mm厚3:7灰土垫层 3. 路床（素土夯实）压实系数97%以上 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	2200		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。