分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.150厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米。缝宽10,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	3850		
2	050307009001	砖砌围墙	[项目特征] 1.基础：150mm厚3:7灰土 2.两层不等高放脚砖基础，高0.7m 地上部分： 1.240mm厚砖砌清水墙体，高2.02m 2.间隔3.6m设370mm厚砖柱，高2.02m [工作内容] 1.垫层、基础铺设 2.墙体砌筑 3.面层铺贴	m	400		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040803002001	电缆直埋土方	[项目特征] 1.底宽350mm，沟深800mm，包裹电缆 2.铺砖 3.素土回填 [工作内容] 1.铺砂 2.盖保护板（砖）	m	480		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水管道土方					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.DN50管管道基础，挖土深度1m 2.参考图集：04S531-1-12 3.素土夯实后做150mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m	127		
2	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.DN25管管道基础，挖土深度1m 2.参考图集：04S531-1-12 5.素土夯实后做150mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m	40		
		雨水管道土方					
3	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.DN300管管道基础，挖土深度1.1m 2.参考图集：04S531-1-16 3.素土夯实后做150mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m	147		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.DN200管管道基础，挖土深度1.1m 2.参考图集：04S531-1-16 3.素土夯实后做150mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m	444		
5	040504001001	Φ1000砖砌检查井	[项目特征] 1.参见图集20S515 P25 2.挖土深度1.174m 3.100厚C15混凝土垫层，240mm厚井壁，防水水泥砂浆抹面 4.重型铸铁井盖 5.防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011601007001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口尺寸:680*380　参见图集16S518　P11 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	座	31		
		污水管道土方					
7	010102003006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.DN200管管道基础，挖土深度1.1m 2.参考图集：04S531-1-16 3.素土夯实后做150mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m	242		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504002001	Φ1000混凝土检查井	[项目特征] 1.参见图集20S515 P30 2.挖土深度1.248m 3.100厚C15混凝土垫层，240mm厚井壁，防水水泥砂浆抹面 4.重型铸铁井盖 5.防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				50000
2.1	新打100m机井	项			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	127		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	40		
		雨水					
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:胶圈连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	147		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:胶圈连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	444		
		污水					
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:胶圈连接 4.安装部位:室外 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	242		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	375		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	105		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-5*10 2.敷设方式:直埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	375		
4	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-5*25 2.敷设方式:直埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	105		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:1.8m 2.基底处理方式:基底钎探 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	457.47		
2	010102009001	室内外回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:不小于0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	296.49		
3	010102009002	3:7灰土回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 2.密实度:不小于0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	107.12		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	43.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10KP1型多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	54.62		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502006001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.32		
7	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	89.9		
8	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505006001	梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	63.93		
10	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.36		
11	010505012001	地圈梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	51.15		
12	010502025001	散水-散3	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	73.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502027001	坡道-坡3	[项目特征] 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘饺） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	7.77		
14	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.53		
15	010505013001	过梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17.64		
16	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋：Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.289		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.263		
	A.6	金属结构工程					
18	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*60*4mm+100*60*4mm [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.299		
19	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*60*4mm [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	1.193		
	A.8	门窗工程					
20	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2760*3000 2.启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	16.56		
21	010804002001	钢木大门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.刷防护材料	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*1500 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	27		
23	010807001002	铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1800 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.7		
	A.9	屋面及防水工程					
24	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:100mm厚灰色双层彩钢板 [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊	m2	242.49		
	A.11	楼地面装饰工程					
25	011101001001	水泥砂浆楼地面-地3	[项目特征] 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	203.59		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011201001001	水泥砂浆墙面-内1	[项目特征] A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	311.92		
27	011201001002	外墙涂料-外10	[项目特征] 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	257.1		
		补充分部					
28	01B001	1m高铁艺围栏		m	42.36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL 2.型号:600*400*120 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	90.64		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.配线	m	29.79		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:BV-4 [工作内容] 1.配线	m	242.13		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-3*10 [工作内容] 1.电缆敷设	m	3		
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:1*32W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*36W [工作内容] 1.安装	套	1		
9	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:1*65W [工作内容] 1.安装	套	14		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.安装	套	3		
11	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座 [工作内容] 1.安装	套	1		
12	030410003001	引下线	[工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	39		
13	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:-40*4镀锌扁钢接地 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	86.92		
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:等电位端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：羊羔舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:1.8m 2.基底处理方式:基底钎探 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	361.04		
2	010102009003	室内外回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:不小于0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	235.8		
3	010102009004	3:7灰土回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 2.密实度:不小于0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	69.32		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	48.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10KP1型多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	56.3		
6	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸:800*1100mm [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	2.5		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502006002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.98		
8	010502022002	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502022003	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.73		
10	010502025002	散水-散3	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	63.67		
11	010502028001	台阶-台1	[项目特征] 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	12.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502028002	台阶(地面部分)	[项目特征] 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝　2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）　3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	15.16		
13	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.18		
14	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	44.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505012001	地圈梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	47.54		
16	010505012002	圈梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	47.5		
17	010505013001	过梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.83		
18	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋：Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.042		
19	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋：Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.236		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.022		
21	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.063		
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.126		
	A.6	金属结构工程					
23	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*60*4mm+100*60*4mm [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.162		
24	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*60*4mm [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.869		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2700 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	5.4		
26	010802003003	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2700 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	13.5		
27	010802003004	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2700 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	4.05		
28	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*1800 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	19.44		
29	010807001002	铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*1800 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	15.12		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010901001002	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:100mm厚灰色双层彩钢板 [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊	m2	167.04		
31	011302001001	平面吊顶天棚-棚33	[项目特征] 1、3～4厚铝塑板面层，专用粘接剂粘贴　2、9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 3、U型轻钢龙骨横撑CB60×27（或CB50×20）中距1200　4、10号镀锌低碳钢丝（Φ6钢筋）吊杆，中距≦800×500膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	150.79		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011102003001	块料地面-地28	[项目特征] 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝　2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）　3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	150.79		
33	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm	m	123.38		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	墙面一般抹灰-内32	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	372.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011201001002	外墙面-外10	[项目特征] 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	193.51		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3.76		
2	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接	个	1		
3	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接	个	1		
4	031002011001	水表	[项目特征] 1.规格:DN25 [工作内容] 1.安装	个	1		
		污水					
5	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.名称:UPVC防噪声排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:胶粘连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	2.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.名称:UPVC防噪声排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:胶粘连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	1.84		
7	031003017001	地漏	[项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL 2.型号:600*400*120 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3.97		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	207.41		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.配线	m	269.55		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:BV-4 [工作内容] 1.配线	m	471.78		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-3*25 [工作内容] 1.电缆敷设	m	3.97		
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:1*32W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*36W [工作内容] 1.安装	套	14		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联开关 [工作内容] 1.安装	套	8		
10	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座 [工作内容] 1.安装	套	29		
11	030410003001	引下线	[工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	21.9		
12	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:-40*4镀锌扁钢接地 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	86.96		
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:等电位端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动门1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电动伸缩门1-标志牌					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:720mm [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	5.3		
2	010102009001	室内外回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:不小于0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1.6		
3	010102009002	3:7灰土回填方	[项目特征] 1.填方部位:砖基础底 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:不小于0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.21		
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	0.73		
5	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动门1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505012001	地圈梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.68		
7	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:120mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.25		
8	010505005001	墙面模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	37.45		
9	010502019001	其他板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.43		
10	010505008001	其他板模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动门1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.009		
12	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以外 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.216		
13	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:黑色瓷砖墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	22.32		
14	010805003001	电动伸缩门	[项目特征] 1.伸缩门体截面尺寸:12m [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	1		
		电动伸缩门1-墙柱					
15	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.柱截面尺寸:600*900 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	1.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动门1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011203003002	块料柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:黑色瓷砖墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	7.14		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电动门1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电动门1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动门2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电动伸缩门、墙柱					
1	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.柱截面尺寸:600*900 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	2.38		
2	011203003002	块料柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:黑色瓷砖墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	14.28		
3	010805003002	电动伸缩门	[项目特征] 1.伸缩门体截面尺寸:9.98m [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电动门2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电动门2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。