

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年吉河镇马坡岭社区邓家窑人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		定制防护栏杆					
1	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2米以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	6.35		
2	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.438		
3	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.191		
4	010502022002	护栏基座	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011503004002	定制铁艺防护栏杆	[项目特征] 1. 栏杆高度:1100mm 2. 定制铁艺防护栏杆 3. $\Phi 76$ 圆管焊接横梁面管、深灰色喷涂 4. 3mm厚钢板折弯造型,深灰色喷涂 5. 40*60*3热镀锌矩管横梁 6. 25*25*2.5方管横梁 7. 6mm厚立柱腹板(2块) 8. 立柱底板: 4-M12膨胀螺栓, 8mm镀锌钢底板, 6mm厚立柱腹板(2块), 3mm钢板折弯造型 9. 暂定综合单价370.00元/米, 后期据实结算。 [工作内容] 1. 制作、运输、安装、喷涂	m	115		
6	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:护栏底座 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m ²	66.7		
		防护工程					
7	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1.5m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	239.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 原土 2. 材料品种、规格: 综合土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	10.17		
9	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 综合土 2. 暂按0.5km计入，后期据实结算。 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	228.86		
10	010403004001	入口外侧挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格: 浆砌石挡土墙 2. 勾缝要求: 石墙勾凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌石	m3	8.84		
11	040305004001	砖砌体挡墙（H60CM）	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 240墙 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 混凝土浇筑	m3	81.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040305004002	砖砌体挡墙（H90CM）	[项目特征] 1. 材料品种、规格：240墙 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 混凝土浇筑	m3	10.58		
13	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砖砌体挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	93.2		
14	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砖墙 2. 安装方式：M7.5水泥砂浆抹面 3. 面层材料品种、规格：20厚深灰色碎条石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	173.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011203001002	石材墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砖墙 2. 安装方式：M7.5 水泥砂浆抹面 3. 面层材料品种、规格：20 厚米黄色碎条石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	135.6		
16	011108001001	青石板压顶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：600*300*30 青石板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m ²	238.6		
17	010403004002	道路外侧挡墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格：浆砌石挡土墙 2. 勾缝要求：石墙勾凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌石	m ³	473.06		
18	040501005003	排水管	[项目特征] 1. 材质及规格：PVC DN100 2. 横向孔距 2~3 米，纵向 3 排 [工作内容] 1. 管道铺设	m	95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040602045002	反滤包	[项目特征] 1. 品种:砂夹卵石 反滤层50CM [工作内容] 1. 铺设	m3	81.98		
20	040103002001	粘土隔水层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 粘土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	40.18		
21	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 100厚C20砼基础 垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	47.87		
22	011201001002	原有围墙及石砌挡墙表面水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 原有挡墙清理后,采用30厚水泥砂浆找平抹面勾缝处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	80		
23	010401002001	加砌240厚砖砌挡墙	[项目特征] 1. 加砌240厚砖砌挡墙 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.96		
24	010401002002	原有石砌挡墙顶部加砌砖砌体挡墙	[项目特征] 1. 原有石砌挡墙顶部加砌砖砌体挡墙 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	050201013001	道路边灰砂砖斜插砌筑	[项目特征] 1. 砖品种:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥M7.5 [工作内容] 1. 路牙铺设	m	33		
26	010501001005	基础垫层	[项目特征] 1. 100厚C20砼基础垫层 2. 15cm宽 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.5		
27	011201001003	挡墙抹面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:砖砌体挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	37.15		
28	040303015002	入口处道路外侧片石混凝土挡墙	[项目特征] 1. C25片石砼挡墙 [工作内容] 1. 混凝土浇筑、养护	m3	7		
29	040103002003	外侧坡面一般土方回填	[项目特征] 1. 外侧坡面一般土方回填 2. 回填深度2.5m 3. 依据本项目土方平衡得出228.86m³为场内倒运回填,另需3521.14m³需从10KM以外取土回填,此项内容后期据实结算。 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	3750		
		停车场工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1.5m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	25.86		
31	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	0.97		
32	010103001001	场地整平	[项目特征] 1. 土的类别:清表、压实 2. 暂定工程量1835平方米,后期据实结算。 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	1835		
33	040205009001	停车位划线	[项目特征] 1. 尺寸:5.5米*2.5米 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	87.08		
34	010403004004	停车场外侧挡墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:浆砌石挡土墙 2. 勾缝要求:石墙勾凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌石	m3	39.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	040501005002	泄水孔	[项目特征] 1. 材质及规格:PVC DN100 2. 横向孔距2~3米, 纵向3排 [工作内容] 1. 管道铺设	m	6		
36	040602045003	反滤层	[项目特征] 1. 品种:砂夹卵石反滤层50CM [工作内容] 1. 铺设	m3	9.81		
37	040103002002	粘土隔水层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:粘土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	3.47		
38	010501001004	基础垫层	[项目特征] 1. 150厚C20砼基础垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.88		
39	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 规格:200*100*60厚灰色透水砖 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 块料铺设	m2	85		
40	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 规格:600*150*80厚 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	72.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 尺寸:300*300 2. 100厚C20基础垫层 3. 20厚1:2水泥砂浆抹面 4. 砌筑材料品种、规格:120厚红砖 5. 60厚C20砼压顶处理 6. 600*300*60厚石材水篦子 7. DN200PVC排水管道 [工作内容] 1. 沟槽开挖 2. 垫层、基础铺筑 3. 混凝土浇捣、养护 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	m	15		
		公共卫生设施					
42	010501001002	公厕基础	[项目特征] 1. 基础形式:C20混凝土条形基础, 宽600mm, 高300mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.8		
43	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:公厕基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010501001003	化粪池基础	[项目特征] 1. 100mm厚C15混凝土垫层，上铺100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	0.6		
45	补001	成品公厕	[项目特征] 1. 装配式环保公厕（6m*3m*3m） 2. 6蹲位（男女各3），含洗手台、镜面、通风 3. 暂定综合单价42000.00元/座，后期据实结算。 [工作内容] 1. 运输、安装	座	1		
46	010502031001	三格式化粪池	[项目特征] 1. 构件名称：9m ³ 玻璃钢三格式化粪池，成品采购 [工作内容] 1. 运输、安装	座	1		
47	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 沟槽截面尺寸：400*600 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	117		
48	040103002006	一般土方回填	[项目特征] 1. 一般土方回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m ³	76.43		
49	040501005001	污水排放管道	[项目特征] 1. 材质及规格：DN110 PVC [工作内容] 1. 管道铺设	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	031001006001	给水管	[项目特征] 1. 规格:DN20 PPR管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	150		
51	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:ZR-BV4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	150		
52	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 2. 型号:PZ30-8(明装) [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
53	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:单箱导轨式电能表 2. 型号:DDS1352, 220V, 10 (40)A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	1		
54	040502009001	水表	[项目特征] 1. 种类:旋翼式冷水表 2. 规格:LXS-20E, DN20, 2.5m ³ /h [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010502031002	水表检查井	[项目特征] 1. 规格：800mm*800mm 2. 垫层材料种类、厚度：100厚C20砼基础垫层 3. 120厚砖砌体井壁 4. 抹面砂浆种类、厚度：20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 井盖材质、规格：50厚成品砼井盖安装 6. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	1		
		环卫设施					
56	补002	垃圾收集亭	[项目特征] 1. 采用成品四分类垃圾收集亭，带遮雨棚宣传栏 2. 材质选用不锈钢或防腐木，耐腐蚀，易清洁，外观简洁，色彩与周边环境协调。 3. 尺寸：3m*1.2m*2.2m 4. 暂定综合单价4000.00元/座，后期据实结算。 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	050307018001	垃圾箱	[项目特征] 1. 规格尺寸:240L 分类垃圾桶（可回收、其他、厨余、有害各2个） [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	4		
		入口石笼景墙					
58	050307011001	宾格挡墙	[项目特征] 1. 宾格网材质、规格:铅丝笼 2. 填充料材质、规格:砾石 [工作内容] 1. 宾格网固定 2. 宾格网填充	m3	7.33		
59	040303015001	C25块石砼挡墙	[项目特征] 1. C25块石砼挡墙 [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护	m3	12.26		
60	011508001001	定制成品白色金属字	[项目特征] 1. 定制成品白色金属字 2. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 定制成品 2. 安装	个	6		
61	010501001006	基础垫层	[项目特征] 1. 150厚C20砼基础垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.31		
		道路硬化工程					
62	040203007005	道路两侧及停车区、垃圾收集区、管理用房处	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:160mm 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	1835		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	040202008001	道路垫层	[项目特征] 1. 厚度:180厚级配砂石垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	1835		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称： 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050102001002	原有乔木移栽	[项目特征] 1. 种类:原有乔木移栽 2. 株高:H300-320cm 3. 冠幅:G250-280cm 4. 胸径: D12 5. 养护期一年 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植	株	40		
2	050103009003	台湾二号草皮	[项目特征] 1. 种类:台湾二号草皮 2. 养护期一年 [工作内容] 1. 栽植	m2	1500		
3	050103009002	栽植地被植物	[项目特征] 1. 种类:麦冬草 2. 株高: H30-40cm 3. 冠径:G20-30cm 4. 36株/m2 5. 养护期一年 [工作内容] 1. 栽植	m2	150		
4	050101003001	外侧坡面种植土回填	[项目特征] 1. 外购优质种植土 2. 厚度:草坪区域≥15cm, 灌木区域≥30cm改良:掺入有机肥, 改良土壤 3. 回填深度30cm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡	m3	450		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。