临潼新区市政配套道路建设项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　.　　（盖章）

2026 年 11 月 04 日

工程名称：　临潼新区市政配套道路建设项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　　2026 年 11 月 04 日

招　标　人：　　.　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　.　　（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		芷渭东四路					
		路基处理					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:现状场地堆土 2.开挖土方，根据现场情况倒运至集中堆放处 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	487.5		
2	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型:砖砌围墙 2.墙体厚度:240mm 3.规格:围墙长35m，高2.5m [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	21		
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.旧沥青路面铣刨 2.厚度:5cm+7cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	7962.5		
4	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.拆除二灰碎石基层 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	6587.5		
5	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:拆除石灰土基层 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1976.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:拆除人行道 2.厚度:同新建人行道结构 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	78.68		
7	041001005001	拆除路缘石	[项目特征] 1.材质:拆除混凝土路缘石 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	1678		
8	041001005002	拆除路平石	[项目特征] 1.材质:拆除混凝土平石 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	2234		
9	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1.结构形式:拆除砖砌围墙 2.规格:长17.5m，高3.3m [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	21.37		
10	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:建筑垃圾弃置 2.运距:自行综合考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	4780.15		
		道路工程					
		车行道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040203006001	沥青混凝土路面	[项目特征] 1.车行道路面 2.5cm AC-13细粒式沥青砼 3.粘层油PC-3乳化沥青（0.4L/㎡） 4.7cm AC-20中粒式沥青砼 5.0.8cm ES-3乳化沥青稀浆封层 6.透层油　PC-2乳化沥青（0.9L/㎡） 7.其他未尽事宜详见设计图纸文件 [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	7962.5		
12	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1.车行道基层 2.水泥含量:5% 3.石料规格:水泥稳定碎石（水泥含量5%） 4.厚度:32cm 5.其他未尽事宜详见设计图纸文件 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌合 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	6587.5		
13	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1.石灰土基层（车行道） 2.厚度:20cm 3.含灰量:10% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	1317.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		人行道					
14	040204001001	人行道块料铺设	1.部位:人行道 2.6cm C30荷兰砖 3.2cm M10水泥砂浆 4.5cm C20水泥混凝土 5.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	78.68		
15	040202001002	石灰稳定土	1.石灰土基层（人行道） 2.厚度:15cm 3.含灰量:8% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	78.68		
		附属工程					
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:乙式路缘石 75*35*15cm 2.混凝土强度等级:C40 3.垫层材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆 4.基座尺寸、混凝土强度等级:15*15cm水泥混凝土挡块C20 5.其他详细做法详见施工设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	1122		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040204004002	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:丁式路缘石 75*25*10cm 2.混凝土强度等级:C40 3.垫层材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆 4.基座尺寸、混凝土强度等级:10*10cm水泥混凝土挡块C20 5.其他详细做法详见施工设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	556		
		秦汉北一路					
		路基处理					
18	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:现状场地堆土 2.开挖土方，根据现场情况倒运至集中堆放处 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1077.2		
19	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:路基清表 2.清表厚度:30cm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	102.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1.车行道路床处理（石灰稳定土） 2.含灰量:6% 3.厚度:40cm 4.压实度:重型击实标准 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	2693		
21	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.旧沥青路面铣刨 2.厚度:4cm+6cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	4774		
22	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1.拆除二灰碎石基层 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	2693		
23	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1.材质:拆除石灰土基层 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	807.9		
24	041001005003	拆除路缘石	[项目特征] 1.材质:拆除混凝土路缘石 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	727		
25	041001005004	拆除路平石	[项目特征] 1.材质:拆除混凝土平石 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	682		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040103005002	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:建筑垃圾弃置 2.运距:自行综合考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	3003.4		
		道路工程					
		车行道					
27	040203006002	沥青混凝土路面	1.车行道路面 2.4cm AC-13细粒式沥青砼 3.粘层油PC-3乳化沥青（0.4L/㎡） 4.6cm AC-20中粒式沥青砼 5.0.8cm ES-3乳化沥青稀浆封层 6.透层油　PC-2乳化沥青（0.9L/㎡） 7.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	4774		
28	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1.车行道基层 2.水泥含量:5% 3.石料规格:水泥稳定碎石（水泥含量5%） 4.厚度:20cm 5.其他未尽事宜详见设计图纸文件 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌合 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	2963		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1.石灰土基层（车行道） 2.厚度:30cm 3.含灰量:10% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	807		
		人行道					
30	040204001002	人行道块料铺设	1.部位:人行道 2.6cm C30荷兰砖 3.2cm M10水泥砂浆 4.5cm C20水泥混凝土 5.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	1705		
31	040202001005	石灰稳定土	1.石灰土基层（人行道） 2.厚度:15cm 3.含灰量:8% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	1839.41		
		附属工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040204004003	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:乙式路缘石 75*35*15cm 2.混凝土强度等级:C40 3.垫层材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆 4.基座尺寸、混凝土强度等级:15*15cm水泥混凝土挡块C20 5.其他详细做法详见施工设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	672.04		
33	040204004004	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:丁式路缘石 75*25*10cm 2.混凝土强度等级:C40 3.垫层材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆 4.基座尺寸、混凝土强度等级:10*10cm水泥混凝土挡块C20 5.其他详细做法详见施工设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	1344.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040205016001	禁车柱	[项目特征] 1.材料品种:花岗岩石材 2.规格、型号:圆柱直径25cm，柱高70cm [工作内容] 1.安装	个	24		
		秦汉南一路					
		路基处理					
35	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	368		
36	040101001004	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:现状场地堆土 2.开挖土方，根据现场情况倒运至集中堆放处 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	55553		
37	040101001005	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:路基清表 2.清表厚度:30cm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	4488.9		
38	040103005003	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:清表土方外运、余方弃置 2.运距:自行综合考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	53957.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040202001006	石灰稳定土	[项目特征] 1.车行道路床处理（石灰稳定土） 2.含灰量:6% 3.厚度:40cm 4.压实度:重型击实标准 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	7256		
40	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1.拆除旧沥青混凝土路面 2.厚度:10cm沥青砼+20cm水稳碎石+20cm石灰土 3.拆除垃圾外运 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	631		
		道路工程					
		车行道					
41	040203006003	沥青混凝土路面	1.车行道路面 2.4cm AC-13细粒式沥青砼 3.粘层油PC-3乳化沥青（0.4L/㎡） 4.6cm AC-20中粒式沥青砼 5.0.8cm ES-3乳化沥青稀浆封层 6.透层油 PC-2乳化沥青（0.9L/㎡） 7.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	6642		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1.车行道基层 2.水泥含量:5% 3.石料规格:水泥稳定碎石（水泥含量5%） 4.厚度:30cm 5.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	7095		
43	040202001007	石灰稳定土	1.石灰土基层（车行道） 2.厚度:20cm 3.含灰量:10% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	7367.6		
		附属工程					
44	040204004005	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:乙式路缘石 75*35*15cm 2.混凝土强度等级:C40 3.垫层材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆 4.基座尺寸、混凝土强度等级:15*15cm水泥混凝土挡块C20 5.其他详细做法详见施工设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	907		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水部分					
		芷渭东西路					
1	040501005001	雨水管清淤疏通	1.材质及规格:DN300 2.清淤方式:采用管道疏通器（弹簧疏通机）进行疏通，配合高压水枪冲洗，将淤积物推送至检查井	m	150		
2	040501005002	雨水管清淤疏通	1.材质及规格:DN600 2.清淤方式:采用管道疏通器（弹簧疏通机）进行疏通，配合高压水枪冲洗，将淤积物推送至检查井	m	310		
3	040103004001	泥浆弃置	1.泥浆来源:管道清淤 2.淤泥量:淤泥量按管道体积70%考虑 3.外运方式:吸泥车	m3	68.74		
4	040504010001	更换双篦雨水篦子	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁 2.做法:参照16S518,53页	座	20		
5	040504001003	更换现状破损的给水球墨井盖	1.井筒、井盖、井圈材质及规格:DN700球墨铸铁 2.防坠装置品种及规格:⌀8mm三股聚酰胺复丝绳索	座	1		
		秦汉北一路					
6	040501005003	雨水管清淤疏通	1.材质及规格:DN300 2.清淤方式:采用管道疏通器（弹簧疏通机）进行疏通，配合高压水枪冲洗，将淤积物推送至检查井	m	260		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040501005004	雨水管清淤疏通	1.材质及规格:DN600 2.清淤方式:采用管道疏通器（弹簧疏通机）进行疏通，配合高压水枪冲洗，将淤积物推送至检查井	m	350		
8	040103004002	泥浆弃置	1.泥浆来源:管道清淤 2.淤泥量:淤泥量按管道体积70%考虑 3.外运方式:吸泥车	m3	82.1		
9	040504010002	更换双篦雨水篦子	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁 2.做法:参照16S518,53页	座	40		
10	040504001001	更换承重式雨水球墨铸铁井盖	1.井筒、井盖、井圈材质及规格:DN700球墨铸铁 2.防坠装置品种及规格:⌀8mm三股聚酰胺复丝绳索	座	15		
11	040504001004	更换现状破损的给水球墨井盖	1.井筒、井盖、井圈材质及规格:DN700球墨铸铁 2.防坠装置品种及规格:⌀8mm三股聚酰胺复丝绳索	座	1		
		秦汉南一路					
12	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:根据设计图纸文件要求 3.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。	m3	5679.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.管道周围及顶部砂回填 2.密实度:根据图纸要求回填 3.材料品种、规格:中粗砂回填 4.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。	m3	4582.99		
14	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.运距:现场综合考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	4636.63		
15	040501005005	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:采用180°砂石基础，若雨水连接管在机动车道下且管顶覆土小于0.7m，则采用C30混凝土360°包封基础，厚度为10cm 2.材质及规格:聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 3.连接形式:承插式密封圈连接 4.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	268		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040501005006	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用180°砂石基础，300mm厚土垫层，300mm厚3:7灰土垫层，150mm厚中、粗砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管　DN600 3.连接形式:承插式密封圈连接 4.铺设深度:当埋设深度≤4m时，管道环刚度≥10KN/㎡，当埋设深度＞4m时，管道环刚度≥12.5KN/㎡ 5.管道检验及试验要求:主管道在回填前应采用闭水法进行严密性试验 6.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040501005007	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用180°砂石基础，300mm厚土垫层，300mm厚3:7灰土垫层，150mm厚中、粗砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管　DN800 3.连接形式:承插式密封圈连接 4.铺设深度:当埋设深度≤4m时，管道环刚度≥10KN/㎡，当埋设深度＞4m时，管道环刚度≥12.5KN/㎡ 5.管道检验及试验要求:主管道在回填前应采用闭水法进行严密性试验 6.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	276.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040501005008	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用180°砂石基础，300mm厚土垫层，300mm厚3:7灰土垫层，150mm厚中、粗砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管　DN1000 3.连接形式:承插式密封圈连接 4.铺设深度:当埋设深度≤4m时，管道环刚度≥10KN/㎡，当埋设深度＞4m时，管道环刚度≥12.5KN/㎡ 5.管道检验及试验要求:主管道在回填前应采用闭水法进行严密性试验 6.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	193		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:雨水钢筋混凝土检查井 2.规格:1000*1000mm 3.做法:参见图集04S531-5，15页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:雨水钢筋混凝土检查井 2.规格:1100*1100mm 3.做法:参见图集04S531-5，16页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:雨水钢筋混凝土检查井 2.规格:1300*1100mm 3.做法:参见图集04S531-5，16页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040504002004	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:雨水钢筋混凝土检查井 2.规格:2000*1500mm 3.做法:参见图集04S531-5，18页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
23	040504002005	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:雨水钢筋混凝土检查井 2.规格:2200*1700mm 3.做法:参见图集04S531-5，18页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040504010003	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:预制混凝土装配式偏沟式双篦雨水口 2.做法:参照图集16S518 43页，设计深度0.94m 3.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水箅子安装	座	31		
		污水部分					
		芷渭东西路					
25	040501005009	污水管清淤疏通	1.材质及规格:DN400 2.清淤方式:采用管道疏通器（弹簧疏通机）进行疏通，配合高压水枪冲洗，将淤积物推送至检查井	m	310		
26	040103004003	泥浆弃置	1.泥浆来源:管道清淤 2.淤泥量:淤泥量按管道体积70%考虑 3.外运方式:吸泥车	m3	27.26		
		秦汉北一路					
27	040501005010	污水管清淤疏通	1.材质及规格:DN400 2.清淤方式:采用管道疏通器（弹簧疏通机）进行疏通，配合高压水枪冲洗，将淤积物推送至检查井	m	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040103004004	泥浆弃置	1.泥浆来源:管道清淤 2.淤泥量:淤泥量按管道体积70%考虑 3.外运方式:吸泥车	m3	30.77		
29	040504001002	更换承重式污水球墨铸铁井盖	1.井筒、井盖、井圈材质及规格:DN700球墨铸铁 2.防坠装置品种及规格:⌀8mm三股聚酰胺复丝绳索	座	15		
		秦汉南一路					
30	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:根据设计图纸文件要求 3.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。	m3	4669.91		
31	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:根据图纸要求回填 2.材料品种、规格:中粗砂回填 3.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。	m3	4307.99		
32	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.运距:现场综合考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	4412.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040501005011	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用180°砂石基础，300mm厚土垫层，300mm厚3:7灰土垫层，150mm厚中、粗砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管　DN400 3.连接形式:承插式密封圈连接 4.铺设深度:当埋设深度≤4m时，管道环刚度≥10KN/㎡，当埋设深度＞4m时，管道环刚度≥12.5KN/㎡ 5.管道检验及试验要求:主管道在回填前应采用闭水法进行严密性试验 6.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	405.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040504002006	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水钢筋混凝土检查井 2.规格:1000*1000mm 3.做法:参见图集04S531-5，15页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防腐	座	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	040504002007	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水钢筋混凝土检查井 2.规格:1350*1350mm 3.做法:参见图集04S531-5，17页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040504002008	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水钢筋混凝土检查井 2.规格:2000*1500mm 3.做法:参见图集04S531-5，18页 4.防渗、防水、防腐要求:检查井防水采用合成高分子防水涂膜防水层，做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层 5.其它未尽事宜详见图纸，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防腐	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		芷渭东四路交通工程					
1	040205007001	标记	1.名称:非机动车道路面标记 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	17.82		
2	040205007002	标记	1.名称:人行道预告标记 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	4.42		
3	040205007003	标线	1.类型:直行箭头、转向箭头、掉头箭头等 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	28.87		
4	040205007004	标线	1.类型:车道线（边缘线、车行道分界线、导向车道线、车行道边缘密虚线、路口导线线） 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	247.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040205009001	横道线	1.类型:停止线 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	16.72		
6	040205009002	横道线	1.类型:人行横道线 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	128.7		
7	040205003001	标志牌	1.类型:交通标牌（悬臂式） 2.材质、规格尺寸:5000*3000mm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类超强级反光膜	块	1		
8	040205002001	交通标志杆	1.类型:Φ299悬臂式标志杆 2.材质:立柱Φ299*12热轧无缝钢管支臂Φ159*6焊接钢管 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:水泥稳定碎石基层，C25混凝土基础配钢筋 4.其他详细做法详见设计图纸文件	根	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040205013001	隔离护栏	1.类型:机非分隔护栏 2.材料品种:钢制方管，表面热镀锌纯聚氨酯彩色粉末喷涂，静电处理 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:混凝土底座400*300*170 4.其他详细做法详见设计图纸文件	m	498		
		秦汉北一路交通工程					
10	040205007005	标记	1.名称:非机动车道路面标记 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	8.64		
11	040205007006	标记	1.名称:人行道预告标记 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	2.4		
12	040205007007	标线	1.类型:转向箭头、掉头箭头等 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	9.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040205007008	标线	1.类型:车道线（边缘线、车行道分界线、导向车道线、车行道边缘密虚线、路口导线线） 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	132.6		
14	040205009003	横道线	1.类型:停止线 2.材料品种:热熔性漆，涂料干膜厚度1.5-2.5mm 3.热熔材料预混及面撒反光玻璃珠，玻璃珠含量18-25% 4.其他未尽事宜详见设计图纸文件	m2	6.3		
15	040205003002	标志牌	1.类型:交通标牌（悬臂式） 2.材质、规格尺寸:4000*2500mm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类超强级反光膜	块	2		
16	040205003003	标志牌	1.类型:交通标志牌（圆形） 2.材质、规格尺寸:Φ60cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类超强级反光膜	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040205002002	交通标志杆	1.类型:Φ273悬臂式标志杆 2.材质:立柱Φ273*10热轧无缝钢管支臂Φ159*6焊接钢管 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:水泥稳定碎石基层，C25混凝土基础配钢筋 4.其他详细做法详见设计图纸文件	根	2		
18	040205002003	交通标志杆	1.类型:Φ76单柱式标志杆 2.材质:立柱Φ76*4 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:水泥稳定碎石基层，C25混凝土基础 4.其他详细做法详见设计图纸文件	根	2		
19	04B001	信号灯预埋	1.预埋管:Φ100*4mm热镀锌钢管（埋深70cm） L=114m 2.砖砌电缆接线井（1*1*1.2m 240mm墙）6座 3.Φ800球墨铸铁井圈及井盖 6座 4.沟槽及接线井土方开挖60m³ 5.沟槽及接线井土方回填压实29m³ 6.其他详细做法详见设计图纸文件	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。