铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

2026 年 10 月 16 日

工程名称：铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 16 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目						
1.1	铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:原土平整、压实，厚度20cm [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	16000		
2	040202010001	路面基层	[项目特征] 1.石料规格:混合砂砾泥结基层级配碎石（20-40cm）：黏土：石灰（7:2:1） 2.厚度:10cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	16000		
3	040203009001	砂石路面	[项目特征] 1.材料品种:5mm碎石磨耗层 2.厚度:4cm [工作内容] 1.配料 2.铺贴	m2	16000		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：铁王镇北坡村2026年生产路铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。