

陕西省华山监狱老残监区及禁闭
室维修工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 陕西省华山监狱老残监区及禁闭
室维修工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 现状绿化的清表 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	794.76		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位:挖条形基础土方 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:1.75m 4. 放坡系数:0.33 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	30.17		
3	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位:地沟盖板上覆土 2. 土的类别:一、二类土 3. 工程量为暂估量 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	20.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位:挖隔离网基础土方 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:0.85m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	115.2		
5	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:条基基础垫层 2. 材料品种:3:7灰土 3. 压实系数: ≥ 0.95 4. 素土外购 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.62		
6	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 2. 压实系数: ≥ 0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	100.32		
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:素土 2. 运距:15km以内 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	41.34		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 部位:医疗楼、走廊 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.45		
9	010404001001	轻质墙板	[项目特征] 1. 工程做法:陕09J07-1/9页节点2/14页 2. 材质:轻质空心条板 3. 墙体厚度:200mm [工作内容] 1. 清理基层、水刷墙板粘结面 2. 调铺砂浆或专用胶粘剂 3. 拼装墙板、粘网格布条 4. 填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	13.18		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土强度等级: C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.5		
12	010502006001	隔离网基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	25.92		
13	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 抗渗混凝土P6 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.93		
14	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级: 商品混凝土 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.58		
15	010503016001	地沟盖板	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 16-45页/GB-3 2. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m3	7.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010503016002	地沟盖板恢复	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J16-45页/GB-3 2. 盖板利旧 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m3	7.46		
17	010505019001	地沟盖板模板	[项目特征] 1. 构件名称: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.35		
18	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.67		
19	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505004001	隔离网基础模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	129.6		
21	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.68		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.031		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.155		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.113		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506001004	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径（mm）≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.313		
26	010506001005	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径（mm）≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.073		
27	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 工程做法：陕09J01-坡4 2. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 4. 150厚C15混凝土 5. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 6. 素土夯实 7. 素土外购 8. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	16.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010502025001	散水	[项目特征] 1. 工程做法：陕09 J01-散3 2. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 3. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4% 5. 素土外购 6. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	1.65		
29	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 工程做法：陕09 J09-72页-2大样 2. 20厚1：2.5水泥砂浆面层 3. C15混凝土 4. 素土夯实 5. 素土外购 6. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	8.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010502028002	台阶	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01-台1 2. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹, 上撒1: 1水泥砂子压光, 台阶面外坡1% 3. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实 5. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	6.21		
		金属结构工程					
31	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材材质: Q235B 2. 构件应进行表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2. 5级 3. 涂层做法: 环氧富锌底漆两道, 厚度70unn; 环氧云铁中层漆一道, 厚度40um; 聚氨酯面漆二道, 厚度701mn; 总厚度180um [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.052		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材材质:Q235B 2. 构件应进行表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2. 5级 3. 涂层做法: 环氧富锌底漆两道, 厚度70unn; 环氧云铁中层漆一道, 厚度40um; 聚氨酯面漆二道, 厚度701mn; 总厚度180um [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1. 776		
33	010607004001	钢平台	[项目特征] 1. 钢材材质:Q235B 2. 钢材规格: 4mm花纹钢板 3. 构件应进行表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2. 5级 4. 涂层做法: 环氧富锌底漆两道, 厚度70unn; 环氧云铁中层漆一道, 厚度40um; 聚氨酯面漆二道, 厚度701mn; 总厚度180um [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0. 398		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材材质:Q235B 2. 钢材规格:5mm花纹钢板 3. 构件应进行表面抛丸处理,除锈等级为Sa2.5级 4. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70unn;环氧云铁中层漆一道,厚度40um;聚氨酯面漆二道,厚度701mn;总厚度180um [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.268		
35	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:预埋钢板 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.379		
36	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:M18化学螺栓 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	16		
		门窗工程					
37	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2400mmm 2. 带亮子 3. 3级防盗门 4. 五金种类、规格:五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010802003002	防盗门 GZM1	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 3级防盗门，带门套 3. 五金种类、规格:五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.1		
39	010802001001	金属(铝合金)门 BLM1	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 100系列断桥铝合金成品门 3. 开启方式:平开 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5 5. 五金种类、规格:五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.3		
40	010802004001	钢质防火门 FM乙1	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2200mm 2. 防火等级:3级 3. 五金种类、规格:五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010807002001	金属防火窗 C1	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:500*650mm 2. 防火等级:3级 3. 材质:钢制 4. 五金种类、规格:五金安装到位 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.95		
42	010807002002	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:900*900mm 2. 防火等级:3级 3. 材质:钢制 4. 五金种类、规格:五金安装到位 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.62		
43	010804005001	金属格栅门	[项目特征] 1. 尺寸:1.5*2.1 2. 原隔离网处新做同材质铁门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	3.15		
		屋面及防水工程					
44	010901002001	岩棉夹心板屋面	[项目特征] 1. 材质:100mm厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 阳光板安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m2	12.35		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 26 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1. 雨棚玻璃: 6mm+1.14PVB+6mm厚钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	6.84		
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜遍数: 二道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	32.95		
		楼地面装饰工程					
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层 3. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	16		
48	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位: 地沟上地面 2. 200mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层 3. 水泥浆一道 4. 20厚水泥砂浆, 压实抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	100.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:连廊 2. 工程做法:陕09J01-地28 3. 铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实 10. 素土外购 11. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	18.79		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 工程做法: 陕09J01-地29 3. 铺8~10厚400*400mm地砖地面，干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 5. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	4.67		
51	011102003003	卫生间墩台	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J05-33页/5-5 2. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	16.99		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 26 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 部位:连廊 2. 面层材料品种、规格:12mm厚复合木地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	19.92		
53	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 部位:连廊 2. 踢脚线高度:100mm 3. 木质成品踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	24.36		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:新砌墙体 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	37.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 工程做法:陕09J01-内112 3. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 4. 5厚300*600mm釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 5. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	21.82		
56	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格:6mm+1.14PVB+6mm厚钢化加胶玻璃 [工作内容] 1. 幕墙安装 2. 防雷引下 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	18.65		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 部位:卫生间、连廊 2. 工程做法:陕09J01-棚70 3. 铝合金方板600*600与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500） 8. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	33.29		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位：墙面 2. 工程做法：陕09J01-内32 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两遍 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部刮腻子找平 7. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	282.53		
59	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位：天棚 2. 腻子2遍 3. 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	49.46		
		其他装饰工程					
60	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 部位：坡道扶手 2. 工程做法：陕09J09-76页-2 3. 扶手：Φ40不锈钢钢管 4. 栏杆、栏板高度：850mm 5. 栏杆（板）材料种类：不锈钢 6. 油漆及抹灰修饰： 7. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	25.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 26 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 部位: 台阶扶手 2. 工程做法: 陕09J08-48页 3. 扶手: $\Phi 60 \times 3$ 4. 栏杆: $\Phi 60 \times 3$ 5. 栏杆、栏板高度: 900mm 6. 栏杆(板)材料种类: 不锈钢 7. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	12.3		
62	011505001001	洗手池	[项目特征] 1. 部位: 运动场 2. 材料品种、规格: 不锈钢 3. 尺寸: 800*600*1800mm 4. 安装到位 [工作内容] 1. 安装	m	1.8		
63	011505001002	盥洗池	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 材料品种、规格: 不锈钢 3. 尺寸: 1200*600*800mm 4. 安装到位 [工作内容] 1. 安装	m	1.2		
64	01B001	地沟清理	[项目特征] 1. 地沟内杂物清理 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 清理	m	71.77		
		室外总体工程					
65	011109001001	悬浮地板	[项目特征] 1. 规格: 34*34*1.58cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 悬浮地板铺设 3. 压条装钉	m ²	410		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011601003001	植草砖地面	[项目特征] 1. 250*190*80厚井字形植草砖 2. 30厚1:5干硬性水泥砂浆 3. 150厚级配砂石夯实 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	149.97		
67	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 150mm厚C25混凝土场地, 分块现浇, 随打随抹平, 每块路面长度不大于6m, 留缝10宽用沥青砂填实 2. 300厚3:7灰土夯实 3. 路基碾压, 压实系数大于0.93 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	1113.98		

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 09-101页-1 2. 砼道牙尺寸: 180*300*500mm 3. 道牙混凝土等级: C25 4. 两节道牙相接处留缝5宽, 道牙与路面整体面层留缝10, 1:3水泥砂挤严后勾缝 5. 混凝土基础及护脚采用现浇C10混凝土 6. 钢筋采用Φ6钢筋, 长80, 间距900 7. 道牙完成面同混凝土硬化面高度平齐 8. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	83		
69	01B002	隔离网	[项目特征] 1. 工程做法: 08J93 3-1/L4页-2 2. 基础做法: L6页-4 3. 高度: 3m 4. 隔离网上开1.8*2.1m的门2樘 5. 做法详见图纸及图集	m	129.1		
70	01B003	隔离网(利旧)	[项目特征] 1. 原隔离网安装 2. 安装到位	m	3		
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.2		
72	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖砌洗手池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.86		
73	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 原门窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	9		
74	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 现状铁门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
75	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面、天棚 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	293.58		
76	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 地面 2. 饰面材料种类: 地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	4.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：墙面砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	21.82		
78	011702001001	混凝土路面拆除	[项目特征] 1. 120mm厚混凝土硬化场地拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	43.74		
79	011702001002	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称：室内地沟上地面破除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	23.11		
80	011702001003	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称：地沟盖板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	71.77		
81	011702001004	现状台阶及散水拆除	[项目特征] 1. 现状台阶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 26 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				80000
1.1	暂列金	项			80000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					80000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灯具					
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:20W [工作内容] 1. 安装	套	4		
		配管配线					
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	20		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	60		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	4		
5	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 沟槽截面规格:40*40 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
2	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	17		
3	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
4	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自闭式冲洗阀 2. 材质: 全铜阀门 3. 规格: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	17		
		管道					
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR给水管 2. 规格: DN15 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	0.59		
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	46.73		
8	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.04		
9	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	37.87		
10	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DE50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程1

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DE75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.47		
12	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DE110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	58.62		
13	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DE160 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	37.89		
14	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:角钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	301.4		
15	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 刷防锈漆二道, 再 刷灰色调和漆二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	301.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种：岩棉管壳 2. 绝热厚度：40mm 3. 保温外做0.5mm铝箔保护层 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.28		
		卫生洁具					
17	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质：U-PVC 2. 规格：DE75 [工作内容] 1. 安装	个	1		
18	031003017002	检查口	[项目特征] 1. 材质：PPR [工作内容] 1. 安装	个	2		
19	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质：U-PVC 2. 规格：DE160 [工作内容] 1. 安装	个	6		
20	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质：U-PVC 2. 规格：DE110 [工作内容] 1. 安装	个	3		
21	031003008001	侧墙式通气帽	[项目特征] 1. 类型：U-PVC 2. 规格：DE75 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
22	031003008002	通气帽	[项目特征] 1. 类型：U-PVC 2. 规格：DE110 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 规格:单冷出水 3. 材质:全铜 [工作内容] 1. 安装	个	3		
24	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:脚踏式 4. 尺寸:430*525*235mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	17		
25	031003008003	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:拖把池 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸:40*50*35cm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
		拆除					
26	031003003003	盥洗池拆除	[项目特征] 1. 类型:盥洗池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
27	031003006002	大便器拆除	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	18		
28	031003008004	拖把池拆除	[项目特征] 1. 类型:拖把池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031001006010	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	24.43		
30	031001006011	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	0.59		
31	031001006012	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	49.53		
32	031001006013	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	11.04		
33	031001006014	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	37.87		
34	031001006015	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DE50 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	031001006016	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水 管 2. 规格:DE75 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	29.15		
36	031001006017	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水 管 2. 规格:DE110 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	65.86		
37	031001006018	塑料管拆除	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水 管 2. 规格:DE160 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除 3. 塑料卡拆除	m	37.89		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:罪犯伙房垃圾处理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.85 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	45.75		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	2.86		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.46		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.33		
5	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:砂子 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 素土 2. 运距: 15km以内 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.85		
		砌筑工程					
7	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖部位: 隔离栅栏钢柱基础 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	4.38		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.58		
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.4		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502032001	格栅墙基础二次浇筑	[项目特征] 1. 混凝土种类:C20 混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.54		
12	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:独立基础下 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.92		
13	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.6		
14	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:750*750mm [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.027		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.111		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.134		
18	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 工程做法：陕09J09-70页-① 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面(15宽铁屑水泥防滑条中距80，高出抹面6) 3. 素水泥浆结合层一道 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土素土实(坡度按具体设计) 6. 素土夯实 7. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	3.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502030001	排水明沟	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J09-105页-④ 2. 明沟宽度: 300mm 3. 铸铁篦子做法: 陕09J09-106页-① 4. 土方开挖及回填 5. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	4.8		
		金属结构工程					
20	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 钢材品种: Q235B 2. 钢材规格: 200*200*6*6 3. 耐火极限不低于2.5h(25厚非膨胀厚型防火涂料) 4. 外露铁件均涂红丹二度、色漆二度 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.66		
21	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种: Q235B 2. 耐火极限不低于2.5h(25厚非膨胀厚型防火涂料) 3. 外露铁件均涂红丹二度、色漆二度 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:M24 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	16		
23	010608004001	剪力栓钉	[项目特征] 1. 栓钉种类、规格:Φ16-60 [工作内容] 1. 焊接 2. 探伤 3. 补刷油漆	套	32		
		门窗工程					
24	010804005001	金属格栅门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*1800mm 2. 开启方式:平开 3. 门框、扇材质:同隔离网 4. 五金种类、规格:五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	2.7		
		屋面及防水工程					
25	010901002001	岩棉板屋面	[项目特征] 1. 75mm厚岩棉板（耐燃等级A级） [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 岩棉板安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m2	29.44		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011101001001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 200mm厚C25混凝土场地, 分块现浇, 随打随抹平, 每块路面长度不大于6m, 留缝10宽用沥青砂填实 2. 20mm厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土夯实 4. 路基碾压 压实系数大于0.93 5. 素土外购 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	24		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
27	010609002001	金属格栅墙	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 09-36页 2. 格栅高度: 1.8m 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	33.3		
		室外总体工程					
28	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别: 水泥路面 2. 路面厚度: 120mm 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求:水泥路面 2. 路面厚度:120mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	20		
30	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:素土 2. 挖填深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[项目特征] 1. 围挡高度：2.5m [工作内容] 1. 在工程施工过程中， 为了将建设施工现场与 外部环境隔离开来，使 施工现场成为一个相对 封闭的空间所采取的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:角阀 2. 材质:全铜阀门 3. 规格:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
2	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:全铜阀门 3. 规格:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
3	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜阀门 3. 规格:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
4	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 型号:网框式地漏 3. 规格: [工作内容] 1. 安装	个	1		
		管道					
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程2

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水 管 2. 规格:DE110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3		
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水 管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1		
8	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度:40mm 3. 保温外做0.5mm 铝箔保护层 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灯具					
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:20W [工作内容] 1. 安装	套	1		
		配管配线					
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	31.8		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:BV4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	29		
4	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:BV6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	40.5		
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV 2. 型号:5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV 2. 规格:5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	9.7		
8	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	4.9		
9	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	6.7		
10	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031301001001	剔堵槽、沟	1. 沟槽截面规格:40*40	m	5.6		
12	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:40X4镀锌扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	20		
		电器设备					
13	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型三相插座(带锁) 2. 380V-16A 3. 安装形式:距地0.3m [工作内容] 1. 安装	套	1		
14	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 220V-10A 3. 安装形式:距地1.2m [工作内容] 1. 安装	套	1		
15	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3		
16	03B001	餐厨垃圾粉碎减量处理机	[项目特征] 1. 外形尺寸:2300*900*1400mm（包含出渣口处垃圾桶的尺寸） 2. 处理能力：500-800公斤/小时；碾碎刀片材质为碳化钨合金；全自动清洗功能，流入水循环再利用；带脱水机构，壳体采用1.5mm优质SUS304不锈钢板 3. 功率:9KW/380V 4. PLC微电脑控制系统 5. 安装到位 [工作内容] 1. 采购 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	03B002	垃圾提升机	[项目特征] 1. 尺寸:450*900*1000 2. 电动链条提升, 自动翻倒 3. 功率:2.2KW/380V 4. 安装到位	台	1		
18	03B003	垃圾桶	[项目特征] 1. 加厚塑料, 带推车轮 2. 容量: 240L	个	10		
		配电箱					
19	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:400*500*140mm 3. 安装方式:距地面1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
20	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:PD配电箱 2. 规格:200*300*140mm 3. 安装方式:距地面0.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：电气设备安装工程2

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位:2个隔油池、2个检查井、1个阀门井 2. 土的类别:一、二类土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	66.82		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位:给排水管道 2. 土的类别:一、二类土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	26.2		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:3:7灰土 2. 素土外购 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.37		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:砂子 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.15		
5	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	64.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 素土 2. 运距: 15km以内 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	11.04		
		其他工程					
7	040504001001	检查井	[项目特征] 1. 工程做法: 04S53 1-5第8页 2. 直径: 1000mm 3. 井深: 0.9m 4. 井盖加锁, 井内 安装防坠网 5. 做法详见图纸及 图集 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504001002	检查井	[项目特征] 1. 工程做法:04S53 1-5第8页 2. 直径:1000mm 3. 井深:1.3m 4. 井盖加锁,井内 安装防坠网 5. 做法详见图纸及 图集 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		
9	040504001003	阀门井	[项目特征] 1. 工程做法:04S53 1-4第7页 2. 井盖加锁,井内 安装防坠网 3. 做法详见图纸及 图集 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502031001	隔油池	[项目特征] 1. 工程做法:23S51 9-42页-GY-1 2. 有效容积:1.5m3 3. 隔油池应设通气管,通气管高出地面2m以上 4. 出口应满足安全、环保要求 5. 隔油池人孔加锁 6. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	1		
11	010502031002	隔油池	[项目特征] 1. 工程做法:23S51 9-42页-GY-3 2. 有效容积:4.5m3 3. 隔油池应设通气管,通气管高出地面2m以上 4. 出口应满足安全、环保要求 5. 隔油池人孔加锁 6. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502030001	排水明沟	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J09-105页-④ 2. 明沟宽度: 400mm 3. 铸铁篦子做法: 陕09J09-106页-① 4. 土方开挖及回填 5. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	2.9		
		室外总体工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 工程做法:陕09J 01-路1 2. 120mm厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面 3. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 4. 300厚3：7灰土分两层夯实 5. 路基按路宽根据设计标高找好纵坡，平整地面后压实 6. 道牙顶面高出路面150 7. 工程量为暂估量 8. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	100.26		
14	011601006001	现浇侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 工程做法:陕09J 09-97页 2. 主材利旧 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:120mm 3. 工程量为暂估量 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	100.26		
16	041001003001	路面基层拆除	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:300mm 3. 工程量为暂估量 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	100.26		
17	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:混凝土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	2		
18	010103003002	垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除的建筑垃圾外运 2. 垃圾清理(含装车) 3. 包含完成工作所有内容 4. 垃圾量为暂估量 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	56.07		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程3

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE双壁波纹管-排水管 2. 规格:DE110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE双壁波纹管-排水管 2. 规格:DE200 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE双壁波纹管-排水管 2. 规格:DE160 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.2		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管-给水管 2. 规格:DE25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程3

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程3

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程3

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程3

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程3

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。