渭南市临渭区入河排污口整治项目 工程

工程量清单

招 标 人：渭南市生态环境局临渭分局 （盖章）

年 月 日

工程名称：渭南市临渭区入河排污口整治项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：年 月 日

招 标 人：渭南市生态环境局临渭分局（盖章）

法定代表人或其授权人：陈茜红（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市临渭区入河排污口整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	渭南市临渭区入河排污口整治项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：渭南市临渭区入河排污口整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	渭南市临渭区入河排污口整治项目						
1.1	土建部分						
1.2	监控系统						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市临渭区入河排污口整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建部分	
2	监控系统	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		口门整治					
1	050101002001	植被清理	1.植物（综合）清理:杂草、垃圾、障碍物清理 2.其它要求:清理所有垃圾外运，运距10KM	m2	6850		
2	010103001001	岸坡地形整理	1.土的类别:一、二类土 2.具体要求:岸坡削坡深度0.8M、找平、素土分层回填0.8M、碾压夯实. 3.其它要求：详见图纸	m2	6850		
3	04B001	加筋麦克垫防护	1.材质:加筋麦克垫 2.要求:三维土工垫将立体聚酯材料挤压于机编六边形双绞合钢丝网面上形成的。聚丙烯单位面积密度为200±30g/m加筋网面材料规格为,网孔规格为7cmX10cm,钢丝直径为φ2.0;空隙率>90%。加筋麦克垫顶部需埋入锚固沟,并用U型钉固定,U型钉采用φ8钢筋制作,梅花型布置,间距为1m; 3.其它要求:详见图纸	m2	6850		
4	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类:混播草 2.养护:1年	m2	6850		
		标识牌					
5	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其它要求:详见图纸	m3	102.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土 2.其它要求：详见图纸	m3	102.34		
7	050307008001	标识牌	1.材料种类、规格:标识牌采用单立柱,尺寸不小于640*400mm; 2.具体要求:标识牌/监督牌严格执行HJ1309-2023规范,牌面材质采用铝塑板,立柱材质采用热镀锌钢管 3.其它要求:详见图纸	个	41		
		水质采样杆					
8	040101003002	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其它要求:详见图纸	m3	49.92		
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土 2.其它要求：详见图纸	m3	49.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050307008002	采样杆	1. 构件形式：岸边旋转式水质采样悬臂支架，悬臂长度 3.0m，立柱高度 2.0m，可旋转≤180°，带锁止装置； 2. 材质规格：主立柱 DN100 热浸镀锌钢管，竖管 DN80 热浸镀锌钢管，悬臂及斜撑 DN50 热浸镀锌钢管； 3. 配套配件：含托箍、滑轮、钢丝绳、水质采样桶、旋转锁止机构，吊装、安装调试； 4. 其他：详见施工图纸，满足排污口规范化建设相关要求.	个	20		
		采样步梯					
11	040101003005	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其它要求:详见图纸	m3	209.66		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土 2.其它要求：详见图纸	m3	209.66		
13	04B002	采样步梯	1.水质采样边坡钢步梯，梯宽 0.8m；主梁 180×68×7mm 槽钢，踏步防滑钢格板，配套防护栏杆；钢构件全部热浸镀锌； 2.含构件加工焊接、边坡清理、钢桩打入、现场安装、成品保护； 3.其它要求详见图纸。	处	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		监控系统					
14	040101003004	挖基坑土方	1.土类别:综合土 2.挖土深度:1米内	m3	5.67		
15	040103002001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土 2.其它要求：详见图纸	m3	3.15		
16	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.其它要求：详见图纸	m3	2.52		
17	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:Φ8HPB300	t	0.011		
18	040901009004	预埋铁件	1.材料种类:立杆底孔板	t	0.015		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监控系统　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205019001	监控摄像机	1.类型:摄像头 2.规格、型号:400万像素,高清红外摄像 低功耗太阳能供电	台	7		
2	030909001001	监控主机	1.单晶硅光伏组件总功率110Wp,24V系统1×110Wp,倾角32° 正南 2.电池组24V,50Ah,约1200Wh工业宽温-20℃~+60℃,带BMS 3.MPPT控制器24V,10A分时休眠、事件唤醒、温度补偿 4.直流SPD浪涌保护器，适配，24V，光伏直流回路，光伏侧浪涌防护 5.三合一防雷器，电源，-，网络，-RS485，三合一，摄像机端综合防雷 6.设备防护箱，IP65，不锈钢户外箱体，集成全部弱电设备	台	7		
3	04B001	室外摄像机立杆架	1.类型:室外摄像机立杆架 2.规格、型号:监控杆高度4.0m,横臂长度0.8m,材质采用热镀锌钢管 3.视频监控采用太阳能供电	根	7		
4	040806001001	接地极	1.材质:5*50mm热镀锌角钢 2.规格:金属接地极	根	7		
5	040806002001	接地母线	1.材质:接地引下线 2.规格:镀锌扁铁(4×40mm)	m	28		
6	040807003001	接地装置	1.类别:接地装置系统	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监控系统　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：监控系统　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：监控系统　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：监控系统　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。