

华胥镇惠家斜村道路硬化项目

工程

工程量清单

招 标 人：

西安市蓝田县华胥镇人民政府

（盖章）

2026 年 06 月 30 日

工程名称：华胥镇惠家斜村道路硬化项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 06 月 30 日

招标人：西安市蓝田县华胥镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：龙嘉琛 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:拆除旧路水泥混凝土面层 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	88.4		
2	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	15.91		
		一组					
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	318.4		
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cm厚C30混凝土面层 2. 切缝横向缩缝,专用填缝料填缝 3. 路床碾压 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1592		
5	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格:Φ28传力杆,间距30cm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.209		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103002001	路肩培土	[项目特征] 1. 填方来源: 现场土 2. 材料类别: 一、二类土 3. 运土、填土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	44.76		
7	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 现场余方一、二类土 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	273.64		
		二组					
8	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	194.6		
9	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cm厚C30混凝土面层 2. 切缝横向缩缝, 专用填缝料填缝 3. 路床碾压 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	973		
10	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格: Φ28 传力杆, 间距30cm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:现场余方一、二类土 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	194.6		
		三组					
12	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	129.5		
13	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cm厚C30混凝土面层 2. 切缝横向缩缝,专用填缝料填缝 3. 路床碾压 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	647.5		
14	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格:Φ28传力杆,间距30cm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.046		
15	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:现场余方一、二类土 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	129.5		
		四组					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040101001004	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	75.6		
17	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cm厚C30混凝土面层 2. 切缝横向缩缝，专用填缝料填缝 3. 路床碾压 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	378		
18	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格：Φ28 传力杆，间距30cm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.046		
19	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：现场余方一、二类土 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	75.6		
		五组					
20	040101001005	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	121.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cm厚C30混凝土面层 2. 切缝横向缩缝，专用填缝料填缝 3. 路床碾压 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	606.5		
22	040901001005	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格: Φ28 传力杆，间距30cm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.085		
23	040103002002	路肩培土	[项目特征] 1. 填方来源: 现场土 2. 材料类别: 一、二类土 3. 运土、填土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	14.28		
24	040103003006	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 现场余方一、二类土 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	107.02		
		六组					
25	040101001006	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	37.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040203007006	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cm厚C30混凝土面层 2. 切缝横向缩缝，专用填缝料填缝 3. 路床碾压 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	189		
27	040901001006	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格: Φ28 传力杆，间距30cm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.093		
28	040103003007	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:现场余方一、二类土 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	37.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。