镇巴县2026年度农村公路路面自动化检测服务项目

采购内容及要求

一、项目基本情况

镇巴县2026年度农村公路路面自动化检测服务项目，服务地址位于镇巴县境内；主要服务内容：对镇巴县2026年度农村公路进行路面自动化检测服务，共约2364公里。

二、检测标准及内容：

(一)检测指标

采用自动化检测设备，对路面破损率(DR)和国际平整度指数(IRI)进行检测，并据此评定路面技术状况指数(PQI)、路面损坏状况指数(PCI)和路面行驶质量指数(RQI)。

(二)检评依据二级及以上农村公路按照《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)执行;三级及以下农村公路按照《农村公路技术状况评定标准》(JTG5211-2024)执行。县道、乡道及技术等级三级及以上的村道原则上应采用专业化路面技术状况检测设备，技术等级四级及以下的村道可采用轻量化路面技术状况检测设备，自动检测设备须符合国家相关规范要求，具备条件的优先采用多功能路况快速检测设备。

三、成果输出

1. 现场原始检测数据、检测影像资料；

2. 正式完整检测报告（含盖章版纸质报告、电子版报告）；

3. 问题清单、整改意见、质量评定结论。

四、项目履约期：

工期：60日历天。

五、验收方法及标准

依据检测数据，对路面技术状况指数PQI、路面损坏状况指数PCI、路面行驶质量指数RQI进行评定，同时保存所采集的原始数据、图像等电子档案，并出

具符合行业标准的检测报告和养护建议。

六、服务质量要求

1. 所有检测数据真实、准确、可溯源，不得弄虚作假；

2. 检测流程规范、点位布设合理、符合规范要求；

3. 报告内容完整、结论清晰、数据齐全、盖章有效，上级核查；

4. 全程配合采购人答疑、复核、整改复查工作。

七、交付成果

1. 正式检测报告纸质版（按需套打盖章）；

2. 全套电子版检测资料（PDF+可编辑版）；

3. 现场检测照片、视频；

八、其他要求

1. 供应商自行承担现场检测人员安全、设备运输、外勤作业全部安全责任；

2. 全程服从采购人工作安排，积极配合突击检查、专项抽检、复核工作；

3. 未经采购人许可，不得将本项目数据、资料、影像对外泄露、转发、商用。

镇巴县2026年度农村公路路面自动化检测服务项目里程统计表

序号	行政区域	行政等级	道路里程（kM）
1	镇巴县境内	县道	293.717
2	镇巴县境内	乡道	435.909
3	巴庙镇	村道	93.307
4	巴山镇	村道	54.921
5	赤南镇	村道	47.759
6	大池镇	村道	37.139
7	观音镇	村道	141.303
8	简池镇	村道	90.246
9	泾洋街道	村道	179.082
10	黎坝镇	村道	58.997
11	碾子镇	村道	49.542
12	平安镇	村道	34.212
13	青水镇	村道	49.543
14	仁村镇	村道	46.119
15	三元镇	村道	118.112
16	小洋镇	村道	48.614
17	兴隆镇	村道	128.687
18	盐场镇	村道	82.823
19	杨家河镇	村道	110.806
20	永乐镇	村道	99.868
21	渔渡镇	村道	66.988
22	长岭镇	村道	97.262
合计			2364.956