

铜川市公安局王益分局业务技术
用房附属工程项目

工程

工程量清单

招 标 人：



(盖章)

2026 年 05 月 19 日

工程名称：铜川市公安局王益分局业务技术用房附属工程项目

工程量清单

编制人：张晓明
B112561000132
陕西康蓝图项目管理有限公司
有效期至：2029年06月22日

(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：

杨沫
B12461000132
陕西康蓝图项目管理有限公司
有效期至：2028年06月19日

(注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制时间：

2026年05月19日

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

张庆斌

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川市公安局王益分局业务技术用房附属工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程（土建） 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方（ 清单量按定额量计入） [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 弃土运距:运距10Km [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输		m3	1058.96		
2	010102009001	回填方 [项目特征] 1. 土质要求:砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	41.37		
3	010102009002	回填方 [项目特征] 1. 土质要求:砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	104.65		
4	010102009003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填		m3	899.55		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网-给排水工程(土建)

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010502030001	检漏沟 做法见04S531-2 C型地沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸:800*1000 2. 垫层材料种类、厚度:300厚土垫层, 300后3: 7灰土, 100厚C15混凝土 3. 混凝土强度等级:C30S6 4. 混凝土拌和料要求:商砼 5. 防水材料种类:内壁刷1.5厚高分子防水涂膜, 20厚水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 刷防水		m	190		
6	010502030002	检漏沟 做法见04S531-2 C型地沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸:800*1200 2. 垫层材料种类、厚度:300厚土垫层, 300后3: 7灰土, 100厚C15混凝土 3. 混凝土强度等级:C30S6 4. 混凝土拌和料要求:商砼 5. 防水材料种类:内壁刷1.5厚高分子防水涂膜, 20厚水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 刷防水		m	74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网-给排水工程(土建) 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	010502031001	给水阀门井 做法见05S502 [项目特征] 1. 井截面:D=1400 2. 垫层材料种类、厚度:C10商砼 3. 底板厚度:200 4. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 抹防潮层		座	8		
8	010502031002	水表井 [项目特征] 1. 做法: 详见05S502P136页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 盖板、过梁制作、安装 5. 防腐涂刷 6. 井盖及井座制作、安装		座	2		
9	010502031003	检漏井 [项目特征] 1. 做法: 详见05S502P136页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 盖板、过梁制作、安装 5. 防腐涂刷 6. 井盖及井座制作、安装		座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程（土建） 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502031004	检漏井 [项目特征] 1. 井深、尺寸:1000*1400 2. 做法:04S531-3图集P21页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装		座	6		
11	010502031005	消防栓井 做法见01S201-16 [项目特征] 1. 井截面:D=1400 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 抹防潮层		座	3		
12	010502031006	消防取水口 做法见陕09S6-176（有冻土） [项目特征] 1. 井截面:D=1600 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 抹防潮层		座	1		
	D. 5	管网工程					
13	040504009001	整体化粪池 [项目特征] 1. 做法:03S701P76页 2. 容积:20立方米 [工作内容] 1. 材料运输		座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网-给排水工程 (土建)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	040504010001	砖砌平篦式单篦雨水口 做法见05S518图集P6 [项目特征] 1. 井截面:680*380 2. 垫层材料种类、厚度:100厚商砼 3. 勾缝要求:墙内1: 2 水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝		座	17		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管网-给排水工程 (土建)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外管网-给排水工程(土建) 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 AL-SW 2. 规格:W400xH500xD200 3. 安装方式:基础抬高 0.3m, 落地 4. 含时间控制器 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装		台	1		
		电力电缆					
2	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-3*120+ 1*70 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	56.5		
3	040407026002	最终接头 [项目特征] 1. 接头连接形式:户内 热缩式电力电缆终端头 制作、安装 1kV以下 终端头截面(mm2以下) 120 [工作内容] 1. 接头制作、安装		个	2		
4	030409001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-3*150+ 1*70 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	53.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040407026003	最终接头 [项目特征] 1. 接头连接形式:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头截面(mm2以下) 150 [工作内容] 1. 接头制作、安装		个	2		
6	030409001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-4*185+1*95 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	52.98		
7	040407026004	最终接头 [项目特征] 1. 接头连接形式:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头截面(mm2以下) 185 [工作内容] 1. 接头制作、安装		个	2		
8	030409001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-4*35+1*16 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	120.6		
9	040407026005	最终接头 [项目特征] 1. 接头连接形式:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头截面(mm2以下) 35 [工作内容] 1. 接头制作、安装		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030409001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-4*50+1*25 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	46.85		
11	040407026006	最终接头 [项目特征] 1. 接头连接形式:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头截面(mm2以下)50 [工作内容] 1. 接头制作、安装		个	2		
12	030409001006	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-5*10 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	153.2		
13	040407026007	最终接头 [项目特征] 1. 接头连接形式:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头截面(mm2以下)10 [工作内容] 1. 接头制作、安装		个	2		
14	030409001007	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-5*16 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	46.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040407026008	最终接头 [项目特征] 1. 接头连接形式:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头截面(mm2以下) 16 [工作内容] 1. 接头制作、安装		个	2		
16	030409003001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-3*2.5 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	435.6		
17	030409004001	控制电缆头 [项目特征] 1. 名称. 规格:YJV-3*2.5电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地		个	2		
18	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别:挖土 [工作内容] 1. 挖土、填土 2. 铺砂		m3	95.49		
		电气配管配线					
19	030412001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PE32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	425.2		
20	030412001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	142.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	18.2		
22	030412003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	54.6		
23	030412003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVSP-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	51.2		
24	030412003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVSP-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	56.2		
		灯具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030413009001	一般路灯 [项目特征] 1. 名称:庭院灯 2. 型号:4米杆, LED30W , 3000K, IP65 3. 接地形式采用TN-S制。灯杆设重复接地, 接地电阻不大于4欧姆。高杆灯厂家配套防雷设施 [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架安装 5. 引下线支架制作、安装 6. 焊、压接线端子 7. 铁构件制作、安装 8. 除锈、刷油 9. 灯杆编号 10. 接地		套	24		
		调试					
26	030415027001	接地装置 [项目特征] 1. 类别:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试		系统	1		
27	030415022001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 型号:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1. 系统调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
3	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	18.5		
2	030412001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 七孔梅花管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	260.2		
3	030412001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: Φ110波纹管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	285.2		
4	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别: 挖土 [工作内容] 1. 挖土、填土 2. 铺砂		m3	91.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001007001	衬塑钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：丝接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		m	36.2		
2	031001007002	衬塑钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：卡箍连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		m	76.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	衬塑钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格：DN150 5. 连接形式：卡箍连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		m	235.2		
4	031002001001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型：闸阀 DN150 2. 连接方式：法兰连接 [工作内容] 1. 安装		个	22		
5	031002001002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型：闸阀 DN100 2. 连接方式：法兰连接 [工作内容] 1. 安装		个	2		
6	031002001003	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型：倒流防止器 DN100 2. 连接方式：法兰连接 [工作内容] 1. 安装		个	3		
7	031002001004	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN25 [工作内容] 1. 安装		个	4		
8	031002001005	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：闸阀 DN50 [工作内容] 1. 安装		个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001006	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 DN40 [工作内容] 1. 安装		个	1		
10	040502009001	水表 [项目特征] 1. 材质: 水表 DN150 [工作内容] 1. 安装		个	2		
		排水系统					
11	031001006001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）: 室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 排水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 规格: DN300 5. 连接形式: 橡胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验		m	136.2		
12	03B001	塑料井 [项目特征] 1. 名称: 污水检查井 2. 塑料排水检查井施工做法参照国标08SS523《建筑小区塑料排水检查井》，并应符合国家相关规范要求，检查井直径D≥700mm [工作内容] 1. 安装		座	11		
		雨水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN400 5. 连接形式：橡胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验		m	18.2		
14	031001006003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN300 5. 连接形式：橡胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验		m	183.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001006004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN200 5. 连接形式：橡胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验		m	126.5		
16	03B002	塑料井 [项目特征] 1. 名称：雨水检查井 2. 塑料排水检查井施工做法参照国标08SS523《建筑小区塑料排水检查井》，并应符合国家相关规范要求，检查井直径D≥700mm [工作内容] 1. 安装		座	11		
		消火栓系统					
17	030901002001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢丝骨架塑料复合管（压力等级1.6MPa） 4. 规格：DN400 5. 连接形式：电熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		m	39.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901002002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢丝骨架塑料复合管（压力等级1.6 MPa） 4. 规格：DN125 5. 连接形式：电熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		m	96.2		
19	030901002003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢丝骨架塑料复合管（压力等级1.6 MPa） 4. 规格：DN100 5. 连接形式：电熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		m	23.5		
20	031002001007	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型：倒流防止器 D N100 2. 连接方式：法兰连接 [工作内容] 1. 安装		个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管网-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖基础土方 (暂定量) [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 基底人工清理 3. 土方运距: 投标单位依据施工方案自主考虑 4. 含开挖、装车、外运等费用 5. 清单工程量包含放坡 6. 清单工程量为自然方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输		m3	276.71		
2	010102009001	回填方土 [项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 夯填 (碾压): 分层夯实 3. 回填料要求: 不得含石块、碎砖、灰渣、有机杂物及冻土 4. 运输距离: 投标单位依据施工方案自主考虑 [工作内容] 1. 挖土 (石) 方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		m3	221.36		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 1.5M 4. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输		m3	18.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010402001001	砌块墙 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU5 蒸压粉煤灰加气砌块 2. 墙体类型:内外墙 3. 墙体厚度:200 4. 墙体高度:±0.00以上 5. 勾缝要求:原浆勾缝 6. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		m3	55.5		
5	010402001002	砌块封堵 [项目特征] 1. 名称:加气混凝土砌块填充 2. 墙体厚度:100 3. 勾缝要求:原浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		m3	2.8		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	9.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010505001002	垫层模板 [项目特征] 1. 垫层部位:基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	48.2		
8	010502001001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	14.35		
9	010505002002	基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	28.7		
10	010502011001	矩形梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	20.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010505006002	梁模板 [项目特征] 1. 模板形式:矩形梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	212.75		
12	010502013001	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度:>100mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	32.88		
13	010505008002	其他板模板 [项目特征] 1. 构件名称:现浇板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	274		
14	010502019001	雨棚板 [项目特征] 1. 板厚度:>100mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	0.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505008003	其他板模板 [项目特征] 1. 构件名称:雨棚板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	8.4		
16	010502021001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	12.2		
17	010505011001	构造柱模板 [项目特征] 1. 模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	126.6		
18	010502022001	地圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	5.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505012004	圈梁模板 [项目特征] 1. 模板形式:地圈梁模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	42.5		
20	010502022002	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	1.99		
21	010505012005	圈梁模板 [项目特征] 1. 模板形式:地圈梁模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	16.6		
22	010502022003	卫生间高条带 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	0.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010502023001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 其他未尽事宜: 详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护		m3	0.5		
24	010502025001	细石混凝土散水 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%厚度: 200 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 5. 其他未尽事宜: 详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护 4. 变形缝填塞		m2	75.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505007001	楼板、屋面板模板 [项目特征] 1. 模板形式:现浇混凝土复合模板 有梁板 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	328.8		
26	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.568		
27	010506001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢（Ⅲ级） Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	4.594		
28	010506001003	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	5.103		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010506001004	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 箍筋及其他 箍筋 圆钢H PB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.378		
30	010506003001	砌体工程内配钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HP B300级光圆钢筋 (I 级) Φ10以内 2. 砌体工程中需植筋部位等一切与主体结构相连钢筋的植筋、预埋、预留发生的费用投标人综合考虑报价 [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装		t	0.396		
	A.8	门窗工程					
31	010802003001	防盗门 [项目特征] 1. 名称: M1021 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2100 3. 其他未尽事宜: 详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		m ²	4.2		
32	010805004001	安全玻璃平开门 [项目特征] 1. 名称: 安全玻璃平开门 2. 其他未尽事宜: 详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		m ²	26.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	010807002001	成品铝合金窗 [项目特征] 1. 名称:成品铝合金窗 2. 其他未尽事宜: 详见 相关图纸、规范、图集 等 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		m2	46.86		
	A. 9	屋面及防水工程					
34	010901005001	钢筋混凝土基层钛锌板 金属屋面 [项目特征] 1. 部位:坡屋面 2. 金属板瓦用带橡胶垫 圈的自攻螺钉与金属挂 瓦条固定 3. 冷弯型钢挂瓦条中距 按瓦材规格, 用M8×8 0胀锚螺栓固定在屋面 板上, 挂瓦条下垫4厚 垫板, 下用密封膏封严 , 中距同钉距 4. 2厚水泥聚合物防水 涂膜一道 5. 20厚1: 3水泥砂浆 找平层 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 其他未尽事宜: 详见 相关图纸、规范、图集 等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、 嵌缝 5. 铺保护层		m2	90.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010901008001	水泥砂浆面层屋面 [项目特征] 1. 部位:所有屋面（不上人） 2. 20厚水泥砂浆保护层 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材一道 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 90厚泡沫混凝土保温层（保温单列） 7. 30厚泡沫混凝土找坡层 8. 120厚钢筋混凝土屋面板 9. 其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层		m2	103.44		
36	010902001001	卷材防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种:改性沥青卷材 2. 防水部位:垫层以上基础以下 3. 其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 刷粘结剂 2. 铺防水卷材		m2	79.07		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 19 页

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010902001002	檐沟卷材防水 [项目特征] 1. 部位:檐沟 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 4. 1:3水泥砂浆找坡1%最薄处20厚 5. 钢筋混凝土挑檐 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层		m2	6.54		
38	010902002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:卫生间、盥洗室 2. 3厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起1800高 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层		m2	14.45		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
39	011001001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:所有屋面（不上人） 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚泡沫混凝土保温层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层		m2	103.44		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 19 页

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011001003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚LD泡沫混凝土保温板（保温单列） [工作内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料		m2	286.19		
	A.11	楼地面装饰工程					
41	011102003001	地砖地面 [项目特征] 1. 部位:其他地面（地28） 2. 铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输		m2	153.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011102003002	地砖地面（有防水） [项目特征] 1. 部位:卫生间（地29） 2. 铺8~10厚300*600 地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 3厚合成高分子涂膜结合层，四周翻起1800高（防水单列） 6. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7. 60厚C15混凝土 8. 素土夯实 9. 其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输		m2	4.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 部位:全部 (踢19) 2. 踢脚线高度:120 3. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆 (或彩色水泥浆) 擦缝 4. 5厚1:2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层 5. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶, 砖墙无此道工序) [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	1. 踢脚线高度:100 2. 6-10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆 (或彩色水泥浆) 擦缝 3. 6厚1:2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层 4. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 加气混凝土刷 (抹) 界面剂一道 (墙面先用水润湿)	m2	10.49		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001001	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 部位:除卫生间外所有内墙面 (内32) 2. 墙体类型:内砖墙 3. A饰面:1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 4. B基层:1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		m2	206.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011203003001	陶瓷砖防水墙面 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 (内112) 2. 墙体类型: 内砖墙 3. A饰面: 1、白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3、4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 4. B基层: 1、3厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起1800高 (防水单列) 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 其他未尽事宜: 详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料		m2	28.91		
46	011206006001	断桥铝合金玻璃幕墙 [项目特征] 1. 名称: 断桥铝合金玻璃幕墙 2. 其他未尽事宜: 详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 幕墙安装 2. 嵌缝、塞口 3. 清洗		m2	22.96		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 19 页

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		m2	203.9		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011403001001	外墙仿砖真石漆墙面 [项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 水包水仿石材漆(单列) 3. 5厚抹面层复合耐碱玻纤网格布 4. 30厚LD泡沫混凝土保温板（保温单列） 5. 15厚防水水泥砂浆找平层 6. 基层清理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		m2	386.69		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 19 页

工程名称: 大门土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	011403001002	水包水仿石材漆 [项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 罩面涂料一遍 3. 涂饰第二遍面层涂料 (透明) 4. 涂饰面层涂料 (透明) 5. 喷主层涂料 6. 辊、刷或喷底层涂料 7. 填补缝隙、局部腻子 8. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	432.69		
		补充分部					
50	01B001	地漏 [项目特征] 1. 材质、规格: 成品采购 2. 具体详见图纸 3. [工作内容] 4. 采购、运输、安装		个	1		
51	01B002	蹲便器 [项目特征] 1. 材质、规格: 成品采购 2. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		个	1		
52	01B003	成品塑料水落管 [项目特征] 1. 材质、规格: 成品采购DN110PVC水落管 2. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		m	14.7		
53	01B004	卫生间隔断 [项目特征] 1. 材质、规格: 胶合板隔断 2. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	01B005	成品塑料水落斗 [项目特征] 1. 材质、规格:成品采购 2. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		个	4		
55	01B006	沉降观测点 [项目特征] 1. 材质:沉降观测标志 2. 具体做法详见设计图纸及相关规范，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作、运输、安装		个	4		
56	01B007	浮雕 [项目特征] 1. 具体由甲方确认 [工作内容] 1. 制作、运输、安装		个	4		
57	01B008	盥洗台 [项目特征] 1. 材质、规格:成品采购 2. 具体详见图纸 3. [工作内容] 4. 采购、运输、安装		个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 大门土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				145000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					145000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖围墙基础土方（暂定量） [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基底人工清理 3. 土方运距:投标单位依据施工方案自主考虑 4. 含开挖、装车、外运等费用 5. 清单工程量包含放坡 6. 清单工程量为自然方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输		m3	383.3		
2	010102009001	土(石)方回填（暂定量） [项目特征] 1. 土质要求:综合土 2. 夯填(碾压):分层夯实 3. 运输距离:自行考虑 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		m3	250.49		
3	010401010001	砖围墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2. 深度:0.97M 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输		m3	67.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401005001	实心砖柱 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2. 柱类型:矩形 3. 柱截面:500*500 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输		m3	1.43		
5	010502001001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	0.5		
6	010505002001	基础模板 [项目特征] 1. 基础类型: [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	1		
7	010501001001	带形基础 [项目特征] 1. 部位:围墙下砼基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	78.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010505002002	基础模板 [项目特征] 1. 基础类型: [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	1		
9	010502010001	直形墙 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 其他详见相关图纸、规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	25.14		
10	010505005001	墙面模板 [项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:直形墙 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	251.4		
11	010502022001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 商品混凝土运输、泵送、现场配合、入模、浇灌、振捣及养护		m3	9.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505012001	圈梁模板 [项目特征] 1. 模板形式:现浇混凝土复合模板 圈梁 直形复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	78.25		
13	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	1.104		
14	010506001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	1.472		
15	010506001003	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢（III级） Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.368		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010506001004	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.736		
17	011201001001	外墙仿砖真石漆墙面 [项目特征] 1. 部位:外围墙 2. 墙体类型:砖墙 3. 水包水仿石材漆（单列） 4. 围墙长超过60米时设伸缩缝 5. 流水洞每两间一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 6. 防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		m2	542.42		
18	010805001001	电子感应门 [项目特征] 1. 外围尺寸:2700*1200 2. 具体由甲方取样定 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆		套	2		
19	01B001	车行进出电动感应门 [项目特征] 1. 材质、规格:成品采购 2. 具体由甲方取样定 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B002	电动闸门 [项目特征] 1. 材质、规格:成品采购 2. 具体由甲方取样定 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		套	2		
21	011403001001	水包水仿石材漆 [项目特征] 1. 部位:砖围墙两侧 2. 高度:0.42m 3. 罩面涂料一遍 4. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 5. 涂饰面层涂料（透明） 6. 喷主层涂料 7. 辊、刷或喷底层涂料 8. 填补缝隙、局部腻子 9. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	112.44		
22	050307006001	围墙铁艺栏杆 [项目特征] 1. 铁艺栏杆高度:1.76m 2. 铁艺花格先刷一道防锈漆，再刷一道黑色油漆 3. 铁艺护栏，做法参陕09J09/27 4. 样式仅供参考，具体由甲方取样定 [工作内容] 1. 铁艺栏杆安装 2. 刷防护材料		m	268.55		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 围墙土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 AL 2. 规格:W450xH230xD120 3. 底边距地 1.8m，暗装 [工作内容] 1. 端子板外部接线 2. 箱体安装		台	1		
2	030402012002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 AL-1 2. 规格:W360xH220xD120 3. 底边距地 1.8m，暗装 [工作内容] 1. 端子板外部接线 2. 箱体安装		台	1		
3	030402012003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 AL-2 2. 规格:W360xH220xD120 3. 底边距地 1.8m，暗装 [工作内容] 1. 端子板外部接线 2. 箱体安装		台	1		
		灯具开关插座					
4	030413005001	工厂灯 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 安装方式及高度:吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:节能型 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装		套	18		
6	030413003002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 型号:节能型 3. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 安装		套	1		
7	030413001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:壁灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆		套	4		
8	030413013001	小电器 [项目特征] 1. 名称:二三孔组合插座 2. 型号:AC220V 10A 86型 3. 带安全门 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		套	22		
9	030413013002	小电器 [项目特征] 1. 名称:挂式空调插座 2. 型号:AC220 10A 86型+防溅盒 3. 带开关,带安全门 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413013003	小电器 [项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 2. 型号:AC220 10A 86型+防溅盒 3. 带开关, 带安全门 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		套	3		
11	030413013004	小电器 [项目特征] 1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 型号:AC220 10A 86型+防溅盒 3. 带开关, 带安全门 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		套	1		
12	030413012001	小电器 [项目特征] 1. 名称:二开单控开关 2. 型号:AC220V 10A 86型 3. 带指示灯, 室外 IP33 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		套	4		
13	030413012002	小电器 [项目特征] 1. 名称:三开单控开关 2. 型号:AC220V 10A 86型 3. 带指示灯, 室外 IP33 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		套	5		
14	030413012003	小电器 [项目特征] 1. 名称:一开单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040804004001	小电器 [项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		个	6		
		配管配线					
16	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-3x10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		m	48.5		
17	030409002001	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称:. 规格:. 材质、类型:YJV-3x10. 电压1（kV）. 安装部位:配电柜内 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地		个	2		
18	030412003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	429.2		
19	030412003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV4 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	582.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC15 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	98.9		
21	030412001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	229.2		
22	030412001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		m	38.9		
		接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030415027001	接地装置 [项目特征] 1. 接地装置做法：利用建筑物基础作接地体，将基础内上、下两层主筋焊接成环形网状接地体。 2、预留接地测试点：在接地引下线位置室外地面处设测试连接板，做法见14D504 P39。 3、电动门周边地面下敷设电位均衡线，间距约0.6m，最少在2处做横向连接，电位均衡线采用25x4扁钢，电位均衡线与建筑物接地系统连接不少于2处，等电位均衡线与伸缩门接地端子及固定端金属外壳连接。做法详见15D502-25。 4、总等电位端子箱接地引下线：采用-40x4镀锌扁钢暗敷引至基础接地装置。其它未做说明处具体做法参见15D502。 [工作内容] 1. 接地极（板）制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地		组	1		
24	030415027002	接地装置 [项目特征] 1. 类别:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：大门电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电话及宽带网络系统					
1	031104002001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 名称:CAT-5e 2. 敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）		m	82.5		
2	031104002002	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 名称:HYV-4x0.5 2. 敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）		m	82.5		
3	030412001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC32 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地		m	56.9		
4	031105009001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 名称:数据信息插座 2. 型号:RJ45接口 86型 [工作内容] 1. 安装、卡接		个	8		
5	040804003001	接线箱 [项目特征] 1. 名称:弱电配电箱 2. 尺寸:W350xH280xD108 3. 底边距地 0.5m，暗装 [工作内容] 1. 安装		个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040804003002	接线箱 [项目特征] 1. 名称: 监控前端设备 [工作内容] 1. 安装		个	1		
		视频监控系统					
7	030506009001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称: 半球彩色摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行		台	3		
8	030412003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVV-2x0.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	73.5		
9	031104002003	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 名称: HYV-4x0.5 2. 敷设环境: 管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）		m	82.5		
10	031104002004	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 名称: CAT-5e 2. 敷设环境: 管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）		m	73.6		

措施项目清单计价表

工程名称：大门弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：管沟内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN40 5. 连接形式：热熔连接 6. 套管形式、材质、规格：柔性防水套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：保温材料为橡塑管壳，厚度35mm，外加保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验		m	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001006002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：管沟内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔连接 6. 套管形式、材质、规格：柔性防水套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：保温材料为橡塑管壳，厚度35mm，外加保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验		m	3.8		
3	031002001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN40 [工作内容] 1. 安装		个	1		
4	031002011001	水表 [项目特征] 1. 材质：水表 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1. 安装		个	1		
		排水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：硬聚氯乙烯（U-PVC）塑料管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接 6. 套管形式、材质、规格：柔性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 水压及泄漏试验		m	6.8		
6	031001006004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：硬聚氯乙烯（U-PVC）塑料管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：粘接 6. 套管形式、材质、规格：柔性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 水压及泄漏试验		m	0.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031001006005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (U-PVC) 塑料管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 套管形式、材质、规格: 柔性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 水压及泄漏试验		m	3.8		
8	031003017001	地漏 [项目特征] 1. 名称: 地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装		个	1		
		洁具					
9	031003003001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质: 洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装		组	1		
10	031003006001	大便器 [项目特征] 1. 材质: 蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装		组	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：大门给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大门消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。