西安半坡博物馆南侧部分区域环境整治工程 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 10 月 27 日

工程名称：西安半坡博物馆南侧部分区域环境整治工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 27 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		场地铺装					
1	010101001001	清表	1.土类别:绿地腐殖土 2.挖土深度:0.3m	m3	54.66		
2	010101001002	挖一般土方	1.土类别:见设计图 2.挖土深度:开挖至路床顶面	m3	252.66		
3	010101001003	换填地基	1.土类别:见设计图 2.挖土深度:路床以下0.8m左右 3.素土回填 4.工程量暂定	m3	200		
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:现场剩余垃圾土方 2.运距:自行考虑	m3	307.32		
5	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.120厚C25混凝土，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.250厚天然级配砂石 3.路基碾压，压实系数≥90%	m2	1922.31		
6	011601002002	水泥混凝土道路面层	1.220厚C25混凝土，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.250厚天然级配砂石 3.路基碾压，压实系数≥90%	m2	566.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011601003001	块料道路面层 透水砖	1.60厚透水路面砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.300厚天然级配砂石碾实 4.素土夯实	m2	97.15		
8	011601003002	块料道路面层 嵌草砖	1.80厚预制嵌草水泥砖,砖孔及砖缝处填种植土，内掺草籽 2.30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 3.100厚C20无砂大孔混凝土基层(浇筑混凝土前先将级配砂石用水润湿) 4.300厚天然级配砂石碾实 5.路基碾压，压实系数0.93	m2	105.42		
9	010502030001	排水明沟	1.图集编号:24J306 第3-20页 2.沟截面净空尺寸:400*400mm 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4.底板及沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25混凝土内配Φ8@200双层 5.抹面砂浆种类、厚度:20厚DPM20预拌砂浆，抹压平整 6.钢筋混凝土箅子	m	153.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502030002	排水暗沟	1.图集编号:24J306 第3-26页 2.沟截面净空尺寸:400*400mm 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4.底板及沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25混凝土内配Φ8@200双层 5.抹面砂浆种类、厚度:20厚DPM20预拌砂浆，抹压平整 6.预制钢筋混凝土盖板 7.土方开挖、回填	m	135.06		
11	040504010001	雨水口	1.雨水口做法参16S518第31页 2.雨水口篦子选用D400球墨铸铁防沉降井圈算子	座	7		
12	010502030003	截水沟	1.图集编号:24J306 第3-40页 1b 2.沟截面净空尺寸:400*400mm 3.基础材料种类、厚度:150厚C30混凝土 4.平箅一体式排水沟	m	19.43		
13	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*180*495mm混凝土道牙	m	447.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B001	车位车档	1.车挡采用长式钢管车轮挡，Φ80*5钢管 2.车挡下设两处600X400X400C25钢筋混凝基础土，基础内配 Φ10@200双向钢筋网 3.详见图集17J927-1第3-5页第1	个	44		
15	040205007001	车位线	1.材料品种:反光热熔涂料 2.类型:10cm宽车位线	m2	44.04		
16	040205007002	消防车道边缘线	1.材料品种:反光热熔涂料 2.类型:15cm宽黄色实线	m2	13.98		
17	040205007003	路缘石上黄色标线	1.材料品种:反光漆 2.类型:黄色实线	m2	18.35		
18	040205007004	禁停网格线	1.材料品种:反光热熔涂料 2.类型:实线，外框线20cm宽，内部网格线宽10cm	m2	18		
19	040205008001	标记	1.材料品种:热熔涂料 2.类型:字符“消防车道禁止占用”	个	48		
		围墙工程					
		实体围墙					
20	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:见设计图	m3	6.31		
21	010102009001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土	m3	2.79		
22	010102009002	灰土垫层	1.填方部位:基础垫层 2.材料品种:3:7灰土	m3	1.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体 2.基础类型:墙基础 3.防潮层材料种类:防水水泥砂浆	m3	2.06		
24	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:240mm 4.1:2水泥砂浆压顶抹面	m3	7.32		
		铁艺栏杆围墙					
25	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:见设计图	m3	35.88		
26	010102009003	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土	m3	1		
27	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	6.23		
28	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体 2.基础类型:墙基础 3.防潮层材料种类:防水水泥砂浆	m3	16.39		
29	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:240mm	m3	7.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240mm×115mm×53mm、强度等级MU10 2.柱截面尺寸:480mm×480mm	m3	11.06		
31	010502032001	围墙压顶	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.模板安拆	m3	3.33		
32	010502032002	砖柱压顶	1.构件名称:砖柱压顶 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.内配φ6钢筋 5.模板安拆	m3	0.49		
33	011207003001	铁艺栏杆	1.横杆材料种类、规格:φ60*10钢管 2.栏杆、栏板高度:1100mm 3.栏杆（板）材料种类、规格:-60*10钢 4.立柱:60*60*2.5钢管立柱 5.栏杆做法参15J403-1第D15页	m2	102.96		
		铝板装饰围墙					
34	010102003003	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:见设计图	m3	17.67		
35	010102009004	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土	m3	1		
36	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	3.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体 2.基础类型:墙基础 3.防潮层材料种类:防水水泥砂浆	m3	8.08		
38	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:240mm	m3	3.5		
39	010401005002	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240mm×115mm×53mm、强度等级MU10 2.柱截面尺寸:480mm×480mm	m3	5.53		
40	010502032003	围墙压顶	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.模板安拆	m3	1.63		
41	010502032004	砖柱压顶	1.构件名称:砖柱压顶 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.内配φ6钢筋 5.模板安拆	m3	0.24		
42	011205001001	围墙装饰铝板	1.大框40×40方管1.5mm厚，内部小管25×25方管1.2mm厚 2.正面1.5mm厚铝板 3.表现氟碳喷涂 4.其余详见设计图	m2	46.8		
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	01B002	房屋拆除、清运	1.结构形式:砖混结构、预制板顶 2.墙厚:240墙 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	249.8		
44	01B003	正负零地面向下0.6m深基础拆除	1.正负零地面开挖 2.正负零地面向下0.8m深基础拆除 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	169.84		
45	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	951.76		
46	011701001001	砖砌围墙拆除	1.材质:砖砌体 2.厚度:240cm 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	31.56		
47	041001002001	拆除透水砖	1.材质:透水砖 2.厚度:6cm 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	1067.33		
48	041001003001	拆除基层	1.材质:灰土 2.厚度:20cm 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	2019.09		
		电气配套检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	010502031001	电力三通人孔井	1.井净空尺寸:2000*1700mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C30钢筋混凝土 4.井壁：370厚砖砌 5.盖板：120厚C30钢筋混凝土 6.240厚砖砌井筒 7.φ770铸铁盖板 8.模板安拆 9.土方开挖、回填 10.参见图集07SD101-8/42、44	座	1		
50	010502031002	电力四通人孔井	1.井净空尺寸:2000*2000mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C30钢筋混凝土 4.井壁：370厚砖砌 5.盖板：120厚C30钢筋混凝土 6.240厚砖砌井筒 7.φ770铸铁盖板 8.模板安拆 9.土方开挖、回填 10.参见图集07SD101-8/58、61	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010502031003	电力转角人孔井	1.井净空尺寸:3700*1200mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C30钢筋混凝土 4.井壁：370厚砖砌 5.盖板：120厚C30钢筋混凝土 6.240厚砖砌井筒 7.φ770铸铁盖板 8.模板安拆 9.土方开挖、回填 10.参见图集07SD101-8/110、113	座	2		
52	010502031004	电力手孔井	1.井净空尺寸:1200*900mm 2.底板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C25混凝土 3.井壁：240厚砖砌，井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4.盖板：120厚C30钢筋混凝土 5.240厚砖砌井筒 6.φ770铸铁盖板 7.模板安拆 8.土方开挖、回填 9.参见图集07SD101-8/120	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010502031005	弱电手孔井	1.井净空尺寸:500*400mm 2.底板厚度及混凝土种类、强度等级:100厚C15混凝土 3.井壁：240厚砖砌，井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4.盖板：120厚C30钢筋混凝土 5.模板安拆 6.土方开挖、回填 7.参见图集05X101-2/45	座	4		
		排水管道配套基础					
54	010102003004	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:见设计图	m3	10		
55	010102009005	回填方	1.填方部位:管道基础回填 2.材料品种:素土	m3	1.2		
56	040501005001	管道基础	1.满包C20混凝土 2.300mm厚3:7灰土垫层	m	10		
		其余工程					
57	040205012001	值警亭	1.成品采购 2.规格尺寸(长*宽*高)为2500X2500X2800mm 3.含地砖地面，配电箱 4.具体详见设计图	座	1		
58	040205012002	门房值班室、司机休息室、警务室	1.成品采购 2.规格尺寸(长*宽*高)为8300X4300X2800mm 3.含地砖地面，配电箱 4.具体详见设计图	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011201001001	围墙面修复抹灰	1.6厚1:2.5水泥砂浆罩面 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.做法参15J001第117页做法1	m2	88.37		
60	011507004001	快递柜	1.成品采购室外快递柜 2.规格尺寸(长*宽*高)为1000X500X2000mm	个	6		
61	050307007001	钢制花槽	1.30*30cm钢制花槽 2.焊于铁艺栏杆上	m	36.2		
62	01B004	挪移健身器材	1.挪移健身器材 2.安装、矫正	套	4		
63	010804005001	金属格栅门	1.门洞口尺寸:1800*2000mm 2.门框、扇材质:热镀锌矩形管 3.做法详见05J001第9页	m2	3.6		
64	010804005002	电动金属格栅门	1.门洞口尺寸:1800*1500mm 2.门框、扇材质:热镀锌矩形管 3.配套开门机 4.做法详见05J001第10页	m2	2.7		
65	010804005003	金属格栅门	1.门洞口尺寸:7400*2000mm 2.门框、扇材质:热镀锌矩形管 3.做法详见05J001第9页	m2	14.8		
66	010804005004	金属格栅门	1.门洞口尺寸:4500*1500mm 2.门框、扇材质:热镀锌矩形管 3.做法详见05J001第9页	m2	6.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	010804005005	电动金属格栅门	1.门洞口尺寸:1200*1500mm 2.门框、扇材质:热镀锌矩形管 3.配套开门机 4.做法详见05J001第10页	m2	1.8		
68	010804005006	金属格栅门	1.门洞口尺寸:7000*2000mm 2.门框、扇材质:热镀锌矩形管 3.配套电动开门机 4.做法详见05J001第42页	m2	14		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额	元			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		苗木移除					
1	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围:≤35cm 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	1		
2	050101001003	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围:≤50cm 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	1		
3	050101001002	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围:≤55cm 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	6		
4	050101001004	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围:≤65cm 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	1		
5	050101001005	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围:≤75cm 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	1		
		种植工程					
6	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.回填土厚度:30cm	m3	33.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:麦冬 2.单位面积株数:90 丛 /㎡ 3.养护期1年	m2	113.28		
8	050103005001	栽植散生竹	1.种类:南天竹 2.冠径30cmX30cm 3.养护期1年	株	144		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413009001	园区路灯	1.名称:庭院灯(成套) 2.型号:IP65 AC 220V 60W LED 4.灯杆形式:4m高单杆 5.基础尺寸、规格:C25钢筋混凝土 6.垫层：100厚C15混凝土垫层 8.预埋Φ20PVC管 9.土方开外、回填 10.40X40X4接地角钢L=1500 11.模板安拆 12.其余详见设计图纸	套	17		
2	030413009002	园区路灯	1.名称:庭院灯(成套) 2.型号:IP65 AC 220V 40W LED 4.灯杆形式:3.5m高单杆 5.基础尺寸、规格:C25钢筋混凝土 6.垫层：100厚C15混凝土垫层 8.预埋Φ20PVC管 9.土方开外、回填 10.40X40X4接地角钢L=1500 11.模板安拆 12.其余详见设计图纸	套	4		
3	030402012001	配电箱	1.名称:AL-JG 2.规格:钢制600*800*200mm 3.安装方式:悬挂式，距地面1.5m	台	1		
4	030402012002	配电箱	1.名称:AL-ZXC 2.规格:钢制500*700*200mm 3.安装方式:悬挂式，距地面1.5m	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030506006001	出入口控制设备	1.名称:门禁 2.规格:详见设计图	台	5		
6	030506007001	出入口执行机构设备	1.名称:电磁吸力锁安装 2.规格:详见设计图	台	5		
7	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*120+1*70 3.敷设方式:排管内	m	197.79		
8	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*6 3.敷设方式:排管内	m	646.84		
9	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5x10 3.敷设方式:排管内	m	111.62		
10	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式:排管内	m	10.96		
11	030412003001	配线	1.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 2.敷设方式:管内	m	259.94		
12	030412003002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4	m	519.88		
13	030409015001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC100 3.敷设方式:地下敷设	m	332.44		
14	030409015002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC40 3.敷设方式:地下敷设	m	108.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030409015003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC32 3.敷设方式:地下敷设	m	641.75		
16	030409015004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC20 3.敷设方式:地下敷设	m	519.88		
17	030409015005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:HDPE埋式五孔管(φ32x5) 3.敷设方式:地下敷设	m	100.26		
18	030409002001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤120 mm2	个	32		
19	030409012001	沟槽挖填	1.挖填方式:结合图纸，综合考虑 2.详见图纸	m3	275.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				12875.78
2.1	天然气拆除费	项			12875.78
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					12875.78

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030912002001	推车式灭火器	1.形式:推车式贮压式灭火器(ABC干粉) 2.规格、型号:MFTZ/ABC20	组	3		
2	030912004001	灭火器	1.灭火器箱内置2具5kg手提式磷酸铵盐灭火器 2.灭火器的摆放应稳固、其铭牌应朝外。灭火器箱不得上锁	个	9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.规格:De400双壁波纹管（PE） 2.安装部位:室外 3.介质:排水	m	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。