

2026年洋县洋州街道龙泉村温控种植大棚建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

2026年洋县洋州街道龙泉村温控种植大棚建设项目建设内容及规模：建设内容为：钢架大棚建设、温控系统、滴灌系统、电力配套建设等工程内容。

二、编制依据

1、2026年洋县洋州街道龙泉村温控种植大棚建设项目县财政局关于最高投标限价财政评审报告结果；

2、2026年洋县洋州街道龙泉村温控种植大棚建设项目设计图纸；

3、《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126—2025；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》；

5、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》；

6、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》；

7、《陕西省通用安装工程基价表（2025）》；

8、《陕西省房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程参考费率（2025）》；

9、税金执行《关于重新调整陕西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函（2019）193号）文件；

三、编制方法

1、本项目依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》采用清单模式进行编制，工程量清单以单项工程、单位工程为对象编制，由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单及增值税组成；

2、分部分项工程项目清单按陕西省现行建设工程工程量计算标准规定的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和以工程量计算规则计算的工程数量进行编制；

四、有关问题说明

本工程量清单采用广联达清单计价 GCCP7.0 版本编制

五、质量标准：合格

陕西柏骁项目管理有限公司

2026 年 6 月

工程名称： 2026年洋县洋州街道龙泉村温控
种植大棚建设项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		全钢架镀锌暖棚					
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	12469		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土形式:人工开挖 3. 挖土深度:1m以内	m3	60.5		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方1km	m3	60.5		
4	010502001002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	60.5		
5	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌管(规格: 30*50*1.5) 2. 制作、安装	t	5.291		
6	010602003001	大棚拱杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌椭圆管(规格: 30*75*2.0) 2. 制作、安装	t	32.259		
7	010607002007	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢(规格: 80*80*5mm) 2. 制作、安装	t	6.955		
8	010607002002	纵拉杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌管(规格: ϕ 25*1.2) 2. 制作、安装	t	2.842		
9	010607002008	斜拉杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌管(规格: ϕ 32*1.2) 2. 制作、安装	t	0.301		
10	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢(规格: 80*80*5mm) 2. 制作、安装	t	0.696		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011503003001	卷膜杆	1. 材质:Q235B 镀锌圆管 (φ25*1.2)	m	1138		
12	011503003003	攀爬杆	1. 材质:Q235B 镀锌圆管 (φ25*1.2)	m	91.8		
13	010902007001	薄膜	1. 材质:12丝P0流滴消雾膜 2. 综合单价暂定4.0元/m²	m2	13649		
14	010902007003	防虫网	1. 高密度聚乙烯网 (40目) 2. 综合单价暂定3元/m²	m2	1680		
15	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:轻型防雨棉被五层 2. 综合单价暂定11.5元/m²	m2	13649		
16	01B001	压膜槽	1. 规格:热镀锌压膜槽 (含卡簧) 2. 暂按综合单价6/m计入	m	4480		
17	01B002	手动卷膜器	1. 暂按综合单价500元/套计入	套	18		
18	01B003	棚门	1. 尺寸:2.0*2.0m 2. 暂按综合单价800元/个计入	个	18		
19	030407001001	卷帘机	1. 名称:侧置电动卷帘机 2. 暂按综合单价2000元/个计入	台	18		
20	011503003002	棉被卷杆	1. φ76钢管, φ8钢筋焊接, 法兰对接	m	1138		
21	01B004	压膜绳	1. 规格:1.5cm宽 2. 暂按综合单价0.15元/m计入	m	12120		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031005006001	热泵机组	1. 名称:80kW水源热泵机组（内含压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等） 2. 制热量:80kW 3. 制热输入功率:19.5 kW（COP≈4.10） 4. 制冷量:65kW 5. 制冷输入功率:15.5 kW（EER≈4.19） 6. 电源:380V/3N/50Hz 7. 尺寸/重量:约 900×1750×1000 mm / 350 - 550 kg 8. 噪音:≤60dB(A)	组	18		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土形式:人工配合机械开挖	m ³	193.5		
3	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种:填土回填 2. 密实度:压实系数≥90%	m ³	178.02		
4	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	530		
5	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	760		
6	031002001001	阀门	1. 类型:塑料截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	11		
7	030109001001	泵		台	9		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040401003001	竖井开挖	1. 名称:竖井开挖 2. 开挖方式:机械开挖	m3	60.64		
2	040103002001	一般回填方	1. 名称:滤料回填 2. 材质:0.5-1.0cm碎石	m3	26.4		
3	03B001	新建抽水机井	1. 名称:新建抽水机井（水电管线、附件及系统调试等安装） 2. 规格:井径50cm，深120m 3. 备注:综合单价暂按800元/m计入	m	120		
4	030109001001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QJ20-70/5-7.5	台	1		
5	031005012001	砂石过滤器	1. 名称:砂石过滤器 2. 型号:SSF-20-100-CS（Φ600） 3. 罐体:Φ600×1550mm，碳钢防腐	台	9		
6	031005023001	施肥罐	1. 类型:施肥罐 2. 规格:500L	台	9		
7	030109001002	注肥泵	1. 名称:注肥泵 2. 型号:D25 F型比例式	台	9		
8	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	365		
9	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	650		
10	031001006003	塑料管	1. 材质:PE滴灌带（含锁扣式旁通） 2. 规格:DN20 3. 介质:给水	m	11918		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滴灌系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:800×1000×350mm	台	2		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:分配电柜 2. 规格:700×800×300mm	台	9		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 土方类别:综合土 2. 管沟尺寸:电缆沟开挖、回填	m ³	16.66		
4	030409015001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN150	m	79.33		
5	030409015002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN110	m	638.15		
6	030409015003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN32	m	448.7		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3×150+2×70mm ² 3. 敷设方式:管内铺设	m	85		
8	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:电缆截面150mm ²	个	4		
9	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3×35+2×16mm ² 3. 敷设方式:管内铺设	m	710.81		
10	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:电缆截面35mm ²	个	18		
11	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4×4mm ²	m	156		

