

汉中市洋县谢村镇易地搬迁安置点基础设施提升项目 工程量清单编制说明

一、编制范围：

依据“汉中市洋县谢村镇易地搬迁安置点基础设施提升项目”施工设计图纸内所有工作内容，该工程改造内容主要为谢村镇范坝安置点及谢村镇夏家安置点污水管道改造、给排水管道改造和新建垃圾分类收集点、新建钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔等工程。（详见工程量清单）

二、编制依据：

1、依据“汉中市洋县谢村镇易地搬迁安置点基础设施提升项目”最高限价财政评审报告。

2、依据“汉中市洋县谢村镇易地搬迁安置点基础设施提升项目”施工设计图纸以及范围内所有工作内容及其他资料。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》陕建标发（2025）2号、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发（2025）10号；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》（《陕西省市政工程消耗量定额》（2025））；

5、《汉中建设工程造价信息(2026)》第7期信息价及市场价市场询价计取；

6、软件采用广联达GCCP7.0；

三、工期：120日历天

四、质量标准：合格

五、本工程量如有不详之处，请与本公司联系。

公司名称：陕西君诚项目管理有限公司

公司地址：陕西省洋县东二环洋州明珠商裙 2-41 号

联系电话：0916-8221800

2026 年 9 月

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：范坝安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：18cm 3. 破碎锤破碎混凝土路面 4. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	245.54		
2	040103005001	废料弃置	1. 废料品种：混凝土 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距：暂按1km计入	m3	37.79		
		土方工程					
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：3.0m以内 3. 机械挖土不装车 4. 备注：预留基坑沟槽回填素土	m3	444.34		
4	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：3.0m以内 3. 机械挖土装车 4. 备注：预留基坑沟槽回填素土	m3	280.49		
5	010102009001	回填方	1. 填方材料品种：天然砂砾回填 2. 人工回填 3. 部位：管道周边回填	m3	47.55		
6	010102009002	回填方	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 人工回填 3. 部位：管道基础150° 范围内	m3	71.41		
7	010102009003	回填方	1. 填方材料品种：素土分层回填 2. 密实度：按道路要求	m3	444.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：范坝安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基坑沟槽土方弃置 2. 运距:暂按1km计入	m3	280.49		
		污水工程					
9	010502031007	钢筋混凝土化粪池	1. 型号:G12-75QF 2. 有效容积:75m3 3. 详见图集22S702-P235	座	1		
10	010502031006	圆形混凝土污水检查井	1. 名称:Φ1000圆形混凝土污水检查井(盖板式) 2. 井室:H=1.56m 3. 详见图集20S515,31页(商品混凝土) 4. 按图纸要求安装防坠网	座	18		
11	040501005001	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管(SN8) 2. 规格:DN300 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	109.55		
12	040501005003	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管(SN8) 2. 规格:DN500 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	78.06		
13	040501005002	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN150 3. 接口材料:粘接 4. 管道闭水试验	m	36.4		
		道路工程					
14	011601002003	恢复水泥混凝土道路面层	1. 18cm厚C30混凝土路面(商品砼) 2. 10cm厚天然砂砾垫层	m2	209.92		
		垃圾分类收集点(2座)					
15	011601002002	水泥混凝土地面硬化	1. 200厚C30混凝土路面(商品砼) 2. 路基碾压	m2	23.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：范坝安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	AB004	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点 暂按综合单价2000元/座计入 2. 具体做法详见设计	个	2		
17	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	0.8		
18	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.4		
19	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板形式:复合模板	m2	9.6		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.106		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 范坝安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合 计							

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

其他项目清单计价表

工程名称: 范坝安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：范坝安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	136.8		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:C30混凝土路面 2. 厚度:18cm	m2	136.8		
3	011712001001	管道拆除	1. 名称:拆除原塑料给水管 2. 规格:DN50以内	m	228		
4	011714002001	柜体拆除	1. 柜体材质:拆除金属水表箱 2. 柜体尺寸:750×500×150mm	个	14		
5	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖方式:机械开挖沟槽	m3	71.14		
6	010102009001	回填方	1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:原土	m3	43.78		
7	010102009002	回填方	1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:天然砂砾	m3	27.36		
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:沟槽开挖多余土方 2. 运距:暂按1km	m3	27.36		
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE给水管 1. 60MPa 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验,冲洗,消毒等	m	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：范坝安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质：PE给水管 1. 60MPa 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	28		
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质：PE给水管 1. 60MPa 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	140		
12	031002011001	水表	1. 型号：水表 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	56		
13	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	56		
14	031002001002	阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	56		
15	031002001004	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	14		
16	031002001003	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	1		
17	031002018001	成品表箱	1. 名称：不锈钢水表箱 2. 材质：750*500*150mm	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：范坝安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040504001001	砌筑井	1. 名称：砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸：400*600*740mm 3. 垫层：C20混凝土 4. 砌筑材料：120砖砌墙身，井内侧1：3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格：成品盖板840*640*60mm	座	14		
19	040504001002	砌筑井	1. 名称：砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸：D1200 H=1.2m 3. 具体做法参照：07MS101-2/P13-23	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：范坝安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

其他项目清单计价表

工程名称: 范坝安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏家安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：18cm 3. 破碎锤破碎混凝土路面 4. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	218.45		
2	041001006001	拆除管道	1. 拆除现状DN300管道	m	51		
3	AB001	污水井清掏	1. 污水井清掏工程量暂按每个井1.5m ³ 计入，待竣工结算时据实调整 2. 污水井清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	7.5		
4	AB002	化粪池清掏	1. 化粪池清掏暂按综合单价200元/m ³ 计入	m3	2		
5	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌井 2. 井规格：DN700mm 3. 破碎锤破碎	m3	9.1		
6	011701001003	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌化粪池 2. 破碎锤破碎	m3	13.14		
7	011701001004	砖砌体拆除	1. 拆除原砖砌围墙 2. 破碎锤破碎	m3	6.99		
8	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原围墙栏杆	m	12.78		
9	040103005001	废料弃置	1. 废料品种：混凝土 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距：暂按1km计入	m3	39.32		
10	040103005002	废料弃置	1. 废料品种：砖砌构筑物 2. 挖掘机挖渣装车 3. 运距：暂按1km计入	m3	29.23		
		土方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 夏家安置点-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 3.0m 以内 3. 机械挖土不装车 4. 备注: 预留基坑沟槽回填素土	m3	448.55		
12	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 3.0m 以内 3. 机械挖土装车 4. 备注: 预留基坑沟槽回填素土	m3	299.65		
13	010102009001	回填方	1. 填方材料品种: 天然砂砾回填 2. 人工回填 3. 部位: 管道周边回填	m3	46.99		
14	010102009002	回填方	1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 人工回填 3. 部位: 管道基础150° 范围内	m3	65.77		
15	010102009003	回填方	1. 填方材料品种: 素土分层回填 2. 密实度: 按道路要求	m3	448.55		
16	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 基坑沟槽土方弃置 2. 运距: 暂按km计入	m3	299.65		
		污水工程					
17	010502031001	钢筋混凝土化粪池	1. 型号: G13-100F 2. 有效容积: 100m3 3. 详见图集22S702-P235	座	1		
18	010502031002	圆形混凝土污水检查井	1. 名称: Φ 1000圆形混凝土污水检查井 (盖板式) 2. 井室: H=1.56m 3. 详见图集20S515, 31页 (商品混凝土) 4. 按图纸要求安装防坠网	座	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏家安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040501005005	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN300 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	48.63		
20	040501005002	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN8） 2. 规格:DN500 3. 接口材料:胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	100		
21	040501005004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN150 3. 接口材料:粘接 4. 管道闭水试验	m	31.2		
		道路工程					
22	011601002001	恢复水泥混凝土道路面层	1. 18cm厚C30混凝土路面（商品砼） 2. 10cm厚天然砂砾垫层	m2	218.45		
		围墙工程（15米）					
23	010501001002	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	0.75		
24	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.17		
25	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度:240厚 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	1.84		
26	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 柱截面尺寸:240*370mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	1.23		
27	011203003001	块料墙、柱面	1. 水泥砂浆粘贴200*400蘑菇石	m2	32.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	050307006001	铁艺围栏	1. 栏杆高度:1.7m 2. 材质: 成品铁艺围栏	m2	21.73		
		垃圾分类收集点 (1座)					
29	011601002002	水泥混凝土地面硬化	1. 200厚C30混凝土路面 (商品砼) 2. 路基碾压	m2	11.66		
30	AB003	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点 暂按综合单价2000元/座计入 2. 具体做法详见设计	个	1		
31	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m3	0.4		
32	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.2		
33	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	4.8		
34	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.053		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 夏家安置点-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔, 50m2/15m(30°)夏家村三组一座	443800		443800					
2	钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔, 50m2/15m(30°)夏家村五组一座	443800		443800					
本页小计		887600		887600					-
合 计		887600		887600					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				887600
2.1	钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔, 50m2/15m (30°)夏家村三组一座	座			443800
2.2	钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔, 50m2/15m (30°)夏家村五组一座	座			443800
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					887600

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏家安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 破除路面前需对拆除范围进行切缝分隔	m2	131.28		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:C30混凝土路面 2. 厚度:18cm	m2	131.28		
3	011712001001	管道拆除	1. 名称:拆除原塑料给水管 2. 规格:DN50以内	m	218.8		
4	011714002001	柜体拆除	1. 柜体材质:拆除金属水表箱 2. 柜体尺寸:750×500×150mm	个	8		
5	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖方式:机械开挖沟槽	m3	68.27		
6	010102009001	回填方	1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:原土	m3	42.01		
7	010102009002	回填方	1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:天然砂砾	m3	26.26		
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:沟槽开挖多余土方 2. 运距:暂按1km	m3	26.26		
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验,冲洗,消毒等	m	198.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 夏家安置点-给水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	20		
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 1. 60MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	80		
12	031002011001	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	32		
13	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	32		
14	031002001002	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	32		
15	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	8		
16	031002001004	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
17	031002018001	成品表箱	1. 名称: 不锈钢水表箱 2. 材质: 750*500*150mm	个	8		
18	031002011003	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏家安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸:400*600*740mm 3. 垫层:C20混凝土 4. 砌筑材料:120砖砌墙身,井内侧1:3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格:成品盖板840*640*60mm	座	8		
20	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌闸阀井 2. 井深、尺寸:D1200 H=1.2m 3. 具体做法参照:07MS101-2/P13-23	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：夏家安置点-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。