

工程名称：武警榆林支队执勤一大队执勤中队营区修复改造工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淋浴房外墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南楼外墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011708002003	拆除原有外墙真石漆	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 拆除原有外墙保温真石漆	m2	383.84		
2	011707002003	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 拆除原有屋面防水卷材平面+立面	m2	198.2		
		新做部分					
3	011403001005	抹灰面油漆	1. 30厚聚苯颗粒保温浆料 2. 耐碱玻纤网格布 3. 5厚聚合物抗裂砂浆 4. 真石漆面层	m2	383.84		
4	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 3.0厚两道SBS改性沥青防水卷材(I型) 3. 2厚聚合物水泥防水涂料一道 4. 25厚1:3水泥砂浆找平保护层 5. 80厚硬质岩棉板保温层 6. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚(或结构找坡) 7. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m2	143.48		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东楼外墙及屋顶

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011708002002	拆除原有外墙真石漆	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 拆除原有外墙保温 真石漆	m2	1193.76		
2	011707002004	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类：拆 除原有屋面防水卷 材	m2	691.57		
3	011707001003	拆除琉璃瓦	[项目特征] 1. 拆除瓦屋面	m2	145.1		
		新做部分					
4	011403001002	抹灰面油漆	1. 30厚聚苯颗粒保 温浆料 2. 耐碱玻纤网格布 3. 5厚聚合物抗裂 砂浆 4. 真石漆面层	m2	1193.76		
5	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥 砂浆保护层 2. 3.0厚两道SBS改 性沥青防水卷材(I 型) 3. 2厚聚合物水泥 防水涂料一道 4. 25厚1:3水泥砂 浆找平保护层 5. 80厚硬质岩棉板 保温层 6. 1:6水泥陶粒或 焦渣找坡最薄处30 厚(或结构找坡) 7. 钢筋混凝土屋面 板，表面清扫干净	m2	691.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东楼外墙及屋顶

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北楼外墙及屋顶

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011708002008	拆除原有外墙真石漆	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 拆除原有外墙保温 真石漆	m2	835.51		
2	011707002005	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类：拆 除原有屋面防水卷 材平面+立面	m2	349.51		
3	011707001004	拆除琉璃瓦	[项目特征] 1. 拆除瓦屋面	m2	97.78		
		新做部分					
4	011403001007	抹灰面油漆	1. 30厚聚苯颗粒保 温浆料 2. 耐碱玻纤网格布 3. 5厚聚合物抗裂 砂浆 4. 真石漆面层	m2	835.51		
5	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥 砂浆保护层 2. 3.0厚两道SBS改 性沥青防水卷材(I 型) 3. 2厚聚合物水泥 防水涂料一道 4. 25厚1:3水泥砂 浆找平保护层 5. 80厚硬质岩棉板 保温层 6. 1:6水泥陶粒或 焦渣找坡最薄处30 厚(或结构找坡) 7. 钢筋混凝土屋面 板，表面清扫干净	m2	349.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北楼外墙及屋顶

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道挡墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一、拆除					
1	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 修复挡墙(钢筋混凝土墙)长12米高3米	m3	28.8		
		二、新做					
		1. 2. 8米挡土墙					
2	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm	m3	12.1		
3	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 基础类型:条基	m3	1.3		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:条基 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C25	m3	1.62		
5	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:复合模板	m2	3.78		
6	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条基	m3	3.15		
7	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:复合模板	m2	9.35		
8	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08		
9	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板	m2	9.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道挡墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.41		
11	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	21.17		
12	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB300 Φ10以内	t	0.087		
13	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ6	t	0.086		
14	010506001006	箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8	t	0.105		
15	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12	t	0.184		
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 外侧批20厚1:2.5水泥砂浆	m2	50.4		
17	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 计入费用汇总	m3	21.06		
18	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 计入费用汇总	m3	13.91		
		2. 修复挡墙(钢筋混凝土墙)长12米高3米					
19	010502010002	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 400	m3	16.8		
20	010505005002	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	84		
21	010506001007	箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8	t	0.022		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河道挡墙

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010506001009	箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 12	t	0.073		
23	010506001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 12/14/16	t	1.77		
24	010502002003	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 条形基础	m3	12.86		
25	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础	m2	13.42		
26	010501001004	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 条基 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C20	m3	3		
27	010505001003	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 复合模板	m2	2.9		
28	010401001003	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 砖胎膜	m3	0.72		
		3. 1.5米挡土墙					
29	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体厚度: 240	m3	18.36		
30	010401001002	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 基础类型: 条基 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	4.28		
31	010502002002	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 条基	m3	3.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河道挡墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:复合模板	m2	15.45		
33	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 外侧批20厚1:2.5水泥砂浆	m2	76.5		
34	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆防潮层(掺5%防水剂)	m2	12.24		
35	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 计入费用汇总	m3	43.35		
36	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 计入费用汇总	m3	35.24		
		4. 下水道					
37	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*60水泥砖(抗压等级MU30) 2. 墙体厚度:240mm	m3	3.02		
38	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 基础类型:筏板	m3	1.13		
39	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1. 复合模板	m2	1.95		
40	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 100mm厚碎石垫层 2. 计入费用汇总	m3	1.13		
41	031207007002	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面找坡>0.5%	m2	33.6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淋浴房+更衣室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 立面瓷砖	m2	105.84		
2	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位: 地面 2. 平面瓷砖	m2	53.01		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位: 吊顶 2. 吊顶铝扣板	m2	53.01		
4	011714002001	更衣室柜体拆除	[项目特征] 1. 柜体材质: 木质	个	2		
5	011714002003	淋浴隔断拆除拆除	[项目特征] 1. 拆除原有玻璃隔断H=2000mm	个	12		
6	011714001001	暖气罩拆除	[项目特征] 1. 更衣室原暖气罩拆除	m	1.8		
		新做部分					
7	011102003001	块料地面	[项目特征] 1. 600*600防滑地砖	m2	53.01		
8	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 瓷砖	m2	105.84		
9	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 铝扣板300*600 2. 轻钢龙骨	m2	53.01		
10	011501001002	新建铝板隔断H:2000mm（淋浴）	[项目特征] 1. H=2000mm 2. 材料种类、规格: 新建铝板隔断	m2	25.6		
11	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. H=3000mm 2. 隔断材料品种、规格: 新建玻璃隔断推拉门8mm厚钢化玻璃	m2	9		
12	011714002002	柜体新做（更衣室）	[项目特征] 1. 柜体材质: 木质 2. 柜体尺寸: 2900*2100*600mm	个	2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 淋浴房+更衣室安装电气

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 拆除单联开关	套	5		
2	030413013002	插座	1. 名称: 拆除防水插座	套	5		
3	030413001002	普通灯具	1. 名称: 拆除面板灯	套	15		
4	030412003004	配线	1. 名称: 拆除2*2.5mm2的线	m	160		
5	030412003005	配线	1. 名称: 拆除4mm2的线	m	60		
6	030412001005	配管	1. 名称: 拆除DN50以下的穿线管	m	70		
		新做部分					
7	030413013001	插座	1. 名称: 单相二三孔插座防水型 2. 规格: 10A	套	2		
8	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 暗装单极开关 2. 规格: 10A	套	2		
9	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 24W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	12		
10	040804004001	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒	个	16		
11	030412001004	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC16 4. 配置形式: 暗配	m	24.32		
12	030412001003	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	4.93		
13	030412003003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 2.5	m	72.96		
14	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 4	m	14.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淋浴房+更衣室安装电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030409001001	电力电缆（浴室）	1. 名称：电力电缆（浴室） 2. 型号：VV-3x70+1x35mm2	m	50		
16	030409002001	电力电缆头	1. 名称：VV-3x70+1x35mm2电缆头	个	2		
						合 计	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淋浴房+更衣室安装给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		给排水拆除					
1	031003017003	地漏	1. 名称: 拆除地漏DN50	个	3		
2	031003011002	成套淋浴器	1. 名称: 拆除淋浴器	套	19		
3	031001006008	塑料管	1. 名称: 拆除排污管DN75	m	36.16		
4	031005019001	电热水器	1. 名称: 拆除热水炉	台	1		
5	031001007006	复合管	1. 名称: 拆除给冷水管DN50	m	148.73		
6	031001006009	塑料管	1. 材质: 拆除热水管DN50	m	147.31		
		暖气拆除					
7	031004001001	铸铁散热器	1. 名称: 拆除暖气	组	6		
8	031002001003	阀门	1. 名称: 拆除阀门	个	5		
9	031001002001	钢管	1. 名称: 拆除DN40管	m	60		
		新做部分					
		电锅炉设备					
10	030201010001	锅炉本体金属结构	1. 名称: 半导体锅炉 2. 规格: 3千瓦半导体锅炉	台	1		
11	030109001001	泵	1. 名称: 水泵 2. 规格: 550瓦	台	1		
12	030230011001	水箱	1. 名称: 1.8吨保温水箱 2. 规格: 1.8吨	台	1		
		热水					
13	031001006001	塑料管	1. 名称: PPR热水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	10.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 淋浴房+更衣室安装给排水

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	031001006002	塑料管	1. 名称: PPR热水管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	1.07		
15	031001006003	塑料管	1. 名称: PPR热水管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	1.12		
16	031001006004	塑料管	1. 名称: PPR热水管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	0.8		
17	031001006005	塑料管	1. 名称: PPR热水管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	42.33		
18	031002001001	阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
		给水					
19	031003011001	成套淋浴器	1. 名称: 淋浴器	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淋浴房+更衣室安装给排水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031002001002	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
21	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	12.71		
22	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	1.07		
23	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	1.05		
24	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 淋浴房+更衣室安装给排水

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	45.49		
		排水					
26	031001006006	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	4.22		
27	031001006007	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	2.1		
28	031003017002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	个	3		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗漱间+卫生间土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 立面瓷砖	m2	266.04		
2	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位: 地面 2. 平面瓷砖	m2	103.02		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位: 吊顶 2. 吊顶铝扣板	m2	103.02		
4	011714002004	蹲位隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除原有蹲位隔断H=2000mm	m2	36.06		
5	011714002005	小便斗隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除原有小便斗隔断H=800mm	m2	4.32		
6	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除原有红砖墙	m3	7.98		
7	011710002001	金属门拆除	[项目特征] 1. 拆除门	樘	9		
		新做部分					
8	011102003001	块料地面	[项目特征] 1. 部位: 地面 2. 面层材料品种、规格: 600*600防滑地砖	m2	34.34		
9	011102003005	块料楼面	[项目特征] 1. 部位: 楼面 2. 600*600防滑地砖	m2	68.68		
10	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 部位: 内墙 2. 面层材料品种、规格: 瓷砖饰面	m2	272.52		
11	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 部位: 顶棚 2. 面板材料品种、规格: 铝扣板600*600	m2	103.02		
12	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 20厚花岗岩洗漱台	m2	22.46		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	011501001005	新装石材隔板 (面盆下)	[项目特征] 1. 名称:洗手池下地柜 2. 宽度*高度:600*800mm	m	37.59		
14	011501001004	新建隔断 (小便器)	[项目特征] 1. H=800mm 2. 材料种类、规格:新建铝板隔断	m2	4.32		
15	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 新砌红砖墙补原门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.56		
16	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2400mm 2. 门类型:钛镁合金门	樘	6		
17	011501001006	新建铝板隔断H:2000mm (蹲位)	[项目特征] 1. H=2000mm 2. 材料种类、规格:新建铝板隔断	m2	66.66		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 洗漱间+卫生间安装电气

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 拆除单联开关	套	10		
2	030413013003	插座	1. 名称: 拆除防水插座	套	10		
3	030413001003	普通灯具	1. 名称: 拆除面板灯	套	37		
4	030412003005	配线	1. 名称: 拆除2*2.5mm2的线	m	520		
5	030412003006	配线	1. 名称: 拆除4mm2的线	m	220		
6	030412001006	配管	1. 名称: 拆除DN50以下的穿线管	m	240		
		新做部分					
7	030413013002	插座	1. 名称: 单相二三孔插座防水型 2. 规格: 10A	套	6		
8	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 暗装单极开关 2. 规格: 10A	套	6		
9	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 24W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	27		
10	040804004001	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒	个	39		
11	030412001004	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC16 4. 配置形式: 暗配	m	54.15		
12	030412001005	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	18.06		
13	030412003003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 2.5	m	162.45		
14	030412003004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 4	m	54.18		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗漱间+卫生间安装给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		给排水拆除					
1	031003017003	地漏	1. 名称: 拆除地漏DN50	个	10		
2	031003011001	成套淋浴器	1. 名称: 拆除淋浴器	套	25		
3	031001006008	塑料管	1. 名称: 拆除排污管DN75	m	180		
4	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 拆除洗脸盆	组	42		
5	031003006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	15		
6	031003007002	小便器	1. 名称: 小便器 2. 安装方式: 壁装	组	9		
7	031005019002	电热水器	1. 名称: 拆除热水器	台	3		
8	031001007006	复合管	1. 名称: 拆除给冷水管DN50	m	220		
9	031001006009	塑料管	1. 材质: 拆除热水管DN50	m	218		
		暖气拆除					
10	031004001001	铸铁散热器	1. 名称: 拆除暖气	组	6		
11	031002001003	阀门	1. 名称: 拆除阀门	个	5		
12	031001002001	钢管	1. 名称: 拆除DN40管	m	60		
		新做部分					
		洁具					
13	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	42		
14	031003006001	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	15		
15	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 安装方式: 壁装	组	9		
16	031005019001	电热水器	1. 名称: 电热水器 2. 型号: RS100 3. 安装方式: 立式	台	9		
		热水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 洗漱间+卫生间安装给排水

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	031001006001	塑料管	1. 名称:PPR热水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	23.01		
18	031001006002	塑料管	1. 名称:PPR热水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	2.37		
19	031001006003	塑料管	1. 名称:PPR热水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	2.91		
20	031001006004	塑料管	1. 名称:PPR热水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	1.44		
21	031001006005	塑料管	1. 名称:PPR热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	122.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 洗漱间+卫生间安装给排水

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	031002001001	阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
		给水					
23	031001007001	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	28.08		
24	031001007002	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	27.42		
25	031001007003	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	5.22		
26	031001007004	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	12.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 洗漱间+卫生间安装给排水

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	222		
28	031002001002	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
		排水					
29	031001006006	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	93.51		
30	031001006007	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	46.2		
31	031003017002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	个	9		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼套间、办公室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:卫生间墙面 2. 立面瓷砖 3. 基层拆除	m2	30.31		
2	011708001007	铲除油漆面	[项目特征] 1. 部位:除卫生间外墙面 2. 乳胶漆	m2	137.47		
3	011705001009	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:卫生间地面 2. 平面瓷砖	m2	5.24		
4	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位:卫生间吊顶 2. 吊顶铝扣板	m2	5.24		
5	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1. 部位:除卫生间外天棚 2. 乳胶漆	m2	45.46		
		新做部分					
6	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:地面 2. 600*600防滑地砖 3. 瓷砖专用粘结剂 4. 25mm干硬性水泥砂浆找平层 5. 30mm细石混凝土找平层 6. 界面剂	m2	5.24		
7	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 部位:地面 2. 20厚木地板 3. 防潮膜	m2	45.46		
8	011302002001	跌级吊顶天棚（其他）	[项目特征] 1. 部位:顶棚 2. 乳胶漆饰面 3. 9.5mm厚双层石膏板 4. 轻钢覆面龙骨，承载龙骨，Φ8全丝吊杆	m2	40.64		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011302002003	跌级吊顶天棚（卫生间）	[项目特征] 1. 部位: 顶棚 2. 防水乳胶漆饰面 3. 9.5mm厚双层防水石膏板 4. 轻钢覆面龙骨, 承载龙骨, Φ8全丝吊杆	m2	5.24		
10	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位: 顶棚 2. 乳胶漆两道 3. 腻子两道	m2	20.68		
11	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位: 内墙 2. 乳胶漆饰面两道 3. 腻子两道 4. 16mm水泥砂浆粉刷层 5. 界面剂	m2	57.02		
12	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 部位: 内墙 2. 瓷砖饰面 3. 瓷砖专用粘结剂	m2	30.31		
13	011405001001	墙纸裱糊	[项目特征] 1. 部位: 内墙 2. 面层材料品种、规格: 墙布 3. 刮腻子遍数: 腻子两道 4. 16mm水泥砂浆粉刷层	m2	50.5		
14	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 18厚成品木饰面电视墙 2. 12厚阻燃板基层 3. 木挂条阻燃处理 4. 50厚隔音棉 5. 轻钢龙骨墙体	m2	27.79		
15	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒	m	6.72		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼套间、办公室安装电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	030413012004	开关、按钮	1. 名称: 拆除单联开关	套	1		
2	030413013004	插座	1. 名称: 拆除防水插座	套	1		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称: 拆除面板灯	套	1		
4	030412003007	配线	1. 名称: 拆除2*2.5mm2的线	m	40		
5	030412003008	配线	1. 名称: 拆除4mm2的线	m	20		
6	030412001008	配管	1. 名称: 拆除DN50以下的穿线管	m	20		
		新做部分					
7	030413013003	插座	1. 名称: 单相二三孔插座防水型 2. 规格: 10A	套	1		
8	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 暗装单极开关 2. 规格: 10A	套	1		
9	030413002001	装饰灯	1. 名称: 嵌入式防雾射灯(暖白光) 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 嵌入式	套	2		
10	040804004001	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒	个	4		
11	030412001006	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC16 4. 配置形式: 暗配	m	10		
12	030412001007	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	10		
13	030412003005	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 2.5	m	30		
14	030412003006	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 4	m	30		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼套间、办公室安装给排水 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		给排水拆除					
1	031003017003	地漏	1. 名称: 拆除地漏DN50	个	2		
2	031003011002	成套淋浴器	1. 名称: 拆除淋浴器	套	1		
3	031001006004	塑料管	1. 名称: 拆除排污管DN75	m	10		
4	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 拆除洗脸盆	组	1		
5	031003006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	2		
6	031005019002	电热水器	1. 名称: 拆除热水炉	台	1		
7	031001007003	复合管	1. 名称: 拆除给冷水管DN50	m	10		
8	031001006005	塑料管	1. 材质: 拆除热水管DN50	m	10		
		暖气拆除					
9	031004001001	铸铁散热器	1. 名称: 拆除暖气	组	1		
10	031002001002	阀门	1. 名称: 拆除阀门	个	1		
11	031001002001	钢管	1. 名称: 拆除DN40管	m	10		
		新做部分					
		洁具					
12	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	1		
13	031003006001	大便器	1. 名称: 智能坐便器	组	1		
14	031003011001	成套淋浴器	1. 名称: 淋浴器	套	1		
15	031005019001	电热水器	1. 名称: 电热水器 2. 型号: RS100 3. 安装方式: 立式	台	1		
		给水					
16	031001007001	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼套间、办公室安装给排水 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	10		
18	031002001001	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
		热水					
19	031001006001	塑料管	1. 名称:PPR热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	5		
		排水					
20	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	10		
21	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	1.4		
22	031003017002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	个	2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三楼会议室电视墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门类型:木质隐形门	m2	1.89		
2	011501001003	装饰柜	[项目特征] 1. 名称:定制柜3100*600mm	m2	1.86		
3	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 18厚成品木饰面电视墙 2. 12厚阻燃板基层 3. 木挂条阻燃处理 4. 50厚隔音棉 5. 轻钢龙骨墙体	m2	23.9		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼活动室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011705001006	原有地面塑胶地板拆除	[项目特征] 1. 部位:地面 2. 塑胶地板	m2	71.36		
2	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位:吊顶 2. 矿棉板吊顶	m2	71.36		
3	011708001008	铲除油漆面	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 乳胶漆内墙	m2	145.4		
		新做部分					
4	011103001002	橡塑板楼地面	[项目特征] 1. 3厚塑胶地板 2. 粘结剂	m2	71.36		
5	011302002002	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:矿棉板吊顶600*600mm	m2	71.36		
6	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆饰面 2. 腻子抹灰层 3. 20厚水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂	m2	145.4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北楼卫生间土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 饰面材料种类: 立面瓷砖 3. 基层拆除	m2	63.34		
2	011705001010	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位: 地面 2. 平面瓷砖	m2	15.18		
3	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位: 吊顶 2. 铝扣板吊顶	m2	15.18		
4	011714002001	蹲位隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除原有蹲位隔断H=2000mm	m2	11.82		
5	011714002002	小便斗隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除原有小便斗隔断H=800mm	m2	0.96		
		新做部分					
6	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位: 地面 2. 600*600防滑地砖 3. 瓷砖专用粘结剂 4. 25厚干硬性水泥砂浆找平层 5. 30厚细石混凝土找平层 6. 界面剂	m2	15.18		
7	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 部位: 内墙 2. 瓷砖饰面	m2	63.34		
8	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 部位: 顶棚 2. 面板材料品种、规格: 铝扣板600*600	m2	15.18		
9	011501001001	新建隔断（小便器）	[项目特征] 1. H=800mm 2. 材料种类、规格: 新建铝板隔断	m2	0.96		
10	011501001002	新建铝板隔断H:2000mm（蹲位）	[项目特征] 1. H=2000mm 2. 材料种类、规格: 新建铝板隔断	m2	11.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北楼卫生间土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北楼卫生间安装电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 拆除单联开关	套	4		
2	030413013003	插座	1. 名称: 拆除防水插座	套	4		
3	030413001003	普通灯具	1. 名称: 拆除面板灯	套	8		
4	030412003005	配线	1. 名称: 拆除2*2.5mm2的线	m	120		
5	030412003006	配线	1. 名称: 拆除4mm2的线	m	60		
6	030412001005	配管	1. 名称: 拆除DN50以下的穿线管	m	60		
		新做部分					
7	030413013002	插座	1. 名称: 单相二三孔插座防水型 2. 规格: 10A	套	2		
8	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 暗装单极开关 2. 规格: 10A	套	2		
9	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 24W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	4		
10	040804004001	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒	个	8		
11	030412001003	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC16 4. 配置形式: 暗配	m	21.52		
12	030412001004	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	5		
13	030412003003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 2.5	m	64.56		
14	030412003004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ 4	m	15		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北楼卫生间安装给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		给排水拆除					
1	031003017002	地漏	1. 名称: 拆除地漏DN50	个	2		
2	031003011001	成套淋浴器	1. 名称: 拆除淋浴器	套	1		
3	031001006005	塑料管	1. 名称: 拆除排污管DN75	m	60		
4	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 拆除洗脸盆	组	3		
5	031003006003	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	3		
6	031003007002	小便器	1. 名称: 小便器 2. 安装方式: 壁装	组	3		
7	031005019002	电热水器	1. 名称: 拆除热水器	台	1		
8	031001007006	复合管	1. 名称: 拆除给冷水管DN50	m	80		
9	031001006006	塑料管	1. 材质: 拆除热水管DN50	m	80		
		暖气拆除					
10	031004001001	铸铁散热器	1. 名称: 拆除暖气	组	3		
11	031002001002	阀门	1. 名称: 拆除阀门	个	3		
12	031001002001	钢管	1. 名称: 拆除DN40管	m	60		
		新做部分					
		洁具					
13	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	3		
14	031003006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	3		
15	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 安装方式: 壁装	组	3		
16	031005019001	电热水器	1. 名称: 电热水器 2. 型号: RS100 3. 安装方式: 立式	台	1		
		热水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北楼卫生间安装给排水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006001	塑料管	1. 名称:PPR热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	16.88		
		给水					
18	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	12.53		
19	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	8.07		
20	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	1.83		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	1.67		
22	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	42.13		
23	031002001001	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
		排水					
24	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	21.63		
25	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	20.93		
26	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	4.2		
27	031003017001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	个	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建岗亭

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4. 1	砖砌体					
1	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2. 基础类型:条基 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.78		
2	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.25		
3	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.73		
	A. 5. 1	基础及楼地面垫层					
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15	m3	1.19		
	A. 5. 2	现浇混凝土构件					
5	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梁形式:地梁	m3	1.26		
6	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.96		
7	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建岗亭

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.69		
9	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.2		
	A. 5. 5	混凝土模板					
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	3.51		
11	010505006001	地梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	14.75		
12	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	16.5		
13	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	6.91		
14	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	14.28		
15	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板	m2	3.13		
	A. 5. 6	钢筋及螺栓、铁件					
16	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB300	t	0.024		
17	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16	t	0.788		
	A. 8. 2	金属门					
18	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2200mm 2. 框、扇材质、规格: 断桥铝合金平开门	m2	3.96		
	A. 8. 7	金属窗					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建岗亭

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金平开窗	m2	6.28		
	A.11.2	石材及块料面层					
20	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 600*600防滑地砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土垫层 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实	m2	16.1		
	A.11.5	踢脚线					
21	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 地砖踢脚线 3. 1:2水泥砂浆打底	m	20.56		
	A.14.3	抹灰面油漆					
22	011403001006	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:内墙 2. 乳胶漆饰面两道 3. 老粉刷白刮光 4. 3厚纸筋灰光面 5. 20厚1:1:6混合砂浆分层赶平	m2	46.67		
23	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:顶棚 2. 乳胶漆饰面 3. 面老粉二度刮白 4. 5厚纸筋灰抹光 5. 12厚1:0.5水泥纸筋灰砂浆找平 6. 混凝土板底刮素水泥浆一道	m2	16.1		
24	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	43.53		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建岗亭安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413013001	插座	1. 名称：单相二三孔插座防水型 2. 规格：10A	套	2		
2	030413012001	开关、按钮	1. 名称：暗装单极开关 2. 规格：10A	套	2		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称：成品吊灯 2. 规格：24W 3. 安装形式：吊装	套	2		
4	040804004001	接线盒	1. 名称：塑料接线盒	个	6		
5	030412001001	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC16 4. 配置形式：暗配	m	4.84		
6	030412001002	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗配	m	2.55		
7	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-BYJ 2.5	m	14.52		
8	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-BYJ 4	m	7.65		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖气罩

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 库房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 面漆材料种类、厚度:2mm厚环氧地坪 2. 中层漆材料种类、厚度:自流平 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚细石混凝土找平层 4. 界面剂材料种类:界面剂	m2	19.35		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:内墙 2. 乳胶漆饰面 3. 16厚腻子抹灰层 4. 水泥砂浆粉刷层 5. 界面剂	m2	71.81		
合 计							