新池镇北顺村小型健身公园建设项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：新池镇北顺村小型健身公园建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:新池镇北顺村小型健身公园建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	新池镇北顺村小型健身公园建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:新池镇北顺村小型健身公园建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		羽毛球					
1	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1.9厚EPDM塑胶面层 2.150厚C20混凝土分块捣制 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实，压实系数≥0.93 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	120.08		
2	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:40mm宽白色球场划线漆 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	2.77		
3	01B001	羽毛球架	[项目特征] 1.成品采购 2.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	个	1		
		篮球场					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011103003002	硅PU球场涂料	[项目特征] 1.3mm硅PU球场涂料（面层3道一道掺30%专用砂，二道掺20%专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm，弹性层一道，硅PU底漆一道处理） 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.150厚C20钢筋混凝土（8@200双层双向） 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实，压实系数≥0.93 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	548.7		
5	040205007002	标线	[项目特征] 1.材料品种:50mm宽球场划线漆 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	5.58		
6	040205007003	标线	[项目特征] 1.材料品种:100mm宽球场划线漆 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B002	围网	[项目特征] 1.DN80*5mm厚镀锌钢管，外喷天蓝色漆 2.围网:优质低碳钢丝，编织焊接，外包天蓝色PE，钢丝 3.8,网孔：50x50 3.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	m	100.02		
8	01B003	篮球架	[项目特征] 1.成品采购 2.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	套	2		
		网球场					
9	011103003005	硅PU球场涂料	[项目特征] 1.3mm硅PU球场涂料（面层3道一道掺30%专用砂，二道掺20%专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm，弹性层一道，硅PU底漆一道处理） 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.150厚C20钢筋混凝土（8@200双层双向） 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实，压实系数≥0.93 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	621.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040205007004	标线	[项目特征] 1.材料品种:50mm宽球场划线漆 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	4.1		
11	040205007005	标线	[项目特征] 1.材料品种:100mm宽球场划线漆 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	6.91		
12	01B004	围网	[项目特征] 1.DN80*5mm厚镀锌钢管，外喷天蓝色漆 2.围网:优质低碳钢丝，编织焊接，外包天蓝色PE，钢丝 3.8,网孔：50x50 3.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	m	90.66		
13	01B030	网球架	[项目特征] 1.成品采购 2.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	套	1		
		门球场					
14	01B005	草皮地面	[项目特征] 1.人造草皮，150厚砂粘土 2.30厚粗砂 3.土工布（200g/m²） 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实 [工作内容] 1.铺设垫层 2.面层铺设	m2	405		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B028	门球柱	[项目特征] 1.成品采购 2.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	套	1		
16	010502030001	盲沟	[项目特征] 1.沟截面净空尺寸:400*250mm 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C20混凝土 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	83.6		
		室外铺装					
17	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m3	45		
18	010101001002	挖淤泥	[项目特征] 1.土的类别:淤泥 2.暂定深度:1.5米 3.外运:运距自行考虑 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m3	1867.5		
19	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1.材料品种:外购素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5281.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010401009001	砖地沟	[项目特征] 1.尺寸：240*300 mm 2.侧面：20厚1：2.5水泥砂浆 3.MUIO 砖M7.5水泥砂浆砌筑 4.底面：20mm厚 1:2.5水泥砂浆 5.100mm厚 C20混凝土垫层 6.150mm厚3:7灰土 7.素土夯实,密实度≥93% 8.300*500铸铁篦子盖板 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	141.53		
21	011103003006	塑胶运动地板	[项目特征] 1.9厚EPDM塑胶面层 2.150厚C20混凝土分块捣制 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实，压实系数≥0.93 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	445.72		
22	011601003005	花岗岩面层	[项目特征] 1.600*600*80厚芝麻灰花岗岩 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝、勾缝 5.刷防护材料 6.清洗	m2	1514.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011601003001	花岗岩面层	[项目特征] 1.500x500*20厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.150厚C20钢筋砼(8@200双层双向) 4.200厚6%水泥石粉垫层 5.素土夯实（密实度≥92%） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝、勾缝 5.刷防护材料 6.清洗	m2	95.49		
24	011601003004	块料道路面层	[项目特征] 1.120*240*40灰色透水砖 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝、勾缝 5.刷防护材料 6.清洗	m2	187.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.300厚900x120烧面芝麻灰花岗岩立道牙 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实，压实系数≥0.93 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	270.05		
		路灯基础					
26	010101001003	挖单独土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.深度:0.8米 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m3	27.4		
27	010101003002	单独土方回填	[项目特征] 1.材料品种:碎石垫层 2.密实度:详见图纸设计 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.55		
28	010101003003	单独土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:详见图纸设计 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	15.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010502001002	路灯基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.3		
30	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	61.28		
		其他					
31	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.原有围墙面层清理 2.两道抗裂砂浆,中间夹玻纤网格布 3.两道耐水外墙腻子 4.抗碱封闭底漆一遍 5.耐候罩面层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	500		
32	01B006	乒乓球桌	[项目特征] 1.成品采购，国标尺寸 2.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	个	2		
33	01B007	双人漫步机	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1900*300*1200mm [工作内容] 1.安装	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	01B008	互动式腰背按摩器	[项目特征] 1.成品采购 ，尺寸1350*700*1550mm [工作内容] 1.安装	组	1		
35	01B009	仰卧起坐平台	[项目特征] 1.成品采购 ，尺寸1680*600*640mm [工作内容] 1.安装	组	2		
36	01B010	跷跷板	[项目特征] 1.成品采购 ，尺寸2000*450*1000mm [工作内容] 1.安装	组	1		
37	01B011	三人蹬力器	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1800*1800*1450mm [工作内容] 1.安装	组	2		
38	01B012	三人扭腰器	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1200*1200*1200mm [工作内容] 1.安装	组	2		
39	01B013	双杠	[项目特征] 1.成品采购，尺寸3500*450*1750mm [工作内容] 1.安装	组	1		
40	01B014	步行器	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1030*600*1500mm [工作内容] 1.安装	组	3		
41	01B015	太极推手架	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1100*1050*1400 [工作内容] 1.安装	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	01B016	三人骑马器	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1480*1480*1240mm [工作内容] 1.安装	组	2		
43	01B021	成品座椅	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1.8*0.4m [工作内容] 1.安装	组	15		
44	01B024	滑梯	[项目特征] 1.成品采购，尺寸6*7m 2.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	套	1		
45	01B025	秋千	[项目特征] 1.成品采购，尺寸1.7*1.1m [工作内容] 1.安装	个	2		
46	01B026	水池	[项目特征] 1. 做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	个	1		
47	01B027	沙坑	[项目特征] 1.做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:直径700 mm 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁盖板 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 4.井壁:240厚砖砌 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	座	4		
49	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.8米 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	108.18		
50	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	108.18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
1	030413011001	太阳能庭院灯	[项目特征] 1.名称:太阳能庭院灯 2.型号:60W 3.规格:高度3.5米 [工作内容] 1.安装 2.接地	套	20		
2	030413009001	球场照明灯	[项目特征] 1.名称:6米高球场照明灯，4头 2.瓦数：150W*3 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号 6.本体接地	套	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN150 3.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	53.63		
2	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN150 3.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	100		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN80 3.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.02		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:塑料软管 2.规格:DN100 3.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。