新池镇北顺村小型健身公园建设项目

施　工　图

中量设计集团有限公司

建筑工程设计资格等级:乙级，证书编号:A261135624

2026年8月


序号	图号	图纸名称	图幅	序号	图号	图纸名称	图幅
	0 1　概论部分						
001		图纸封面	A2				
002	MU-00	图纸目录	A2				
	0 2　景观- - 园建、绿化专业						
003	MU-01	园建设计说明	A2				
004	YZ-00	总平面图	A2				
005	YZ-01	健身广场总平面图	A2				
006	YZ-02	健身广场铺装及索引图	A2				
007	YZ-03	健身广场尺寸定位图	A2				
008	YZ-04	健身广场竖向设计图	A2				
009	YZ-05	健身广场坐标定位图	A2				
010	YZ-06	健身广场排水平面图	A2				
011	YZ-07	设施布置图	A2				
012	YZ-08	地块三平面图	A2				
013	YZ-09	健身广场土方计算	A2				
014	TY-01	通用做法详图三	A2				
015	YS-01	沙坑详图	A2				
016	YS-02	网球场详图一	A2				
017	YS-03	网球场详图二	A2				
018	YS-04	篮球场详图一	A2				
019	YS-05	篮球场详图二	A2				
020	YS-06	围网详图	A2				
021	YS-07	羽毛球场详图	A2				
022	YS-08	门球详图	A2				
023	YS-09	水池详图	A2				
024							

中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	目录	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	MU-00
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08

园 建 设 计 说 明


1 工程概况：
1.1.项目名称：新池镇北顺村健身广场项目
1.2.建设单位：新池镇人民政府
1.3.建设地点：新池镇北顺村
1.4.工程设计内容：本项目针对新池镇北顺村健身广场进行设计。经过多方位现场摸排调，对现有场地景观视觉效果差，墙面反碱，周边环境效果差、城市界面混乱的问题进行设计；场地进行铺装、增设健身步道，网球场，篮球场，羽毛球场，门球场；对墙面进行改造；增设健身器材，休闲座椅，路灯，滑梯，秋千等；项目的建设将极大地优化城市界面，促进文化宣传，社会效益及环境效益显著。
2 设计依据：
2.1.针对本工程所签定的设计合同；
2.2.经上级主管部门批复认可的方案文件；
2.3.建设单位提供的建设项目现状测绘地形条件图、道路竖向高程图及周围市政管网资料；
2.4.国家颁发的现行有关规范、规程及本省市有关标准及规定
三、设计内容、范围
3.1. 基地范围内甲方指定区域的室外园林施工图设计。
四、设计技术说明：
4.1. 本工程平面图、剖面图设计标高采用绝对标高值；园建单体及立、剖设计采用相对标高值±0.00，其相对绝 对标高值，详见各图中附注。
4.2. 本工程设计中除标高以米（m）为单位外，其余尺寸均以毫米（mm）为单位。
4.3. 本工程设计中如无特殊指明，所示标高均为完成面标高；平面图、定位、竖向与详图有细小出入时，应以详图为准。
4.4. 本工程设计中所注材料配合比除注明重量比外，其余均为体积比。
4.5. 本工程各种材料做法标注顺序自上而下：垂直面上以施工先后次序注写；水平面上按实际的上下层次注写。
4.6. 其它相关专业（结构. 水. 电等）的配合，应于室外环境工程施工前由甲方负责组织相关专业施工图设计，经本设计单位会签通过后方可施工。
4.7. 本工程所用的各类设备（给排水、机电等）应在本工程室外环境工程施工之前由甲方负责组织相关的设备技术施工图，经本设计单位会签通过后，由厂家或安装单位派专人赴现场配合室外环境工程施工。
4.8. 设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后方可采用，并由生产厂家负责指导施工，以保证施工质量。
五、竖向设计：
5.1. 施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工方
应于施工前对照相关专业施工图纸，粗略 核实相应的场地标高，并将有疑问及与施工现场相矛盾之处提请设计师注意，以便在施工前解决此类问题。
5.2. 对于车行道路面标高、道路断面设计、室外管线综合系统等均应参照建施总平面图的设计，施工方应于施工前对照建施总平面图核实本工程竖向设计平面图中注明的竖向设计信息。
5.3 .路面排水，场地排水，种植区排水，穿孔排水管线等的布置与设计均应与室外雨水系统相连接，并应与建施总平面图密切配合使用。
5.4. 位于地下车库板顶的屋顶花园室外场地排水，如无特殊设计，应最终由板顶预留的排水口（详见建施）排走，并汇入小区室外雨水系统。
5.5. 本工程设计中如无特殊标明，竖向设计坡度均按下列坡度设计：
（1）广场及庭院：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度0.5%；
（2）道路横坡：如无特殊指明，坡向路沿，坡度1.0%；
（3）台阶及坡道的休息平台 ：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度1.0%；
（4）种植区 ：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度2.0%；
（5）排水明沟：如无特殊指明，坡向集水口，坡度1.0%；
（6）泳池：如无特殊指明，坡向集水口，坡度1.0%；
5.6. 外地面排水、应从构筑物基座或建筑外墙面向外找坡最小2%。
5.7. 室外地面排水采取地面雨水口与埋地打孔PVC排水管相结合的方式；打孔PVC排水管的埋深应遵照水电工程师的意见。
5.8. 施工前施工方应与业主协调建筑出入口处的室内外高差关系，并知会设计师以便协调室外场地竖向关系。
5.9. 微地形塑造前务必读懂绿化设计说明和以下强调事项：
5.9.1 图纸中覆土标高超出建筑设计外墙防水高度范围的，均需在补做好外墙防水后进行覆土施工。
5.9.2 地形塑造在读懂微地形图的基础上应结合现场，堆土要足够饱满。
5.9.3 图中未做堆坡的场地也要向着道路边或者溪流的自然排水坡度，坡度大于3%。
5.9.4 种植前土壤回填时必须放良，如有杂草根、石块等应清除。若土质较差需要磨菇肥或农家肥掺拌改良土壤，必要时需要送检。
5.9.5 塑造好微地形后，方可进行苗木种植。
5.10. 图纸中，凡覆土厚度超过建筑结构设计覆土厚度处，在保护层上采用加气混凝土填充，使用加气混凝土后种植区覆土厚度应满足种植需要且总荷载不大于结构设计之荷载。
六、安全措施:本工程所有设计均应满足国家及地方现行的有关工程与建筑设计的各类规范、规定及标准。
6.1. 防滑：凡是光滑的地面材料（如：玻璃、卵石铺装）坡度必须小于0.5%。
6.2. 人流密集的场所台阶高度超过0.60m并侧面临空时，应有防护设施，护栏应结实，牢固，竖向力和顶部能承受大于1.0KN/m的侧向推力。
6.3. 桥面、栈道边缘是悬空的部位，为防止物品滚入和拐杖滑入，边缘应有高起至少50mm的挡边。
6.4. 凡有儿童出入场所的栏杆必须采用防止儿童攀登的构造：竖向杆件净距不应大于0.11m。横向杆件顶部扶手应向内突出使攀爬儿童重心不易翻出外沿。
6.5. 硬地人工水体的近岸（如：水池、湖边、溪流等)如未设栏杆，近2米的水深不大于0.7m；园桥、汀步附近2m范围内水深不大于0.5m。图上凡未表示的，施工时必须以砂石填高至达到此规定值为止。
七、室外工程材料及构造措施：
7.1 . 道路及广场:
A 本设计如无特殊指明，所有广场及道路基层做法可参照“建施“中的相关内容，或参照国家和地区建筑设计标准图集中的相关内容。
B 广场面积大于5米X5米 时应设置伸缩缝；道路基层每隔6m应设置伸缩缝；缝宽10-20mm，做法如无特殊指明，详11ZJ111;
C 台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝，缝宽30mm。灌建筑嵌缝油膏，深50mm。
7.2. 所用石材，未经特殊说明均为花岗岩；石材铺装应平整，对缝应平直；外露的表面都需要有相对应的饰面。铺装如无特殊说明均为密缝铺贴，缝宽不大于2mm。卵石铺装应控制粒径的大小，并需洗净后方可铺贴。弧形石材需按尺寸加工。水刷石地面选用φ3-φ5的各色卵石，色彩搭配比例见具体设计.
7.3. 所有石材除干挂外，均要求做六面防水（石材防护漆）处理，填缝材料也需加入相应防水剂，以防止泛碱造成石材污染的问题。尤其是用在室外的砂岩类铺装，均须按前述要求进行。要求每一块板材都做到吸水率≤1%。
7.4. 所有天然花岗石板材均应达到中华人民共和国建筑行业标准《天然花岗石建筑板材 GB/T18601-2009》中合格品的要求及相关规定，其中图中所标注的光面为表面平整、具有镜面光泽的板材；以下为特别需注意的板材条款：A所有石板应在指定尺寸允许偏差范围内，在切锯边缘处有1mm的倒角处理。B允许出现大范围面积内石板颜色的差异，但不同颜色区域接缝处的比邻石板不得有明显差异。C应保证有条纹石板配色时，石板纹路方向的一致性。
7.5. 砖砌体未标注用MU10砖、M10水泥砂浆，不得使用普通实心粘土砖。可选用混凝土砌块、各类烧结空心，实心砌块，各类蒸压空心，实心砌块。用于基础及承重的砌块不得使用轻质混凝土砌块。替代粘土实心砖的承重砌块宜选用烧结空心砌块。
7.6. 除特殊说明外所有有关设计细部、选材、饰面均须按园林建筑师指定做法完成。
7.7. 本园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构，本设计如无特殊指明，则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计。
7.8. 金属表面铁刷除锈，磨去毛刺，湿布擦净，涂硝基底漆一遍。刮5p基腻子一遍。填补麻点、凹痕、划痕、 砂纸磨平。如无特殊设计要求，钢管等的端头都需要封堵。
7.9. 圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板采用Q235B钢，钢筋采用HPB235级钢，不锈钢应符合国家有关标准,钢和不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条。
7.10. 本工程所使用的不锈钢均用于室外环境，采用冷弯工艺（或含工厂内焊接）成型的构件。材质选用国标“ooOr17Ni14M02”（可代用的美标为“316L）。当要求表面为“镜面”时，其外露表面粗糙度不低于GB/T 3280 2007中的NO.2B表面加工等级。当要求表面为“发纹”时，其表面粗糙度为0.14-0.2Ra(um)。
7.11. 铸铁：要求本项目采用的铸铁为高质量的灰口铁，符合国家相关标准。要求铸铁件尺寸精确，形状符合要求，结构严紧与零件配合恰当。铸件中不得有气孔、熔渣、型芯钉、裂缝和其它毛病。
7.12. 为保证视觉景观效果的统一，所有位于广场及园林路面的井盖均应做双层井盖，面层做法应与周围铺装一致。做法详本设计图纸。
7.13. 焊接及焊接材料应符合《钢结构焊接规范》GB50661-2011的有关技术规定。电焊条选用E43的手工电弧条型号。焊缝应满焊并保持焊缝均匀，不得有裂缝、过烧现象，外露处应锉平、磨光。焊缝的高度8mm,焊缝长度见各大样。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。
7.14. 所有木件均应采用直纹一级木料（建议采用山樟木），其含水率不大于15%，
须经过防腐处理后方可使用。
（1）防腐处理方法一：木料采用强化防腐油涂刷2-3次，强化防腐油配合比97%混 合防腐油，3%氯酚（用于地面以下）。
（2）防腐处理方法二：采用E-51双酚A环氧树脂刷2次（用于地面以上）。
7.15.所有室外墙面所用之外墙涂料，均应具有防水. 防污及适应当地气候条件的耐候性。
7.16. 本设计对环境设计的最终装饰效果负责，凡涉及建筑防水构造及门、窗安装节点，请参照“建施“中的相关设计，按国家现行施工、设计规范进行施工。
7.17. 素土夯实采用分层压实填土，松铺厚度每层不大于30cm，相关设计均应符合
“建筑地基基础设计规范 （GB 50007-2011）”或当地相关规范、法规的要求。无特殊说明统一如下：挡土墙、景观构筑物、车行道路（含消防车道）分层压实系数不小于96%，其它不小于93%。
八、施工要求：
8.1. 凡本设计采用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面 的材料，除按本设计图纸要求外，均需报小样，经甲方及设计单位审核认可后方可采用 。
8.2. 施工时应按图施工，如有改变，需征得设计单位同意；如替换材料及饰面,必需取得甲方及园林建筑师的最后同意。
8.3. 成品休闲椅、垃圾箱及儿童游乐设施等室外家具的选型，应根据园林建筑师的设计意向，结合整个景观区域的风格，由甲方协同园林建筑师，最终选定相应的配套设施。
8.4. 特色雕塑作品须由艺术专家创作、确定。施工前，艺术家需交概念图给甲方及园林建筑师最后审批。
九、设施小品:
9.1. 主要的成品休闲椅、垃圾箱及其他活动设施的选型。根据整个景观区域的风格，选用相应的配套设施。
9.2. 景观灯具除特殊要求外，其规格、颜色等均由厂家提供样品，经设计师、甲方认可后， 方可安装。
9.3. 围墙、花池等砖砌体的下部，距室外地坪60mm处设防潮层一道，其做法为抹20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂。
十、其它:
10.1. 所有涉及结构承载力的设计，须经过结构工程师核算后，方可施工。
10.2. 建筑师与园林建筑师将合作完成与建筑设计中彼此干涉的园林设计部份。
10.3. 本工程设计中未详尽之处，均应按照国家和地区现行的各类相关施工规范、规定及标准实施。
10.4. 地形堆坡可能对建筑产生影响，需由建筑施工方采取相应措施后，方可实现堆坡造型。

中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	园建设计说明	审 定		项目负责		校 核		设计号		图 号	MU-01
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审 核		工种负责		设 计		阶 段	施工图	图 别	景观	日 期	2026.08




1 总平面图 1：600

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	总平面图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	Y Z - 0 0
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08




① 健身广场总平面图 1：200

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	健身广场总平面图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	Y Z - 0 1
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08




① 健身广场铺装及索引图 1：200

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	健身广场铺装及索引图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YZ-02
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



① 健身广场尺寸定位图 1：200

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	健身广场尺寸定位图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YZ-03
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



1 健身广场竖向设计图 1：200

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	健身广场竖向设计图	审 定		项目负责		校 核		设计号		图 号	YZ-04
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审 核		工种负责		设 计		阶 段	施工图	图 别	景观	日 期	2026.08




① 健身广场坐标定位图 1：200

中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	健身广场坐标定位图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YZ-05
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



① 健身广场排水平面图 1：200

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	健身广场排水平面图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YZ-06
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



小品设施图


1 健身广场设施布置图 1：250

	名称	数量	尺寸
	篮球架	1套	国际标准尺寸
	门球	1套	国际标准尺寸
	网球	1套	国际标准尺寸
	羽毛球	1套	国际标准尺寸
	乒乓球桌	2套	国际标准尺寸
	滑梯	1套	6m*7m，厂家选购
	成品座椅	15	1.8m*0.4m
	秋千	2个	1.7m*1.1m
	球场照明灯	20个	8m高
	庭院灯	20个	3.5m高

水包水涂料，共计500平米
1．原有围墙面层清理
2．两道抗裂砂浆，中间夹玻纤网格布
3．两道耐水外墙腻子
4．抗碱封闭底漆一遍
5．耐候罩面层

健身设施表


图例	名称	数量	尺寸
	双人漫步机	4	1900*300*12
	仰卧起做平台	2	1680*600*6
	双杠	1	3500*450*17
	步行器	3	1030*600*15
	大极推手架	2	1100*1050*1
	三人骑马器	2	1480*1480*1
	互动式腰背按摩器	1	1350*700*15
	三人蹬力器	2	1800*1800*1
	三人扭腰器	2	1200*1200*1
	跷跷板	1	2000*450*10



2 地块二设施布置图 1：250



篮球架示意图



门球架示意图



秋千示意图



坐凳示意图



乒乓球桌示意图



网球架示意图



羽毛球架示意图




球场照明灯示意图




庭院灯示意图

中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	设施布置图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YZ-07
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



1 地块三平面布置图 1：200

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	地块三平面图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YZ-08
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



平场面积 = 2006.3 平方米

最小高程 = 568.000 米

最大高程 = 573.342 米

平场标高 = 571.350 米

挖方量 = 45.0 立方米

填方量 = 5281.30 立方米

① 健身广场土方计算 1：250


计算日期： 2026年6月30日

注：1、本次计算均根据现场地表高程进行计算；


2、现状池塘底面积1245平方米，淤泥深度暂定约1.5米

3、本工程清淤为1867.5平方米。


中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	健身广场土方计算	审 定		项目负责		校 核		设计号		图 号	Y Z - 0 9
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审 核		工种负责		设 计		阶 段	施工图	图 别	景观	日 期	2026.08




1 步道铺装做法 1：1 0




2 塑胶铺装做法 1：1 0




3 道牙做法详见 1：1 0



4 排水沟做法详见 1：1 0




5 庭院灯基础做法详图 1：2 0




6 地块三管线埋设示意图 1：2 0


中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府		审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	T Y - 0 1
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目	通用详图	审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



① 沙坑平面图 1：50




Ⓐ 沙坑大样图 1：15



② 1-剖面图 1：20

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	沙坑详图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS-01
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



1 网球场平面图 1：100


说明：

一、球场平面尺寸应由边线和端线内边缘算起，其余位置尺寸均从划线的中间算起。


二、画线宽度：端线100mm，均为白色线；

三、网球架由专业厂家提供。


中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	网球场详图一	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS-02
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



A 网球场正立面图 1：100




B 网球场侧立面图 1：100



1 网球场规划图 1：50

中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	网球场详图二	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS-03
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



1 篮球场平面图 1：100

说明：

一、球场平面尺寸应由边线和端线内边缘算起，其余位置尺寸均从划线的中间算起。

二、画线

1. 画线宽度：端线50mm，均为白色线；
2. 边线与端线的尺寸不在球场尺寸范围内。


三、地面构造说明：

1. 基层表面要求平整，当用两米直尺量度地面时不得有超过3mm误差。
2. 面层材料应该采用专业厂家材料，确保施工质量。


四、篮球架由专业厂家提供，甲方选购。

五、围网门平面位置，可根据现场实际调整。


中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	篮球场详图一	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS-04
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



Ⓐ 网球场正立面图 1：100




Ⓑ 网球场侧立面图 1：100




① 限制区划线尺寸大样图 1：50


中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	篮球场详图二	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS－05
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



1 球场围网铁艺门详图 1：25




2 围网竖杆柱基平面图 1：10




3 围网柱脚大样 1：15
8m高路灯基础

中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	围网详图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS-06
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



① 羽毛球场平面图 1：100



② 1 -剖面图 1：10


说明：

一、球场平面尺寸应由边线和端线内边缘算起，其余位置尺寸均从划线的中间算起。


二、画线宽度：端线40mm，均为白色线

三、羽毛球架由专业厂家提供。

中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	羽毛球场详图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	Y S - 0 7
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08




1 门球场平面图 1：100




2 门球场做法详图 1：20


中量设计集团有限公司 （市政乙级）证书编号：A261135624	建设单位	新池镇人民政府	门球场详图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS-08
	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08



① 水池大样图 1：100



② 水池立面图 1：30



③ 1-剖面图 1：20

中量设计集团有限公司	建设单位	新池镇人民政府	水池详图	审　定		项目负责		校　核		设计号		图　号	YS-09
（市政乙级）证书编号：A261135624	项目名称	新池镇北顺村小型健身公园建设项目		审　核		工种负责		设　计		阶　段	施工图	图　别	景观	日　期	2026.08