工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍土建工程	
2	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍电气工程	
3	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍给排水工程	
4	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍采暖工程	
5	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍空调电工程	
6	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍土建工程	
7	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍电气工程	
8	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍给排水工程	
9	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍采暖工程	
10	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍空调电工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.4	砌筑工程					
1	010401002001	新砌墙体	1.砖品种:红砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:用M10混合砂浆砌筑	m3	2.15		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010502030001	排水沟240*200	1.灰砖筑水沟一次防水完成后做防水保护 2.10厚1：3水泥砂浆防水保护层 3.20厚不锈钢防滑格栅	m	15.2		
3	010102009001	地面回填	1.100厚陶粒回填、分层压实 2.淋浴间	m3	6.84		
	A.8	门窗工程					
4	010801002001	定制套装双开木门	1.门洞尺寸：1500*2200 2.门材质：定制套装双开木门	樘	1		
	A.9	屋面及防水工程					
5	010903002001	墙面防水	1、防水砂浆保护层 2、2遍0.7mm厚JS聚合物防水层，防水高度1.8m 3、部位：卫生间、 淋浴间	m2	102.17		
6	010904002001	地面防水	1、防水砂浆保护层 2、2遍0.7mm厚JS聚合物防水层 3、部位：1、防水砂浆保护层 2、2遍0.7mm厚JS聚合物防水层，防水高度1.8m 3、部位：卫生间、 淋浴间	m2	70.68		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011102003001	防滑地砖楼地面CT-01	1、300*300防滑砖 2、瓷砖专用粘接剂 3、30厚细石混凝土找平层 4、部位：卫生间、淋浴间	m2	70.68		
8	011105006001	踢脚线MT-01	1.60mm黑钛不锈钢踢脚线 2.部位：更衣间	m	18.5		
9	011108001001	深色大理石过门石ST-01	1.深色大理石过门石	m2	0.4		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001001	内墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、部位：更衣室	m2	68.4		
11	011203003001	面砖内墙CT-02	1、300*600白色瓷砖 2、瓷砖专用粘接剂 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、部位：卫生间、淋浴间	m2	170.28		
12	011207003001	淋浴间隔断	1、抗倍特防水板成品隔断 2、部位：淋浴间	m2	78.2		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011302001002	铝扣板天棚吊顶	1.Φ6钢筋吊杆,间距不大于1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆;当天花吊杆长度大于1500mm、小于2500mm,必须按规范加反支撑,当天花吊顶到结构板位超过2500mm,须按规范增设钢结构转换层 2.50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,三角副龙骨间距应以铝扣板间距而定 3.安装600*600铝扣板,铝扣板下表面平整度需达到国家的相关规范要求	m2	102.1		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
14	011403001001	白色防水乳胶漆墙面PT-01	1.白色防水乳胶漆两遍 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.部位：更衣室	m2	68.4		
	A.15	其他装饰工程					
15	011501004001	置物柜	1.实木颗粒板柜体，储物高度为2000mm 2.部位：更衣间	m2	11.76		
16	011501004002	座凳	1.座凳高度450mm，软包坐垫 2.部位：更衣间	m	8		
17	011505001001	洗手池台面	1.石英石台面 2.L20*3Z支撑 3.部位：卫生间	m2	0.82		
18	011505003001	镜面玻璃	1、成品银镜 2、部位：卫生间	m2	1.38		
	A.17	拆除工程					
19	011701001001	拆除砖砌体	1.拆除原有墙体	m3	5.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011705001001	铲除原卫生间地面瓷砖	1.铲除原地面瓷砖 2.铲除原找平层及防水层	m2	15.72		
21	011705001002	铲除原淋浴间地面瓷砖	1.铲除原地面瓷砖 2.铲除原找平层及防水层	m2	57		
22	011708001002	铲除原天棚乳胶漆	1.铲除原天棚乳胶漆	m2	101.22		
23	011708001003	铲除乳胶漆墙面	1.铲除乳胶漆墙面	m2	68.4		
24	011704002002	拆除淋浴间抹灰层	1.拆除淋浴间抹灰层	m2	100.38		
25	011705002002	立面块料拆除	1.拆除原瓷砖墙面	m2	69.9		
26	011710002001	拆除窗	1.拆除窗	樘	3		
27	011701001002	拆除原卫生间墩台	1.拆除原卫生间墩台	m3	3.77		
		补充分部					
28	01B001	垃圾外运	1.垃圾清理、转运 2.运距5km	m3	30.83		
29	010401002002	实心砖墙	1.砖品种:红砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:用M10混合砂浆砌筑	m3	2.87		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL-NS 2.规格:400x300x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
2	030412001021	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20	m	86.5		
3	030412003001	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	211.8		
4	030412003002	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	47.7		
5	030413001001	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600	套	13		
6	030413001002	普通灯具	1.名称:防眩筒灯	套	3		
7	030405015001	风扇	1.名称:墙吸换气扇	台	3		
8	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联单控 2.安装形式:距地1.3米安装	套	2		
9	030413012003	开关、按钮	1.名称:三联单控 2.安装形式:距地1.3米安装	套	1		
10	030413013001	插座	1.名称:五孔插座	套	1		
11	030413013002	插座	1.名称:壁挂空调插座 2.安装形式: H=2m	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	03B001	空气能热水机组	1.名称：空气能热水机组 2.安装，含水箱、泵、控制箱、软水处理、机组之间相应的配管、附件等 3.综合单价暂定150000元/套	套	1		
2	031001006023	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.管道消毒冲洗	m	167.33		
3	031001006025	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.管道消毒冲洗	m	11.06		
4	031001006024	塑料管	1.材质:双壁螺旋消音管 2.规格:De110 3.连接形式:螺帽压紧式连接(密封圈密封) 4.介质:污水	m	3.17		
5	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25	个	25		
6	031003011001	成套淋浴器	1.名称:成套淋浴器 2.安装	套	25		
7	031003006001	大便器	1.类型:蹲便器 2.自闭冲洗阀	组	1		
8	031003017001	地漏	1.型号:DN50	个	1		
		热水系统					
9	031001006026	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	3.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006027	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	107.07		
11	031001006028	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	50		
12	031001006029	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	14.32		
13	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校
2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项
目（新建学生洗浴室）-男生宿舍给排水工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001001002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:De50 3.管道消毒、冲洗	m	3.4		
2	031001001003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:De20 3.管道消毒、冲洗	m	71.44		
3	031004002002	钢制散热器	1.名称:钢制散热片 2.规格:420*1800mm(6片)/组	组	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍空调电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL1~1 2.规格:600x400x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:AL2~1 2.规格:600x400x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:AL3~1 2.规格:600x400x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100	m	159.8		
5	030409017001	桥架支撑架	1.制作与安装	t	0.133		
6	030412001001	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20	m	160.61		
7	030412001002	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG25	m	9.45		
8	030412003001	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	529.1		
9	030412003002	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:线槽穿线	m	2550.88		
10	030409001001	电力电缆	1.型号:YJV-4*16+1*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:线槽穿线	m	123.55		
11	030409002001	电力电缆头	1.规格:电缆截面(mm2) ≤25 2.材质、类型:铜芯	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍空调电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413013002	插座	1.名称:智能扫码付费插座 2.产品款式：普通款/4G款/蓝牙款/WiFi款 产品尺寸：长86mm x宽86mmx厚度43/26 产品选择：三孔16A 电压：220V 额定频率：50Hz 精度：精度精度 产品材质：阻燃塑料外壳 待机功耗：≤1W 功能特点：手机扫码充值、智能管理功能	套	61		
13	031301003001	机械钻孔	1.钻孔部位:管线穿墙 2.钻孔直径:钻孔直径(mm以内) 63	个	61		
14	031301003002	机械钻孔	1.钻孔部位:桥架穿墙 2.钻孔直径:钻孔直径(mm以内) 200	个	2		
15	031301003003	机械钻孔	1.钻孔部位:桥架穿楼板 2.钻孔直径:钻孔直径(mm以内) 200	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校
2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项
目（新建学生洗浴室）-男生宿舍空调电工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-男生宿舍空调电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.4	砌筑工程					
1	010401002001	新砌墙体	1.砖品种:红砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:用M10混合砂浆砌筑	m3	2.15		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010502030001	排水沟240*200	1.灰砖筑水沟一次防水完成后做防水保护 2.10厚1：3水泥砂浆防水保护层 3.20厚不锈钢防滑格栅	m	15.2		
3	010102009001	地面回填	1.100厚陶粒回填、分层压实 2.淋浴间	m3	6.84		
	A.8	门窗工程					
4	010801002001	定制套装双开木门	1.门洞尺寸：1500*2200 2.门材质：定制套装双开木门	樘	1		
	A.9	屋面及防水工程					
5	010903002001	墙面防水	1、防水砂浆保护层 2、2遍0.7mm厚JS聚合物防水层，防水高度1.8m 3、部位：卫生间、 淋浴间	m2	102.17		
6	010904002001	地面防水	1、防水砂浆保护层 2、2遍0.7mm厚JS聚合物防水层 3、部位：1、防水砂浆保护层 2、2遍0.7mm厚JS聚合物防水层，防水高度1.8m 3、部位：卫生间、 淋浴间	m2	70.68		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011102003001	防滑地砖楼地面CT-01	1、300*300防滑砖 2、瓷砖专用粘接剂 3、30厚细石混凝土找平层 4、部位：卫生间、淋浴间	m2	70.68		
8	011105006001	踢脚线MT-01	1.60mm黑钛不锈钢踢脚线 2.部位：更衣间	m	18.5		
9	011108001001	深色大理石过门石ST-01	1.深色大理石过门石	m2	0.4		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001001	内墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、部位：更衣室	m2	68.4		
11	011203003001	面砖内墙CT-02	1、300*600白色瓷砖 2、瓷砖专用粘接剂 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、部位：卫生间、淋浴间	m2	170.28		
12	011207003001	淋浴间隔断	1、抗倍特防水板成品隔断 2、部位：淋浴间	m2	78.2		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011302001002	铝扣板天棚吊顶	1.Φ6钢筋吊杆,间距不大于1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆;当天花吊杆长度大于1500mm、小于2500mm,必须按规范加反支撑,当天花吊顶到结构板位超过2500mm,须按规范增设钢结构转换层 2.50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,三角副龙骨间距应以铝扣板间距而定 3.安装600*600铝扣板,铝扣板下表面平整度需达到国家的相关规范要求	m2	102.1		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
14	011403001001	白色防水乳胶漆墙面PT-01	1.白色防水乳胶漆两遍 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.部位：更衣室	m2	68.4		
	A.15	其他装饰工程					
15	011501004001	置物柜	1.实木颗粒板柜体，储物高度为2000mm 2.部位：更衣间	m2	11.76		
16	011501004002	座凳	1.座凳高度450mm，软包坐垫 2.部位：更衣间	m	8		
17	011505001001	洗手池台面	1.石英石台面 2.L20*3Z支撑 3.部位：卫生间	m2	0.82		
18	011505003001	镜面玻璃	1、成品银镜 2、部位：卫生间	m2	1.38		
	A.17	拆除工程					
19	011701001001	拆除砖砌体	1.拆除原有墙体	m3	5.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011705001001	铲除原卫生间地面瓷砖	1.铲除原地面瓷砖 2.铲除原找平层及防水层	m2	15.72		
21	011705001002	铲除原淋浴间地面瓷砖	1.铲除原地面瓷砖 2.铲除原找平层及防水层	m2	57		
22	011708001002	铲除原天棚乳胶漆	1.铲除原天棚乳胶漆	m2	101.22		
23	011708001003	铲除乳胶漆墙面	1.铲除乳胶漆墙面	m2	68.4		
24	011704002002	拆除淋浴间抹灰层	1.拆除淋浴间抹灰层	m2	100.38		
25	011705002002	立面块料拆除	1.拆除原瓷砖墙面	m2	69.9		
26	011710002001	拆除窗	1.拆除窗	樘	3		
27	011701001002	拆除原卫生间墩台	1.拆除原卫生间墩台	m3	3.77		
		补充分部					
28	01B001	垃圾外运	1.垃圾清理、转运 2.运距5km	m3	30.83		
29	010401002002	实心砖墙	1.砖品种:红砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:用M10混合砂浆砌筑	m3	2.87		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL-NS 2.规格:400x300x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
2	030412001021	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20	m	86.5		
3	030412003001	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	211.8		
4	030412003002	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	47.7		
5	030413001001	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600	套	13		
6	030413001002	普通灯具	1.名称:防眩筒灯	套	3		
7	030405015001	风扇	1.名称:墙吸换气扇	台	3		
8	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联单控 2.安装形式:距地1.3米安装	套	2		
9	030413012003	开关、按钮	1.名称:三联单控 2.安装形式:距地1.3米安装	套	1		
10	030413013001	插座	1.名称:五孔插座	套	1		
11	030413013002	插座	1.名称:壁挂空调插座 2.安装形式: H=2m	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	03B001	空气能热水机组	1.名称：空气能热水机组 2.安装，含水箱、泵、控制箱、软水处理、机组之间相应的配管、附件等 3.综合单价暂定150000元/套	套	1		
2	031001006023	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.管道消毒冲洗	m	167.33		
3	031001006025	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.管道消毒冲洗	m	11.06		
4	031001006024	塑料管	1.材质:双壁螺旋消音管 2.规格:De110 3.连接形式:螺帽压紧式连接(密封圈密封) 4.介质:污水	m	3.17		
5	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25	个	25		
6	031003011001	成套淋浴器	1.名称:成套淋浴器 2.安装	套	25		
7	031003006001	大便器	1.类型:蹲便器 2.自闭冲洗阀	组	1		
8	031003017001	地漏	1.型号:DN50	个	1		
		热水系统					
9	031001006026	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	3.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006027	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	107.07		
11	031001006028	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	50		
12	031001006029	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:热水 5.管道消毒冲洗	m	14.32		
13	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校
2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项
目（新建学生洗浴室）-女生宿舍给排水工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001001002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:De50 3.管道消毒、冲洗	m	3.4		
2	031001001003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:De20 3.管道消毒、冲洗	m	71.44		
3	031004002001	钢制散热器	1.名称:钢制散热片 2.规格:420*1800mm(6片)/组	组	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍空调电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL1~1 2.规格:600x400x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:AL2~1 2.规格:600x400x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:AL3~1 2.规格:600x400x200 3.接线端子:无端子外部接线	台	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100	m	159.8		
5	030409017001	桥架支撑架	1.制作与安装	t	0.133		
6	030412001001	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20	m	160.61		
7	030412001002	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG25	m	9.45		
8	030412003001	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	529.1		
9	030412003002	配线	1.型号:WDZB1-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:线槽穿线	m	2550.88		
10	030409001001	电力电缆	1.型号:YJV-4*16+1*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:线槽穿线	m	123.55		
11	030409002001	电力电缆头	1.规格:电缆截面(mm2) ≤25 2.材质、类型:铜芯	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍空调电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413013002	插座	1.名称:智能扫码付费插座 2.产品款式：普通款/4G款/蓝牙款/WiFi款 产品尺寸：长86mm x宽86mmx厚度43/26 产品选择：三孔16A 电压：220V 额定频率：50Hz 精度：精度精度 产品材质：阻燃塑料外壳 待机功耗：≤1W 功能特点：手机扫码充值、智能管理功能	套	61		
13	031301003001	机械钻孔	1.钻孔部位:管线穿墙 2.钻孔直径:钻孔直径(mm以内) 63	个	61		
14	031301003002	机械钻孔	1.钻孔部位:桥架穿墙 2.钻孔直径:钻孔直径(mm以内) 200	个	2		
15	031301003003	机械钻孔	1.钻孔部位:桥架穿楼板 2.钻孔直径:钻孔直径(mm以内) 200	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校
2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项
目（新建学生洗浴室）-女生宿舍空调电工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（新建学生洗浴室）-女生宿舍空调电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。