工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		塑胶跑道					
1	011705001001	拆除原塑胶面层	1.拆除原塑胶面层，固体废弃物无害化处理； 2.跑道混凝土基层适度打磨，清洗干净。	m2	2780		
2	011103002001	塑胶面层地面	新做13mm厚红色透气型塑胶面层 1.10mm由EPDM颗粒弹性层铺设 2.面层3mmEPDM喷颗粒面层 3.采用水性油漆划线	m2	2780		
3	011601002002	跑道基础修缮找平	1.原混凝土基层平整度及坡度不达标的区域进行找平处理,用三米直尺测平整度,尺下间隙大于5mm部分,用专业跑道硬性修补料找平 2.部位：硅PU面层、塑胶面层场地	m2	200		
		篮球场					
4	011705001002	拆除原篮球场面层	1.拆除原球场面层，固体废弃物无害化处理； 2、整体打磨至混凝土基础，去除跑沙、强度不足区域。	m2	3856		
5	011103002002	5mm硅PU地面	新做5mm厚硅PU面层 1.4mm由单组份弹性PU底层铺设 2.面层1mm由水性面漆加石英硅砂铺设	m2	3856		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011601002003	篮球场基础修缮找平	1.原混凝土基层平整度及坡度不达标的区域进行找平处理,用三米直尺测平整度,尺下间隙大于5mm部分,用专业跑道硬性修补料找平 2.部位：硅PU面层、塑胶面层场地	m2	300		
		水沟					
7	01B001	疏通原有排水沟	1.疏通原有排水沟，深度按100mm 2.人工转运100m	m3	14		
8	011201001001	水沟墙体内壁抹灰	1.水沟墙体内壁20mm水泥砂浆抹面	m2	105		
9	010503014002	更换破损盖板	1.拆除破损盖板 2.安装成品盖板50*50*8cm	套	175		
		室外配套设备					
		通用					
10	01B002	单杠	1.杠面高度:2300mm 2.两立柱支点距1500m。2.横杠采用实心钢 3.立柱采用114MM钢管制成。3.在横杠中心作用静载荷力 3600N 4.取消外力 5.永久变形≤1mm。4.使用时转动连接部件 6.活动自如；使用中稳定可靠。5.横杠无裂痕、夹渣、重皮等缺陷。6.易接触使用者或第三者的零部件的所有棱边圆滑或加以防护。	付	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B003	双杠	1..杠高 1300～1500mm；杠长 3000mm，，。2.钢强度及性能的材料。3.在横杠中心作用静载荷 1350N，取消外力，永久变形≤1mm；杠面静载荷为 3500N 时，杠面不裂不折。4.杠面直度偏差≤3mm。具有防滑性。6.易接触使用者或第三者的零部件的所有棱边圆滑或加以防护。7.其余符合 GB/T 19851.2 标准要求	付	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B004	比赛款篮球架	1.篮圈距地高度 3050mm±8mm；篮板距支柱的距离不小于 1800mm；篮板尺寸 1800mm×1050mm。2.篮圈与篮网:(1)篮圈用实心钢材制成 2.圈条直径 16～20mm；(2)篮圈下沿有 12 个均匀分布的系篮网附加系统 3.没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙 4.篮板面距篮圈内沿最近点距离为 150mm±2mm；(3)篮圈为橙色 5.色泽均匀一致；(4)篮网用网绳结成 6.能够使球穿过时受到一定的阻力 7.网长 400～450mm。3.篮板:(1)固定篮板的螺栓头采用埋入方式 8.保持篮板板面平整 9.无尖锐棱角；(2)下沿有保护条 10.厚度不小于30mm 11.从板底起须有最小高度为 280mm 的保护条 12.前、后表面上从板底起有高不小于 20mm、厚不小于 10mm 的保护层；(3)若有金属边框保护 13.则篮板的外边框线至少有 20mm 宽不被金属边框遮挡；(4)篮板上印有内、外边框线 14.框线颜色与篮	付	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			板颜色有明显差异 15.内边框线的底线上沿与篮圈上沿齐平；(5)篮板正平面与水平面保持垂直；(6)受到外力后 16.中心的挠度不超过 8～10mm 17.取消外力后 1min 篮板恢复原状；(7)硬度与 30mm 厚的硬木板相当。 4.篮板的支撑:(1)架体按照 GB/T 19851.3 标准试验受到一定外力时 18.其铅垂的水平位移不超过 5mm；(2)立柱臂厚不小于 3mm 19.伸臂臂厚不小于 2.5mm；(3)篮板背后距地面小于 1.6m 高度的任何篮架悬臂与支柱部分经衬填后包扎 20.包扎厚度不小于25mm；在篮板背后的任何支撑部分要在其下表面包扎 21.直到距篮板正面400mm 处。5.其余符合 GB/T 19851.3 标准要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B005	排球网柱	1.移动配重式 2.可调 3.网柱高度:1920mm±5mm 4.拉网中央高度 1800mm±5mm。2.球网被拉紧时 5.网柱应稳固地与地面保持垂直 6.立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500。3.排球网柱应能承受不低于 600N 的外力 7.球柱不产生永久变形 8.无倾倒现象。4.移动式排球网柱的立柱与底座间无拉动摆动现象 9.在移动时底座轮子灵活 10.使用时底座轮子不支撑地面。5.穿网绳能牢固拉紧 11.并与网柱顶平齐。6.紧网装置紧线灵活 12.锁定可靠 13.无卡滞或自动返松现象。7.球柱高度可调时 14.其高度调节升降灵活 15.无卡滞现象。8.网柱底座和立柱各支撑体表面的所有楞边和尖角 16.使其半径≥5mm。8.任何结构形式的网柱 17.其各部位均不侵入场地边线(内)的垂直线内。9.其余符合 GB/T 19851.13 标准要求	付	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B006	排球网	1..排球网长度 9500～10000mm，宽度 1000mm±25mm。2.网孔大小要一致，同一张网上不超过两个明显的接头。网孔的水平线与球网上包边基本平行。3.球网牢固，针脚整齐，无跳针、漏针现象。4.球网边宽对折整齐，重叠偏差不大于5mm。5.球网无发霉现象。6.排球网为黑色或墨绿色，球网颜色色泽一致，无色差、色斑或污渍。7.排球网的四周采用细帆布包边，上包边由帆布等防水材料对折成夹层，用绳索或钢丝制成的穿网绳从夹层内穿过，且夹层内的上沿紧贴穿网绳。排球网上沿包边无拼接，穿网绳无接头。穿网绳有足够的长度和强度，能够牢固地拉紧。8.其余符合 GB/T 19851.14 标准要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B007	室外乒乓球台	1.室外SMC材质。球台长度 2740mm，宽度 1525mm，高度 680mm。2.弹性 230～260mm，弹性均匀度≤10mm，台面光泽度(60°)≤10 度，台面与球面摩擦系数 COF 值≤0.6，球台稳定性≤14mm。3.外边框条与台面板的总厚度<100mm。4.四个外角应用软性材料加以保护。5.颜色为蓝色、绿色。6.油漆牢固，台面油漆漆色均匀一致，无脱漆，无明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷。6.表面无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。7.其余符合 GB/T 19851.7 标准要求	张	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B008	羽毛球网柱	1.材质为优质钢管，网柱高度为 1550mm±8mm，拉网中央高度 1524mm±5mm。2.球网被拉紧时，网柱稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500。3.羽毛球网柱能承受不低于 200N 的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象。4.移动式羽毛球网柱的立柱与底座间无拉动摆动现象，在移动时底座轮子灵活，使用时底座轮子不支撑地面。5.穿网绳能牢固拉紧，并与网柱顶平齐。6.紧网装置紧线灵活，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象。7..网柱底座选用铸铁款重量60公斤和立柱各支撑体表面的所有楞边和尖角使其半径 R≥5mm。9.任何结构形式的网柱，其各部位均不侵入场地边线(内)的垂直线内。10.其余符合 GB/T 19851.13 标准要求	付	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B009	羽毛球网	1.长度≥6100mm，宽度 500mm±25mm。2.网孔大小一致，同一张网上不能有超过两个明显的接头，网孔的水平线与球网上包边基本平行。3.牢固，针脚整齐，无跳针、漏针现象；边宽对折整齐，重叠偏差不大于 5mm；没有发霉现象。4.棕色或墨绿色，颜色色泽一致，无色差、色斑或污渍。5.四周采用细帆布包边，上包边由帆布等防水材料对折成夹层，用绳索或钢丝制成的穿网绳从夹层内穿过，且夹层内的上沿紧贴穿网绳；上沿包边没有拼接，穿网绳没有接头；穿网绳有足够的长度和强度，能够牢固地拉紧。6.其余符合 19851.14 标准要求	件	4		
		健身训练类					
18	01B010	肋木架	1.使用宽度≥1000mm，最高使用高度2500mm±100mm，横肋间距 300mm，握持直径 30～35mm。2.材质为普通钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂。3.其余符合 GB/T 19851.1 标准要求	间	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B011	平行梯	1.长 3000mm±500mm，有效使用宽度 600mm±100mm，最高使用高度≤2300mm，悬垂握持直径 30～35mm，纵向握持间距≤350mm。2.其余符合 GB/T 19851.1 标准要求	架	2		
20	01B012	篮球	1..圆周长 695～725mm，质量 490～560g。2.球体表面采用优质 PU 材料，厚度为≥1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根晴纶线合绕，中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。3.商标字迹清晰、图案端正；颜色均匀，无污渍、露线、球面气泡杂质等缺陷。4.其余符合 GB/T 19851.4 标准要求	只	30		
21	01B013	中学生用排球	1.圆周长 650～670mm；质量 230～270g。2.气压下降率≤10% 2.回弹高度 1200～1400mm 3.耐压力冲击:撞击次数 3000 次 4.冲击后圆周长≤620mm 5.冲击后圆周差≤5mm 6.冲击后球体质量差≤50g。3.皮质坚实、丰满、柔软 7.皮纹细腻。3.其余符合 GB/T 19851.5 标准要求	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	01B014	软式排球	1.5#:圆周长 650～670mm 2.质量 220g～310g 3.自动恢原时间≤30s 4.气孔大小≤4mm 5.反弹高度 600mm 6.冲击次数 13000。2.原料如使用软质聚氨酯泡沫塑料 7.其材料符合软质聚氯酯泡沫塑料 GB/T 10802 的规定。3.成品球内发泡塑料气孔中不能残留对人体和环境有害物质。4.产品的标志、图案基本完整 8.颜色较为均匀 9.无偏色、杂色和花斑 10.表层有一个自动充气孔 11.气孔处应平整不得有凹凸、划手现象。5.其余符合 GB/T 19851.6 标准要求	个	30		
23	01B015	乒乓球	1.直径 43.4～44.4mm，质量 2.20～2.60g，弹跳 220～250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂。2.接缝整齐，表面不反光。3.其余符合 GB/T 19851.8 标准要求	个	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	01B016	乒乓球拍	1.用来击球的拍面用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同黏合剂，厚度不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同黏合剂，厚度不超过 4mm，底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。2.表面光洁，拼缝严密，无明显凹陷、压痕等。3.其余符合 GB/T 23115 标准要求	付	20		
25	01B017	羽毛球	1.球口外径 65～68mm，允差±2.0mm；球头直径 25～27mm，允差±0.8mm；球头高度 24～26mm，允差±1.0mm； 毛片插长 63～64mm，允差±1.0mm；质量 4.50～5.80g，允差±0.15g；毛片数量 16 片。2.头形圆正，毛形完整，线圈胶水及毛片排列基本均匀，商标完整。3.毛片采用鹅、鸭羽毛，球头采用软木、复合软木、合成材料或替代品。4.其余符合 GB/T 11881 标准要求	个	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	01B018	羽毛球拍	1.总长度≤630mm 2.宽度≤230mm 3.拍弦面长度≤280mm 4.质量≤100g 5.握柄直径 23～25mm。2.拍柄的截面形状为椭圆 6.其长、短轴长度之比为 4:3。3.拍弦面编织的式样保持一致 7.拍面中央的编织密度不小于其他部分。4.线孔及护套边缘使弦线不易被切断 8.护套完整。5.球拍张拍弦后 9.拍弦不超出拍框表面。6.粘合部分或结合部分完全粘合或结合 10.使其具有充分强度。7.握柄护皮柔软、吸汗 11.缠结牢固。8.球拍上的贴标、印刷图案 12.文字清楚 13.粘贴平整。9.其余符合 GB/T 19851.9 标准要求	付	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	01B019	跳绳	1.短跳绳，绳长度2600～2800mm，度 140～170mm，直径 26～33mm，质量 70～90g。2.跳绳的绳与柄连接，滚动流畅，跳绳的长度调节方便，并有绳的锁紧装置；跳绳的易接触地面的中间部分采用耐磨材料(例如橡胶等)进行保护。3.跳绳的绳和柄采用无毒、环保、适宜的材料制成，其无毒环保要求符合 GB 6675－2003 的相关要求。4.其余符合 GB/T 19851.20 标准要求	根	100		
28	01B020	5号足球	1.5#:圆周长 675～710mm；质量 382g～468g。2.外观质量：皮革皮质松软 2.皮纹较粗。人造革、合成革 3.再生革表面花纹清晰、深浅一致 4.不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；胶球面气泡、杂质可修补完整；褶痕深度可≤0.5mm 5.允许累计球面缺陷≤7cm2；球片粘贴平整；图案、字体基本清晰端正。 3.其余符合 GB/T 22892 标准要求	个	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（学校运动场建设）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。