工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-拆除工程	
2	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程	
3	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-电气工程	
4	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-应急照明	
5	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-火灾报警	
6	略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011709002001	轻质隔墙拆除	1、原轻质隔墙拆除	m2	113.37		
2	011707002001	防水层拆除	1.拆除原屋面卷材防水层	m2	673.03		
3	011704001001	拆除原屋面水泥砂浆保护层	1.拆除原屋面水泥砂浆保护层	m2	631.42		
4	011708002001	铲除涂料面	1.铲除原室内需要重新做乳胶漆面层的墙面、办公室外楼梯间原1~3层墙面乳胶漆	m2	444.86		
5	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原门 2.规格：950*2400mm，1000*2100mm	樘	4		
6	011705001001	平面块料拆除	1.拆除原卫生间地砖地面及防水	m2	38.81		
7	011705002001	立面块料拆除	1.拆除原卫生间块料墙面及防水 2.原墙砖高度2200mm	m2	85.06		
8	011706002002	拆除卫生间蹲便隔断	1.拆除原卫生间蹲便隔断	m2	39.91		
9	011706002003	拆除卫生间小便池隔断	1.拆除原卫生间小便池隔断	m2	1.08		
10	01B001	拆除原卫生间蹲台	1..拆除原卫生间蹲台	m2	13.57		
11	010103002001	垃圾外运	1.建筑垃圾清理、归堆、下楼 2.垃圾外运	m3	35.92		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间					
1	011102003001	块料楼地面	1.铺300*300防滑地砖地面，千水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.部位：卫生间	m2	38.81		
2	011203003001	块料墙、柱面	1.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2.300*600釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上) 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4.清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底 5部位：卫生间	m2	98.62		
3	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2..部位：卫生间	m2	99.33		
4	010904002001	地面涂膜防水	1.1.5mm厚聚氨酯防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层 2.部位：卫生间	m2	38.81		
5	011302001005	平面吊顶天棚	1.Φ8通丝镀锌吊杆,双向中距1200，吊杆上部与预留吊环(勾)固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距600 3.铝合金方板600x600与专用龙骨固定 4.部位：卫生间	m2	37.59		
6	011207002002	卫生间隔断	1.成品16-25mm抗倍特板隔断，高度2200mm	m2	39.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011207002003	小便池隔断	1.成品16-25mm抗倍特板隔断 2.规格：300mm宽*900mm高	m2	1.08		
8	01B004	卫生间蹲台	1.规格:宽度1000mm，高度150mm 2.蹲台外沿120后砖砌体，内填轻质陶粒	m2	13.57		
		屋面防水					
9	010902001001	屋面卷材防水	1.3厚SBS沥青防水卷材一道，上翻300mm 2.3厚SBS改性沥青防水卷材一道，上翻300mm 3.最薄处40厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	673.03		
		石膏板包柱、包管					
10	011205003001	柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面	m2	21		
11	011403001013	抹灰面油漆	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	21		
		新建墙体					
12	011207001001	轻质隔墙龙骨	1.75系列轻钢龙骨隔墙 2.基层板及面层板计算在墙面装饰板中，此处不再计算	m2	40.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011403001011	抹灰面油漆	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、部位：室内重新做乳胶漆面层的墙面、办公室外楼梯间原1~3层墙面乳胶漆	m2	444.86		
		吊顶					
14	011302001001	透光膜吊顶	1.成品镀锌角钢卡扣3#（5-5.5）龙骨，间距800mm 2.9mm厚阻燃板基层 3.透光软膜 4.部位：互动教学区中间圆弧形	m2	3.31		
15	011302001007	透光膜造型吊顶	1.阻燃木龙骨基层，间距220mm 2.吊顶底部9mm阻燃板基层，两侧与原结构板采用9mm阻燃板基层封边 3.与铝方通交接处侧面及底部造型采用9mm石膏板刷白色乳胶漆(一底两面) 4.透光软膜 5.部位：互动教学区铝方通与中间软膜天花交接处造型	m2	2.25		
16	011302001008	透光软膜造型吊顶	1.成品镀锌角钢卡扣3#（5-5.5）龙骨，间距800mm 2.9mm厚阻燃板基层 3.透光软膜 4.软膜天花四周150*150木作黑色烤漆造型 5.部位：飞行器展示区	m2	2.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011302001002	铝方通吊顶	1.8mm全丝吊杆 2.50系列轻钢龙骨 3.30*50黑色铝镁合金方通，间距150mm 4.部位：互动教学区、综合实践创作区、办公室、室内飞行实训区	m2	176.62		
18	011302001003	石膏板吊顶	1.8mm全丝吊杆 2.50系列轻钢龙骨 3.9mm阻燃板基层，内侧面与原结构层9mm阻燃板基层封边 4.9mm石膏板 5.部位：互动教学区天棚四周，综合实践创作区天棚四周，办公室天棚四周、室内飞行实训区天棚四周	m2	110.22		
19	011302001009	石膏板吊顶	1.8mm全丝吊杆 2.50系列轻钢龙骨 3.9mm阻燃板基层，在软膜天花外侧9mm阻燃板基层上翻包边，高度150mm 4.9mm石膏板 5.部位：飞行器展示区软膜天花四周	m2	31.16		
20	011302001010	石膏板吊顶	1.8mm全丝吊杆 2.50系列轻钢龙骨 3.9mm阻燃板基层 4.9mm石膏板 5.部位：飞行器展示区天棚四周，走道	m2	106.18		
21	011302003001	透光软膜造型吊顶	1.成品镀锌角钢卡扣3#（5-5.5）龙骨，间距800mm 2.9mm阻燃板基层 3.圆形透光软膜 4.部位：室内飞行实训区	m2	6.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302003002	烤漆板造型天棚	1.成品镀锌角钢卡扣3#（5-5.5）龙骨，间距800mm 2.9mm阻燃板基层，与铝方通吊顶侧面与原结构层9mm阻燃板基层封边，高度449mm；与肋板造型处封边高度145mm，肋板与软膜处封边高度205mm 3.木纹肋板 4.白色烤漆板面层	m2	16.59		
23	011302001011	成品灯条处吊顶天棚	1.阻燃木龙骨基层 2.9mm阻燃板基层，侧面与两侧吊顶相连 3.成品灯条面层计入安装工程，此处不再计算 5.部位：飞行器展示区	m2	3.29		
24	011303003001	成品装饰带	1.50宽不锈钢嵌条 2.部位：飞行器展示区天棚	m	60.17		
25	011403001012	抹灰面油漆	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、部位：石膏板面层天棚	m2	329.74		
		地面					
26	011103003001	地胶板地面	1.2mm厚PVC地胶板 2.部位：巡航跑道	m2	37.69		
27	011101003001	环氧地坪楼地面	1.清理、打磨基层,刷界面剂, 2.涂刷底涂、批刮中抹、修补打磨 3.刮涂环氧地坪面层,养护	m2	418.52		
		互动教学区					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011205001001	石膏板墙面	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板）墙面 4.部位：节点：B/EL-01广告板上部及外侧墙面	m2	9.77		
29	011207002001	玻璃隔断	1.50*100*1.2铝合金边框 2.12mm钢化玻璃	m2	16.48		
30	011105005001	木质踢脚线	1.80mm高木质踢脚线	m	10.56		
31	01B001	多旋翼示教台	1.多旋翼示教台 766*1514*500mm 2.白色烤漆板饰面	套	1		
32	01B002	PVC广告	1.9mm阻燃板基层 2.12mm厚石膏板墙面 3.PVC广告	m2	9.93		
33	010807003001	成品百叶帘	1.窗规格：940*2320	m2	10.9		
34	010805004001	玻璃门	1.门类型：12mm钢化玻璃门 2.门规格：880*2400	m2	2.11		
35	01B003	成品洞洞铝板	1.成品洞洞铝板	m2	3.42		
		办公室					
36	011105005002	木质踢脚线	1.80mm高木质踢脚线	m	18		
		证书展架					
37	011205001003	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面、两侧为弧形 4.部位：证书展架两侧及上部造型墙	m2	2.73		
38	011105005003	木质踢脚线	1.80mm高木质踢脚线	m	0.97		
39	01B014	证书展架	1.证书展架 2.材质：白色烤漆板 3.规格：1950*2500	m2	4.88		
		语录展示墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	01B015	PVC广告	1..PVC广告 2.基层为原墙体。封堵门洞隔墙基层及面层做做法已单独计算	m2	9.42		
41	011105005007	木质踢脚线	1.80mm高木质踢脚线	m	0.17		
		无人机赛事介绍墙					
42	011205001004	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面三层石膏板390mm高，其余为12mm单层石膏板 4.部位：PVC造型板上部	m2	3.53		
43	01B016	PVC广告	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.PVC广告	m2	8.92		
44	011205001007	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.部位：PVC造型板下部	m2	1.25		
45	011105005004	木质踢脚线	1.80mm高木质踢脚线	m	0.34		
		EL-04、05					
46	011205001008	墙、柱面装饰板	1..9mm阻燃板基层 2..12mm厚石膏板墙面	m2	16.23		
47	011105005005	木质踢脚线	1.80mm高木质踢脚线	m	30.44		
48	011205001005	PVC广告	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.PVC广告 5.部位：青少年无人机竞技宣传墙	m2	14.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	01B017	PVC广告	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.PVC广告 5.部位：无人机结构介绍展示墙	m2	12.17		
50	01B008	模型展架	1.柜体宽度650mm、高度900mm 2.柜门采用白色烤漆板、台面采用蓝色烤漆板	m	7.2		
		EL-06					
51	01B009	教学设备柜	1.柜体宽度500mm、高度3000mm 2.柜门采用白色烤漆板、台面采用蓝色烤漆板 3.上部为黑色不锈钢层板	m	11.92		
52	01B010	工具收纳柜	1.柜体宽度650mm、高度900mm 2.柜门采用白色烤漆板、台面采用蓝色烤漆板	m	12.57		
		EL-07、08					
53	01B018	PVC广告	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.PVC广告 5.部位：基地介绍墙	m2	5.96		
54	01B019	PVC广告	1.阻燃木龙骨 2.9mm阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.PVC广告 5.部位：基地介绍墙，无人机发展简介墙，综合实践创作区	m2	21.77		
55	01B012	成品洞洞铝板	1.成品洞洞铝板	m2	8.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	011105005006	木质踢脚线	1.80mm高木质踢脚线	m	13.43		
57	01B013	教具收纳柜	1.柜体宽度650mm、高度900mm 2.柜门采用白色烤漆板、台面采用蓝色烤漆板	m	2.81		
58	011205001006	墙、柱面装饰板	1.单层阻燃木龙骨 2.9MM阻燃板基层，上下与凸出造型封边 3.12mm厚石膏板墙面 4.部位：无人机发展简介墙100mm宽造型处	m2	1.66		
59	011205001009	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9MM阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.部位：无人机发展简介墙其余位置	m2	10.16		
60	011205001010	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9MM阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面，两侧直行，中间为弧形 4.部位：弧形大屏幕处	m2	17.89		
61	011205001011	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9MM阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.部位：基地介绍墙100mm宽造型处	m2	1.36		
62	011205001012	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9MM阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面，一侧带弧形 4.部位：基地介绍墙印刷板处、带弧度墙处	m2	12.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	011205001013	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9MM阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.部位：基地介绍墙印刷板处弧形墙处，平面宽度600mm	m2	2.83		
64	011205001014	墙、柱面装饰板	1.阻燃木龙骨 2.9MM阻燃板基层 3.12mm厚石膏板墙面 4.部位：基地介绍墙印刷板处其余部位墙面凸出墙面100mm	m2	2.7		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL 2.规格:500×600×140 3.接线端子:无端子外部接线 4.距地1.5m明装	台	1		
2	030409016003	桥架槽盒安装	1.名称:强电桥架 2.规格:200x100	m	30.08		
3	030409017001	桥架支撑架	1.名称:桥架支撑架 2.制作与安装	t	0.011		
4	030412001001	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装	m	604.37		
5	030412001004	配管	1.材质:SC管 2.规格:SC80	m	10.02		
6	030412001003	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明装	m	4.47		
7	030412003001	配线	1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	877.48		
8	030412003014	配线	1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	34.1		
9	030412003003	配线	1.型号:WDZ-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:线槽穿线	m	517.44		
10	030412003002	配线	1.型号:WDZ-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	1148.91		
11	030412003011	配线	1.型号:WDZ-BYJ-10 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	13.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003012	配线	1.型号:WDZ-BYJ-10 2.材质:铜芯 3.配线线制:线槽穿线	m	35.15		
13	030409001005	电力电缆	1.型号:WDZ-YJE-4x35+1x16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:管内、线槽穿线	m	43.7		
14	030409002002	电力电缆头	1.规格: 电缆截面(mm2) ≤50 2.材质、类型:铜芯	个	1		
15	030412003005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVV-7x0.75 3.材质:铜芯	m	91.7		
16	030412003007	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVV-2x4 3.材质:铜芯	m	3.36		
17	030413002005	装饰灯	1.名称:成品灯条 2.型号:20mm 3.安装	m	28.94		
18	030413002006	装饰灯	1.名称:成品灯条 2.型号:100mm 3.安装	m	3		
19	030413002001	装饰灯	1.名称:led灯带 2.型号:PAK 4.8w/m 3.安装	m	130.36		
20	030413002002	装饰灯	1.名称:led软灯带 2.型号:PAK系列 10w/m 3.安装	m	47.45		
21	030401002001	变压器	1.名称:变压器 2.型号:350w(24V)	台	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413001003	普通灯具	1.名称:集成吊顶平板灯 2.型号:PAK-B11-42WB-840 42W 4000K,Ra≥80,PF≥0.9,光效≥105 3.安装形式:安装	套	5		
23	030413001002	普通灯具	1.名称:休息平台吸顶灯 2.型号:PAK-D07-24S-40-W 24W 4000K,Ra≥80,PF≥0.9,光效≥90 3.安装形式:吸顶安装	套	2		
24	030413001001	普通灯具	1.名称:筒灯 2.型号:PAK-C106-15W6-40-W 15W 4000K,Ra≥80,PF≥0.9,光效≥100 3.安装形式:安装	套	18		
25	030413002003	装饰灯	1.名称:六边形装饰灯 2.型号:PAK-B12-64WA-840 64W 4000K,Ra≥80,PF≥0.9,光效≥80	套	13		
26	030413002004	装饰灯	1.名称:铝方通条形灯 2.型号:PAK-B09-24WB-840 24W 4000K,Ra≥80,PF≥0.9,光效≥80	套	20		
27	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装形式:底边距地H:1300mm	套	3		
28	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联开关 2.安装形式:底边距地H:1300mm	套	5		
29	030413012003	开关、按钮	1.名称:三联开关 2.安装形式:底边距地H:1300mm	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030413012004	开关、按钮	1.名称:四联开关 2.安装形式:底边距地H:1300mm	套	2		
31	030413012005	开关、按钮	1.名称:感应开关 2.安装形式:底边距地H:1300mm	套	2		
32	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒	个	144		
		弱电工程					
33	030402012002	成套配电箱	1.名称:RD 2.安装	台	1		
34	030409016004	桥架槽盒安装	1.名称:弱电线槽 2.规格:200x100	m	30.14		
35	030409016005	桥架槽盒安装	1.名称:弱电线槽 2.规格:50*50	m	29.85		
36	030409017002	桥架支撑架	1.名称:桥架支撑架 2.制作与安装	t	0.011		
37	030412001005	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装	m	119.16		
38	030502003001	双绞线缆	1.类别:UTPCat6e 2.敷设方式:管内穿线	m	160.37		
39	030502003002	双绞线缆	1.类别:UTPCat6e 2.敷设方式:线槽穿线	m	1135.11		
40	030412003013	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVS-2x0.5 3.材质:铜芯	m	35.18		
41	030502002001	弱电插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:底边距地H:500mm	个	38		
42	030502002002	弱电插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:底边距地H:500mm	个	2		
43	030412005002	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒	个	40		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907003001	应急照明分配电装置	1.名称:应急照明分配箱ALEA 2.安装方式:h=1.5m明装	台	1		
2	030412001001	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装	m	161.9		
3	030412003001	配线	1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	329.21		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:吸顶应急灯 2.型号:5W 3.吸顶安装	套	17		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.h=0.5m或见平面标注	套	2		
6	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:楼层标示灯 2.型号: 1W 3.h=2.2m或门头上0.2	套	2		
7	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号: 1W 3.门头上0.2m	套	2		
8	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:1W 3.h=0.5m或见平面标注	套	3		
9	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1.名称:中型疏散指示灯 2.距地2.5m	套	4		
10	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2.h=0.5m或见平面标注	套	2		
11	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒	个	36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装	m	179.57		
2	030412003001	配线	1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	150.75		
3	030412003002	配线	1.型号:WDZN-RYJS-2x1.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	116.31		
4	030905001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号、规格:JTY-GD-EI8010N 3.吸顶安装	个	18		
5	030905006001	声光报警器	1.名称:声光报警器(带语音播报功能) 2.型号、规格:J-EI8085N 3.h=2.2m	个	6		
6	030905004001	按钮	1.名称:手动火灾报警装置 2.型号、规格:JTF-GOM-EI6016 3.h=1.3m	个	3		
7	030905010001	消防模块	1.名称:总线隔离器 2.型号、规格:J-EI8060S 3.分线箱内安装	个	1		
8	030905014001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示器 2.型号:J-EI8052 3.安装方式:h=1.3m	台	1		
9	030905012001	区域报警控制器	1.名称:区域型火灾报警控制器	台	1		
10	030905018001	图形显示装置	1.型号、规格:CRT图形显示	台	1		
11	030901012001	室内消火栓	1.成品消火栓	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006001	塑料管	1.材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2.规格:DN32 3.连接形式:承插热熔连接 4.介质:给水 5.管道消毒冲洗	m	12.14		
2	031001006002	塑料管	1.材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2.规格:DN25 3.连接形式:承插热熔连接 4.介质:给水 5.管道消毒冲洗	m	5.11		
3	031001006003	塑料管	1.材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2.规格:DN20 3.连接形式:承插热熔连接 4.介质:给水 5.管道消毒冲洗	m	3.81		
4	031001006004	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:消音管件连接 4.介质:污水	m	10.29		
5	031001006005	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:消音管件连接 4.介质:污水	m	9.97		
6	031003017001	地漏	1.名称:地漏 2.规格:DN50	个	3		
7	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器	组	8		
8	031003007001	小便器	1.类型:小便器	组	3		
9	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆	组	2		
		拆除部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006006	拆除原给水管	1.名称:拆除原给水管	m	21.06		
11	031001006009	拆除原排水管	1.名称:拆除原排水管	m	10.29		
12	031001006010	拆除原排水管	1.名称:拆除原排水管	m	9.97		
13	031003017002	拆除原地漏	1.名称:拆除原地漏	个	3		
14	031003006002	拆除原大便器	1.名称:拆除原大便器	组	8		
15	031003007002	拆除原小便器	1.名称:拆除原小便器	组	3		
16	031003003002	拆除原洗脸盆	1.名称:拆除原洗脸盆	组	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能力提升项目（研学基地建设）-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：略阳县天津职业技术教育中心
学校2026年“组团式”帮扶教学及设施能
力提升项目（研学基地建设）-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。